




**Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Амурские электрические сети»**


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**СОГЛАСОВАНО**

**Зам. гл. инженера по эксплуатации и  
ремонту**


 **Ю.Е. Осинцев**

**Начальник СОПР**

 **А.Н. Скуратов**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. директора – главный инженер**

 **А.В. Бакай**

«30» октября 2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт корпуса Административный – столовая - бар  
СП «УТП» (п. Мухинка).**

**1. Объект ремонта:**

Обеденный зал, холл и производственные помещения столовой. Ремонт внутренних стен, потолков, пола, замена дверных блоков, ремонт системы вентиляции, ремонт канализации, замена металлических труб на полипропиленовые, на базе СП «УТП» (п. Мухинка).

Объект находится по адресу: п. Мухинка Амурской обл. – 40 км. от г. Благовещенска.

**2. Объем работ:**

Обеденный зал и холл: стены – 459,7м<sup>2</sup>, потолки – 399м<sup>2</sup>, пол – 394,7 м<sup>2</sup>; Производственные помещения: стены – 707,97м<sup>2</sup>, потолки – 251,29м<sup>2</sup>, пол – 177,89м<sup>2</sup>, замена 9 дверных блоков, ремонт системы вентиляции, канализации, водопровода.

Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ-100% Подрядчика.

3.2. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

3.4. Отделка холла и обеденного зала производится согласно дизайн - проекта.

#### **4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Порядок определения сметной стоимости ремонта и сметная документация должны соответствовать требованиям Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02 введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 02.03.2012 года № 142.

#### **5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – 10 января 2013 года.

Окончание работ – 30 апреля 2013 года.

#### **6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «УТП» (п. Мухинка) филиала «Амурские ЭС».

#### **7. Требования к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие свидетельства СРО на право осуществления заявленного вида деятельности.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.4. Наличие квалифицированного персонала.

7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Техническая оснащённость претендента.

7.7. Репутация претендента.

#### **8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

#### **9. Приемка объекта из ремонта:**

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181- 2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

#### **10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

#### **11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться:  
Стеблин Евгений Владимирович. Тел. – (4162) 399 553, E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru

*Директор СП «УТП» (п.Мухинка)*



***В.В. Ковалев***

«Утверждаю»

Директор СП УТП

(должность)

В.В. Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » октября 2012г.

Организация ОАО «ДРСК»

Филиал « Амурские ЭС»

СП « УТП» (п. Мухинка)

Объект Административный – столовая – бар СП «УТП» (п. Мухинка) инв.№ AS0000634

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование корпуса «Административный – столовая – бар» СП «УТП» (п. Мухинка), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по его ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
<i>Холл</i>				
1.	Дверные блоки имеют признаки загнивания, дверные полотна изогнуты	шт.	4	Демонтаж деревянных дверных блоков 1620*2100мм – 1 шт., 900*2100мм – 1 шт., 1415*2100мм – 2 шт.,
2.	-	м <sup>2</sup>	11,24	Установка деревянных дверных блоков с обналичкой
3.	-	шт.	2	Демонтаж металлического дверного блока 1435*2100мм – 2 шт.
4.	-	м <sup>2</sup>	6	Установка металлического дверного блока утепленного в комплекте с доводчиком и врезным замком
5.	-	м <sup>2</sup>	1,89	Пробивка дверного проема в стене толщиной 510мм. размером 900*2100мм
6.	-	м <sup>2</sup>	1,89	Установка дверного блока деревянного размером 900*2100мм.
7.	-	м <sup>2</sup>	2,04	Оштукатуривание дверных откосов
8.	-	м <sup>2</sup>	2,04	Огрунтовка дверных откосов
9.	-	м <sup>2</sup>	2,04	Окраска дверных откосов эмалью матовой
10.	Потолки имеют провис, изгиб профилей, излом потолочных плиток	м <sup>2</sup>	60	Демонтаж потолка типа Армстронг
11.	-	м <sup>2</sup>	60	Устройство натяжных потолков (согласно дизайн - проекта)
12.	-	шт.	7	Установка люстр в натяжной потолок (согласно дизайн – проекта, с установкой светодиодных ламп)
13.	Имеются сколы и трещины на облицовке стен	м <sup>2</sup>	5	Демонтаж пластиковых панелей

14.	-	м <sup>2</sup>	5	Демонтаж металлического каркаса
15.	-	м <sup>2</sup>	70	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.
16.	-	м <sup>2</sup>	70	Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими смесями толщиной 10мм.
17.	-	м <sup>2</sup>	70	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.
18.	-	м <sup>2</sup>	70	Окраска стен эмалью (согласно дизайн - проекта).
19.	-	м <sup>2</sup>	70	Покрытие стен лаком матовым за 2 раза (согласно дизайн - проекта).
20.	-	м <sup>2</sup>	12	Обшивка стен вагонкой (устройство декоративной панели).
21.	-	м <sup>2</sup>	12	Обшивка стен деревянными брусками (устройство декоративной панели).
22.	-	м <sup>2</sup>	0,93	Устройство полки деревянной 3590*260*40мм. – 1шт.
23.	-	м <sup>2</sup>	2,44	Устройство стенда деревянного 1065*2293*30мм. с полкой 2293*250*40мм. (согласно дизайн - проекта).
24.	-	шт.	1	Установка зеркала 3390*900мм.
25.	-	м	25	Прокладка кабеля по стенам ВВГ 3*1,5мм <sup>2</sup>
26.	-	м	7	Прокладка кабеля по стенам ВВГ 3*2,5мм <sup>2</sup>
27.	-	шт.	1	Установка розетки на 2 гнезда при скрытой проводке
28.	-	шт.	1	Установка выключателя двухклавишного при скрытой проводке
29.	Имеются сколы и трещины на облицовке пола	м	107,4	Разборка плинтусов цементных.
30.	-	м <sup>2</sup>	98,7	Устройство тонкослойного полимерного покрытия, декорированного цветными чипсами «Мастер - Декор плюс»
31.	-	шт	185	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром 6мм под крепление плинтуса на дюбель гвоздями.
32.	-	м	32,9	Установка плинтуса пластикового
<b>Обеденный зал</b>				
33.	Потолки имеют частичное растрескивание	шт.	8	Снятие люстр
34.	-	м <sup>2</sup>	70	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой (балки)
35.	-	м <sup>2</sup>	70	Сплошное выравнивание поверхности балки сухими смесями толщиной 10мм.
36.	-	м <sup>2</sup>	70	Покрытие поверхности балки грунтовкой глубокого проникновения на 1 раз.
37.	-	м <sup>2</sup>	70	Окраска улучшенная потолков.
38.	-	м <sup>2</sup>	269	Устройство натяжных потолков
39.	-	шт.	20	Установка люстр в натяжной потолок (с установкой светодиодных ламп)
40.	-	м	100	Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5мм <sup>2</sup>
41.	-	шт.	1	Установка выключателя двухклавишного при скрытой проводке
42.	Имеются сколы и трещины на облицовке стен	м <sup>2</sup>	15,84	Демонтаж перегородки из ГВЛ с каркасом из металлических профилей
43.	-	м <sup>2</sup>	15,84	Устройство перегородки из кирпича толщиной в кирпич, с проемом 1620*2100мм.
44.	-	м	2,6	Устройство перемычки над проемом шириной 1620мм. из 2-х уголков 90*90мм.
45.	-	м <sup>2</sup>	24,88	Оштукатуривание кирпичной перегородки
46.	-	м <sup>2</sup>	24,88	Сплошное выравнивание сухими смесями толщиной 10мм.

47.	-	м <sup>2</sup>	43,94	Демонтаж декоративной перегородки из ГВЛ с каркасом из металлических профилей
48.	-	м <sup>3</sup>	0,05	Устройство бетонной подливки (выравнивание внутреннего проема)
49.	-	м	48	Пробивка штроб сечением 30*50мм. для прокладки кабеля
50.	-	м	48	Перекладка существующих кабелей в штробы
51.	-	м	48	Заделка штроб цементным раствором
52.	-	м <sup>2</sup>	204,65	Насечка поверхностей стен.
53.	-	м <sup>2</sup>	252	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.
54.	-	м <sup>2</sup>	252	Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью с предварительной грунтовкой на один раз.
55.	-	м <sup>2</sup>	252	Окраска стен и колонн улучшенная (согласно дизайн - проекта).
56.	-	м <sup>2</sup>	252	Покрытие стен и колонн лаком матовым за 2 раза (согласно дизайн - проекта).
57.	-	шт.	4	Установка Бра на стенах (с установкой светодиодных ламп)
58.	-	шт.	2	Устройство светодиодной подсветки
59.	-	м	120	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5мм <sup>2</sup>
60.	-	шт.	1	Установка выключателя двухклавишного при скрытой проводке
61.	-	шт.	3	Замена розеток на 2 гнезда при скрытой проводке
62.	-	шт.	2	Снятие – установка кондиционеров
63.	-	м <sup>2</sup>	8,4	Устройство перегородки в ½ кирпича
64.	-	м <sup>2</sup>	16,8	Штукатурка цементным раствором
65.	-	м <sup>2</sup>	16,8	Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью с предварительной грунтовкой на один раз.
66.	-	м <sup>2</sup>	8,4	Обшивка перегородки фанерой с одной стороны
67.	-	м <sup>2</sup>	8,4	Обшивка стен деревянными брусками (устройство декоративной панели).
68.	-	м <sup>2</sup>	0,13	Устройство полки деревянной 8400*260*60мм. – 1шт.
69.	-	м <sup>2</sup>	16,8	Окраска перегородки с двух сторон
70.	-	м <sup>2</sup>	16,8	Покрытие лаком матовым за 2 раза (согласно дизайн - проекта).
71.	-	м <sup>2</sup>	28,64	Устройство перегородки из ГВЛ по каркасу из металлического профиля с обшивкой с двух сторон с проемами 1166*940мм. – 6шт.
72.	-	м <sup>2</sup>	41,5	Сплошное выравнивание сухой растворной смесью с предварительной грунтовкой на один раз.
73.	-	м <sup>2</sup>	41,5	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения на 1 раз.
74.	-	м <sup>2</sup>	41,5	Окраска перегородки с двух сторон
75.	-	м <sup>2</sup>	41,5	Покрытие лаком матовым за 2 раза (согласно дизайн - проекта).
76.	-	м <sup>2</sup>	7,9	Зашивка проемов тонированным (зеркальным стеклом) 1366*940мм. – 6шт.
77.	-	м <sup>2</sup>	56	Обшивка стен вагонкой.
78.	-	м <sup>2</sup>	56	Окраска стен.
79.	-	м <sup>2</sup>	3,11	Устройство решетки над радиаторами 250*12420мм. – 1шт.

80.	-	м <sup>2</sup>	23,4	Устройство перегородки из фанеры на деревянном каркасе (декоративная панель) 2600*4500мм. – 2шт.
81.	-	м <sup>2</sup>	23,4	Окраска перегородки (декоративной панели)
82.	-	м <sup>2</sup>	23,4	Покрытие лаком матовым за 2 раза (согласно дизайн - проекта).
83.	-	м <sup>2</sup>	5,48	Установка зеркал 1553*700мм. – 4шт., 1705*700мм. – 1шт.
84.	Регистры отопления забиты грязью, имеют следы коррозии	шт	4	Демонтаж регистров отопления из стальных труб Ду=76мм. (по 4 трубы длиной 9м каждый)
85.	-	м	76	Демонтаж труб отопления металлических Ду=32мм
86.	-	м	88	Прокладка труб отопления полипропиленовых армированных Ду=40мм.
87.	-	м	24	Прокладка труб отопления полипропиленовых армированных Ду=20мм
88.	-	шт.	30	Установка кранов шаровых разборных Ду=20мм.
89.	-	секций	240	Установка радиаторов биметаллических Giperion L2A-500
90.	Имеются сколы и трещины на облицовке пола	м	67,4	Разборка плинтусов цементных.
91.	-	м <sup>2</sup>	18,44	Разборка кирпичной кладки толщиной в ½ кирпича (демонтаж клумб)
92.	-	м <sup>2</sup>	296	Устройство тонкослойного полимерного покрытия, декорированного цветными чипсами «Мастер- Декор плюс»
<b>Производственное помещение №1 (кухня) h=3,6м.</b>				
93.	Система канализации забита, чистке не поддается, плитки пола имеют трещины и сколы	м <sup>2</sup>	54,2	Снятие керамической плитки с пола
94.	-	м	12	Пробивка штроб в бетонном основании для демонтажа канализационных труб сечением 250*200мм.
95.	-	м	12	Демонтаж чугунных канализационных труб
96.	-	м	12	Прокладка канализационных труб полиэтиленовых Ду=100мм.
97.	-	м <sup>3</sup>	2,45	Устройство приемка под жироуловитель 1,7*1,2*1,2м.
98.	-	шт.	1	Устройство жироуловителя из листового металла массой 200кг.
99.	-	м <sup>3</sup>	0,6	Устройство бетонной заливки сечением 250*200мм.
100.	-	шт.	2	Установка трапов сантехнических
101.	-	м <sup>2</sup>	54,2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размерами 300х300 мм (цвет согласовать с Заказчиком)
102.	Светильники неисправны	шт.	9	Демонтаж светильников марки ЛПО
103.	-	шт.	9	Установка светильников марки ЛПП 2*36Вт с прозрачным плафоном влагозащищенных
104.	Неисправна система вентиляции	м	27	Снятие вентиляционных коробов сечением 400*400мм.
105.	-	м	36,4	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 500 мм
106.	-	шт.	3	Установка дроссель-клапанов КВК-Р Ø 500мм.
107.	-	м <sup>2</sup>	10,5	Установка зонтов из оцинкованной стали 2шт.: 3000*3000мм – 1шт.; 1500*1000мм – 1шт.
108.	-	шт.	13	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3 размер 300х300

				мм
109.	-	шт.	1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т (марка ТД-350)
110.	Покрытие стен имеет трещины и сколы	м <sup>2</sup>	47,6	Снятие керамической плитки со стен
111.	-	м	9	Пробивка штроб для прокладки кабеля сечением 50*50мм.
112.	-	м	9	Перекладка существующих кабелей в штробы
113.	-	м	9	Заделка штроб цементным раствором
114.	-	шт.	7	Замена щитков освещения на 9 групп
115.	-	м <sup>2</sup>	53,72	Укладка керамической плитки по стенам
116.	-	м <sup>2</sup>	42,98	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей
117.	-	м <sup>2</sup>	42,98	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
118.	-	м <sup>2</sup>	42,98	Окраска стен эмалью матовой (цвет согласовать с Заказчиком)
119.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	54,2	Насечка поверхности окрашенных потолков
120.	-	м <sup>2</sup>	54,2	Сплошное выравнивание потолков из сухих растворных смесей
121.	-	м <sup>2</sup>	54,2	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
122.	-	м <sup>2</sup>	54,2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
<b>Производственное помещение №2 (хлебный цех) h=3,6м.</b>				
123.	Внутренняя поверхность стен имеет растрескивание и частичное осыпание штукатурки	м <sup>2</sup>	60	Насечка поверхности окрашенных стен под укладку керамической плитки
124.	-	м <sup>2</sup>	60	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
125.	-	м <sup>2</sup>	60	Укладка керамической плитки на стены h=2м.
126.	-	м <sup>2</sup>	47,2	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей
127.	-	м <sup>2</sup>	47,2	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
128.	-	м <sup>2</sup>	47,2	Окраска стен эмалью матовой (цвет согласовать с Заказчиком)
129.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	16,3	Насечка поверхности окрашенных потолков
130.	-	м <sup>2</sup>	16,3	Сплошное выравнивание потолков из сухих растворных смесей
131.	-	м <sup>2</sup>	16,3	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
132.	-	м <sup>2</sup>	16,3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
<b>Производственное помещение №3 (кабинет)</b>				
133.	Система канализации забита, чистке не поддается, линолеум имеет трещины и потертости	м <sup>2</sup>	16	Снятие линолеума
134.	-	м <sup>2</sup>	16	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 40 мм.
135.	-	м <sup>2</sup>	16	Укладка линолеума полукоммерческого
136.	-	м	14,6	Устройство плинтусов пластиковых
137.	Шкаф силовой изношен, не обеспечивает надежное электроснабжение	шт.	1	Демонтаж шкафа силового напряжением до 1000В
138.	-	м	50	Прокладка кабеля силового ВВГ 4*35мм <sup>2</sup>
139.	-	соединений	8	Соединении кабелей силовых сечением до 35 мм <sup>2</sup> с помощью муфт
140.	-	шт.	1	Установка шкафа силового с автоматическими выключателями на 10 присоединений напряжением до 1000В с подключением
141.	Поверхность стен имеет разрывы обоев	м <sup>2</sup>	43,7	Снятие обоев бумажных со стен со стен
142.	-	м <sup>2</sup>	10,5	Сплошное выравнивание участков стен




143.	-	м	10,5	Грунтовка стен
144.	-	м <sup>2</sup>	43,7	Оклейка стен обоями виниловыми
145.	Дверной блок имеет следы загнивания	шт.	1	Демонтаж дверного блока 0,8*2,1м.
146.	-	м <sup>2</sup>	1,68	Установка дверного блока деревянного 0,8*2,1м.
<b>Санузел</b>				
147.	Система канализации забита, чистке не поддается, линолеум имеет трещины и потертости	м <sup>2</sup>	4,13	Снятие керамической плитки с пола
148.	-	м	8	Пробивка штроб в бетонном основании для демонтажа канализационных труб сечением 250*200мм.
149.	-	м	8	Демонтаж чугунных канализационных труб
150.	-	м	8	Прокладка канализационных труб полиэтиленовых Ду=100мм.
151.	-	м <sup>3</sup>	0,4	Устройство бетонной заливки сечением 250*200мм.
152.	-	м <sup>2</sup>	4,13	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размерами 300х300 мм (цвет согласовать с Заказчиком)
153.	-	м	4,8	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток высотой 100мм.
154.	Покрытие стен имеет трещины и сколы	м <sup>2</sup>	14,5	Снятие керамической плитки со стен
155.	-	м <sup>2</sup>	16,82	Укладка керамической плитки по стенам h=2,8м.
156.	-	м <sup>2</sup>	15,5	Огрунтовка поверхности стен
157.	-	м <sup>2</sup>	15,5	Сплошное выравнивание поверхности стен
158.	-	м <sup>2</sup>	15,5	Окраска стен эмалью матовой (цвет согласовать с заказчиком)
159.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	1,43	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей
160.	-	шт.	2	Демонтаж светильников типа НПП
161.	-	шт.	4	Установка точечных светильников в подвесных потолках R 63
162.	-	м	10	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5мм <sup>2</sup>
163.	-	м <sup>2</sup>	2,7	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
164.	-	шт.	1	Установка светильников в подвесных потолках типа Армстронг
165.	Дверные блоки имеет следы загнивания	шт.	2	Демонтаж дверного блока 0,7*2,1м. – 2шт.
166.	-	м <sup>2</sup>	2,94	Установка дверного блока деревянного 0,7*2,1м. – 2шт.
167.	Сантехнические приборы имеют трещины и сколы	шт.	2	Демонтаж сантехнических приборов: унитаз-1шт., мойка – 1 шт.
168.	-	шт.	1	Установка унитаза Компакт в комплекте со сливным бачком
169.	-	шт.	1	Установка мойки керамической Тюльпан в комплекте со смесителем
<b>Производственное помещение №4 (посудомойка) h=2,95м.</b>				
170.	Система канализации забита, чистке не поддается, плитки пола имеют трещины и сколы	м <sup>2</sup>	11,4	Снятие керамической плитки с пола
171.	-	м	19	Пробивка штроб в бетонном основании для демонтажа канализационных труб сечением 250*400мм.
172.	-	м	19	Демонтаж чугунных канализационных труб
173.	-	м	19	Прокладка канализационных труб полиэтиленовых Ду=100мм.
174.	-	м <sup>3</sup>	1,9	Устройство бетонной заливки сечением 250*400мм.
175.	-	шт.	4	Установка трапов сантехнических
176.	-	м <sup>2</sup>	11,4	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размерами 300х300 мм (цвет согласовать с Заказчиком)
177.	Покрытие стен имеет трещины и сколы	м <sup>2</sup>	164,02	Снятие керамической плитки со стен


178.	-	м <sup>2</sup>	164,02	Укладка керамической плитки по стенам
179.	Грузовой лифт неисправен	шт.	2	Замена поста управления лифтом
180.	-	шт.	5	Замена приборов безопасности (концевых выключателей)
181.	-	м	12	Замена контрольных кабелей
182.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	84,5	Сплошное выравнивание потолков
183.	-	м <sup>2</sup>	84,5	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
184.	-	м <sup>2</sup>	84,5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами потолков
185.	Светильники неисправны	шт.	7	Демонтаж светильников марки ЛПО
186.	-	шт.	8	Установка светильников марки ЛПП 2*36Вт с прозрачным плафоном влагозащищенных
187.	Неисправна система вентиляции	м <sup>2</sup>	2,25	Замена зонта из оцинкованной стали 1500*1500мм – 1шт.
188.	-	шт.	1	Установка вентиляторов с улиткой массой до 0,1 т (марка ТД-350)
<b>Коридор №1</b>				
189.	Покрытие стен имеет трещины	м <sup>2</sup>	86,6	Очистка стен от набега
190.	-	м <sup>2</sup>	86,6	Огрунтовка поверхности стен
191.	-	м <sup>2</sup>	86,6	Сплошное выравнивание поверхности стен
192.	-	м <sup>2</sup>	52,83	Окраска стен эмалью матовой (цвет согласовать с заказчиком) h=1,8м.
193.	-	м <sup>2</sup>	33,77	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен
194.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	28,57	Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения на 2 раза
195.	-	м <sup>2</sup>	28,57	Сплошное выравнивание потолков из сухих растворных смесей
196.	-	м <sup>2</sup>	28,57	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами потолков
197.	Светильники неисправны	м	14	Пробивка штроб для прокладки кабеля 10*50мм
198.	-	м	14	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5мм <sup>2</sup>
199.	-	шт.	2	Установка светильников ЛПО 2*40 Вт. С прозрачным плафоном
200.	-	шт.	2	Установка выключателя одноклавишного при скрытой проводке
201.	Покрытие пола имеет трещины	м <sup>2</sup>	28,57	Демонтаж покрытия пола из плитки керамической
202.	-	м <sup>2</sup>	28,57	Устройство покрытия пола из плиток керамогранитных 300*300мм.
203.	-	м	21,9	Устройство плинтуса из плиток керамогранитных h=100мм.
<b>Водопровод</b>				
204.	Водопровод имеет течи, следы коррозии	м	82,4	Демонтаж труб водопровода металлических Ду=50мм.
205.	-	м	71	Демонтаж труб водопровода металлических Ду=15мм.
206.	-	м	82,4	Прокладка труб полипропиленовых Ду=40мм.
207.	-	м	76	Прокладка труб полипропиленовых Ду=20мм.
208.	-	шт.	2	Установка кранов шаровых Ду=40мм
209.	-	шт.	16	Установка кранов шаровых Ду=15мм
<b>Кабинет №3</b>				
210.	Поверхность стен имеет разрывы обоев	м <sup>2</sup>	31,98	Снятие обоев со стен
211.	-	м	5,8	Пробивка штроб для перекладки кабеля
212.	-	м	5,8	Перекладка существующих кабелей в штробы
213.	-	м	5,8	Заделка штроб цементным раствором
214.	-	м <sup>2</sup>	30,64	Сплошное выравнивание стен под окраску
215.	-	м <sup>2</sup>	30,64	Огрунтовка стен
216.	-	м <sup>2</sup>	30,64	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными колерованными составами улучшенная


217.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	10,9	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
218.	-	шт.	4	Установка светильников ЛПО 4*18 Вт в подвесной потолок
219.	Покрытие пола имеет потертости	м	9,8	Демонтаж плинтуса
220.	-	м <sup>2</sup>	10,9	Снятие линолеума
221.	-	м <sup>2</sup>	10,9	Устройство выравнивающей заливки пола толщиной 20 мм
222.	-	м <sup>2</sup>	10,9	Укладка линолеума полукоммерческого
223.	-	м	9,8	Устройство плинтуса пластикового
224.	-	м <sup>2</sup>	1,1	Окраска труб отопления
<b>Кабинет №4</b>				
225.	Поверхность стен имеет разрывы обоев	м <sup>2</sup>	30,87	Снятие обоев со стен
226.	-	м	9,5	Пробивка штроб для перекладки кабеля
227.	-	м	9,5	Перекладка существующих кабелей в штробы
228.	-	м	9,5	Заделка штроб цементным раствором
229.	-	м <sup>2</sup>	29,56	Сплошное выравнивание стен под окраску
230.	-	м <sup>2</sup>	29,56	Огрунтовка стен
231.	-	м <sup>2</sup>	29,56	Окраска эмалью матовой улучшенная
232.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	10,1	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
233.	-	шт.	3	Установка светильников ЛПО 4*18 Вт в подвесной потолок
234.	Покрытие пола имеет потертости	м	9,5	Демонтаж плинтуса цементного
235.	-	м <sup>2</sup>	10,1	Снятие линолеума
236.	-	м <sup>2</sup>	10,1	Устройство выравнивающей заливки пола толщиной 20 мм
237.	-	м <sup>2</sup>	10,1	Укладка линолеума полукоммерческого
238.	-	м	9,5	Устройство плинтуса пластикового
239.	-	м <sup>2</sup>	1,0	Окраска труб отопления
<b>Кабинет №5</b>				
240.	Поверхность стен имеет разрывы обоев	м <sup>2</sup>	31,56	Снятие обоев со стен
241.	-	м	6,5	Пробивка штроб для перекладки кабеля
242.	-	м	6,5	Перекладка существующих кабелей в штробы
243.	-	м	6,5	Заделка штроб цементным раствором
244.	-	м <sup>2</sup>	1,1	Снятие керамической плитки со стен
245.	-	м <sup>2</sup>	31,56	Сплошное выравнивание стен под окраску
246.	-	м <sup>2</sup>	31,56	Огрунтовка стен
247.	-	м <sup>2</sup>	31,56	Оклейка стен флизелиновыми обоями
248.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>		Демонтаж плинтуса потолочного
249.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Сплошное выравнивание потолка
250.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Огрунтовка потолка
251.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Окраска потолка поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная
252.	Светильники неисправны	шт.	2	Замена светильников ЛПО 2*40 на ЛПО 4*18Вт.
253.	Покрытие пола имеет неровности	м	9,76	Демонтаж плинтуса пластикового
254.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Снятие линолеума
255.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Устройство выравнивающей заливки пола толщиной 20 мм
256.	-	м <sup>2</sup>	10,6	Укладка линолеума (без стоимости)
257.	-	м	9,76	Устройство плинтуса пластикового
258.	-	м <sup>2</sup>	1,0	Окраска труб отопления
<b>Кабинет №6 (Медицинский пункт)</b>				
259.	Поверхность стен имеет трещины	м <sup>2</sup>	15,6	Насечка окрашенных стен
260.	-	м	5	Пробивка штроб для перекладки кабеля
261.	-	м	5	Перекладка существующих кабелей в штробы
262.	-	м	5	Заделка штроб цементным раствором
263.	-	м <sup>2</sup>	8,03	Снятие керамической плитки со стен
264.	-	м <sup>2</sup>	32,02	Сплошное выравнивание стен под окраску
265.	-	м <sup>2</sup>	32,02	Огрунтовка стен

266.	-	м <sup>2</sup>	32,02	Окраска эмалью матовой улучшенная
267.	-	м <sup>2</sup>	9,1	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,7м.
268.	Дверной блок изогнут, имеет следы загнивания	шт.	1	Замена дверного блока деревянного 700*2100мм. с обналичиванием с одной стороны.
269.	-	шт.	1	Врезка в дверь ручки - защелки
270.	Потолки имеют частичное растрескивание	м <sup>2</sup>	6,7	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
271.	-	м <sup>2</sup>	2,09	Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей
272.	-	шт.	3	Установка светильников ЛПО 4*18 Вт в подвесной потолок
273.	Покрытие пола имеет потертости	м	10,5	Демонтаж плинтуса цементного
274.	-	м <sup>2</sup>	8,79	Снятие линолеума
275.	-	м <sup>2</sup>	6,7	Устройство выравнивающей заливки пола толщиной 10 мм
276.	-	м <sup>2</sup>	6,7	Укладка линолеума полукоммерческого
277.	-	м <sup>2</sup>	2,09	Укладка плитки керамогранитной на пол
278.	-	м	12	Демонтаж труб канализации чугунных
279.	-	м	12	Прокладка труб канализации полиэтиленовых Ду=100мм.
280.	-	м	10,5	Устройство плинтуса пластикового
281.	-	м <sup>2</sup>	1,5	Окраска труб отопления
282.	Сантехнические приборы имеют трещины и сколы	шт.	1	Замена унитаза Компакт
283.	-	шт.	1	Замена мойки фаянсовой
284.	-	м	9	Замена металлических водопроводных труб на полипропиленовые Ду=20мм.
<b>Кабинет №8</b>				
285.	Поверхность стен и потолка имеет потертости, разрывы покрытия	м <sup>2</sup>	67,75	Демонтаж обшивки стен и потолка из МДФ по металлическому каркасу
286.	-	м <sup>2</sup>	1,89	Замена дверного блока деревянного 900*2100мм. с установкой врезного замка
287.	-	м <sup>2</sup>	44,55	Снятие обоев со стен
288.	-	м	10	Пробивка штроб для перекладки кабеля
289.	-	м	10	Перекладка существующих кабелей в штробы
290.	-	м	10	Заделка штроб цементным раствором
291.	-	шт.	3	Установка розеток на 2 гнезда при скрытой проводке
292.	-	шт.	1	Установка выключателя 2-х клавишного при скрытой проводке
293.	-	м <sup>2</sup>	44,55	Сплошное выравнивание стен сухими смесями
294.	-	м <sup>2</sup>	44,55	Огрунтовка стен
295.	-	м <sup>2</sup>	44,55	Окраска стен эмалью матовой
296.	-	м <sup>2</sup>	23,2	Устройство подвесного потолка типа Армстронг
297.	-	шт.	8	Установка светильников ЛПО 4*18 Вт в подвесной потолок
298.	-	м	16	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5мм <sup>2</sup>
299.	Оконные откосы и подоконники имеют трещины и царапины	м <sup>2</sup>	3,68	Замена пластиковых оконных откосов
300.	-	м	3,8	Замена подоконных досок пластиковых шириной 500мм.
301.	Покрытие пола имеет потертости	м	13	Демонтаж плинтуса пластикового
302.	-	м <sup>2</sup>	23,2	Замена линолеума на полукоммерческий
303.	-	м <sup>2</sup>	23,2	Выравнивание пола сухими смесями
304.	-	м	15	Устройство плинтуса пластикового
<b>Материалы</b>				
305.	-	-	-	Материалы, необходимые для выполнения работ, указанных в дефектной ведомости, приобретаются подрядчиком самостоятельно

Транспортная схема				
306.	-	-	-	Доставка материалов осуществляется подрядчиком
Погрузо-разгрузочные работы				
307.	-	-	-	Погрузо-разгрузочные работы ведутся силами подрядчика

Председатель комиссии: Зам. директора  Е.В. Стеблин  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Зав.хозяйством  В.В. Пономаренко  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Зав. столовой  Г.С. Корнеева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СП «УТП» « Мухинка»

  
В.В. Ковалев

« 23 » октября 2012 г.

Объект: Административный-столовая-бар СП "УТП" п. Мухинка  
**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
Административный-столовая-бар СП "УТП" п. Мухинка

Основание: Дефектная ведомость  
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4 998.600** тыс. руб.  
монтажных работ: **207.697** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **5.724** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **902.598** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2012 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
			всего	материалы	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	экс. маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления:

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.ОБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.2  
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.2  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.2

НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

Раздел 1. Холл. Демонтажные работы.

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Е56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок	0.04	71 971.68		2 166.58	2 878.87	2 792.20		86.66
	- К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		69 805.11		739.60				29.58
2. Е56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.1124	5 582.82			627.51	627.51		
	- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1								
3. Е09-06-001-01	Демонтаж металлического дверного блока, 1 т	0.1	11 271.37	138.60	791.55	1 127.14	1 034.12	13.86	79.16
	конструкции		10 341.22		85.76				8.58
	Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЭПМ: *0.7; М: *0.7								
	- К2 = 14.36; К3 = 6.51; К4 = 14.36; К5 = 4.8; К6 = 1								
4. Е15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2	0.6	15 970.02		2 906.44	9 582.01	7 838.15		1 743.86
	поверхности облицовки		13 063.58		114.23				68.54
	Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЭПМ: *0.7; М: *0								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1								
5. Е10-06-037-01	Демонтаж облицовки стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.05	4 610.20		22.70	230.51	229.38		1.13
	Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЭПМ: *0.3; М: *0								
	- К2 = 14.36; К3 = 2.58; К4 = 14.36; К5 = 4.32; К6 = 1								
6. Е57-3-2	Разборка плитусов цементных, 100 м плитуса	1.074	2 158.14			2 317.84	2 317.84		
	- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		2 158.14						
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>16 763.88</b>	<b>14 839.20</b>	<b>13.86</b>	<b>1 910.81</b>
									<b>106.70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

**Раздел 2. Холл. Строительные работы.**

7. Е46-03-007-03	0.9639	3 619.94 2 136.42	3 489.26	2 059.30	1 483.51 473.19	2 800.14	2 033.01	1 429.96 456.11		
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 Объем: 0.9*2.1*0.51 - K2 = 14.36; K3 = 5.04; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1										
8. Е10-01-039-01	0.1313	46 890.03 21 326.25	6 156.66	2 800.14	10 080.11 3 549.79	2 800.14	2 033.01	1 323.52 466.09		
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 11.24+1.89 Вычт.ресурсы: С203-0223:[ M-(32400.00=324.00*100) ] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 5.16; K4 = 14.36; K5 = 6.14; K6 = 1										
9. Прайс-лист.	60	610.00	36 600.00	36 600.00						
Устройство натяжных потолков с монтажом светильников, м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1										
10. Е15-04-006-03	0.7	1 420.39 1 403.23	994.27	982.26	14.02 2.58	2.20	2.20	9.81 1.81		
Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникиновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 7.19; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1										
11. Е61-1-9	0.7	25 714.95 13 950.85	18 000.46	9 765.60	466.76 367.04	7 908.14	326.73 256.93			
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности - K2 = 14.36; K3 = 10.73; K4 = 14.36; K5 = 0.75; K6 = 1										



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Е15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону дверных откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0204	<u>23 950.83</u> 15 550.64	6 797.21	<u>1 602.97</u> 1 178.67	488.60	317.23	138.66	<u>32.70</u> 24.04
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 12.01; К4 = 14.36; К5 = 3.85; К6 = 1								
13. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7204	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	10 361.02	7 427.81	2 846.51	<u>86.69</u> 1.86
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1								
14. Е15-04-039-05	Покрывие масляными или спиртовыми лаками по проолифленой поверхности стен за 2 раза, 100 м2 покрытия поверхности	0.7204	<u>5 624.99</u> 3 463.98	2 125.76	<u>35.26</u> 2.58	4 052.24	2 495.45	1 531.40	<u>25.40</u> 1.86
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 2.48; К6 = 1								
15. Прайс-лист.	Обшивка стен вагонкой с декоративным оформлением деревянным бруском, м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	<u>565.00</u>	565.00		6 780.00		6 780.00	
16. Е10-01-059-01	Устройство полки деревянной на подкосах, 100 шт. изделий	0.01	<u>22 711.79</u> 13 417.96	6 078.84	<u>3 214.99</u> 464.40	227.12	134.18	60.79	<u>32.15</u> 4.64
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 3.22; К6 = 1								
17. Е10-06-038-01	Устройство стнда деревянного с полкой и пластиковыми кармашками, 100 м2	0.0244	<u>43 492.61</u> 14 553.46	28 862.71	<u>76.44</u>	1 061.22	355.10	704.25	<u>1.87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 2.45; K4 = 14.36; K5 = 4.13; K6 = 1

18. Прайс-лист. Установка зеркала с декоративным обрамлением, на стену, м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3.05	4 100.00	4 100.00	4 100.00	12 505.00	12 505.00	197.06	12 505.00		
19. Ц08-02-402-01 Кабель двух-четырёхжильный по Установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м Объем: 25+7 - K2 = 14.36; K3 = 5.88; K4 = 14.36; K5 = 2.54; K6 = 1	0.32	7 917.08 2 786.76	615.82	2 533.47	4 514.50 1 201.07	891.76	1 444.64 384.34			
20. Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. - K2 = 14.36; K3 = 5.58; K4 = 14.36; K5 = 3.8; K6 = 1	0.01	7 783.25 7 313.78	398.70	77.83	70.78 9.99	73.14	3.99	0.71 0.10		
21. Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. - K2 = 14.36; K3 = 5.58; K4 = 14.36; K5 = 4.2; K6 = 1	0.01	6 561.43 6 296.40	194.25	65.61	70.78 9.99	62.96	1.94	0.71 0.10		
22. Прайс-лист. Устройство тонкослойного полимерного покрытия, декорированного цветными чипсами "Мастер-Декор плюс", м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	98.7	1 650.00	1 650.00	162 855.00	162 855.00					
23. E11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2, 100 м плинтуса Вычт.ресурсы: С101-0609:[ М-(53.51=10.39*5.15) ] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	0.329	4 752.30 1 954.33	2 766.09	1 563.51	31.88	642.98	910.04	10.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 5.37; К6 = 1									

24. Е69-2-1	1.85	967.14	906.23	60.91	1 789.21	1 676.53	112.69		
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий									
- К2 = 14.36; К3 = 4.23; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1									

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

<b>269 600.48</b>	<b>29 684.44</b>	<b>235 077.99</b>	<b>4 838.07</b>						
			<b>1 597.88</b>						

**Раздел 3. Материалы, не учтённые цениником**

25. Прайс-лист. Грунтовка, кг	14	71.40	71.40	999.60	999.60				
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
Объем: 70*0.2									

26. Прайс-лист. Блок дверной деревянный, шт.	4	12 240.00	12 240.00	48 960.00	48 960.00				
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

27. Прайс-лист. Блок дверной металлический утеплённый, шт.	1	30 254.22	30 254.22	30 254.22	30 254.22				
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

28. Прайс-лист. Замок с ручкой, шт.	5	3 025.32	3 025.32	15 126.60	15 126.60				
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

29. Прайс-лист. Доводчик на дверь, шт.	1	1 295.40	1 295.40	1 295.40	1 295.40				
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

31. Прайс-лист. Лампы светодиодные, шт. 7 518.16 518.16 3 627.12 3 627.12

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

32. Прайс-лист. Розетка, шт. 1 153.00 153.00 153.00 153.00

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

33. Прайс-лист. Выключатель, шт. 1 163.20 163.20 163.20 163.20

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

34. Прайс-лист. Полка деревянная на подкосах, м2 0.93 663.00 663.00 616.59 616.59

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

35. Прайс-лист. Кабель ВВГ З\*2,5, м 7 39.78 39.78 278.46 278.46

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

36. Прайс-лист. Кабель ВВГ З\*1,5 мм2, м 25 21.42 21.42 535.50 535.50

Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

• **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 229 101.69 229 101.69 229 101.69**

**Раздел 4. Обеденный зал. Демонтажные работы.**

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. E67-4-3			0.08	<u>963.31</u>		<u>8.14</u>	77.06	76.41		<u>0.65</u>
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.				955.17		6.38				0.51
- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1										
38. E10-06-031-01			0.5978	<u>5 512.46</u>		<u>28.55</u>	3 295.35	3 278.28		<u>17.07</u>
Демонтаж перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарными металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)				5 483.91						
Объем: 15.84+43.94										
Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЭПМ: *0.3; М: *0										
- К2 = 14.36; К3 = 2.45; К4 = 14.36; К5 = 4.29; К6 = 1										
39. E65-12-1			0.02	<u>35 003.28</u>		<u>789.14</u>	700.07	684.28		<u>15.78</u>
Демонтаж кондиционера, 100 шт.				34 214.14		622.59				12.45
- К2 = 14.36; К3 = 8.18; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1										
40. E65-14-4			0.36	<u>11 188.11</u>		<u>176.20</u>	4 027.72	3 880.74		<u>63.43</u>
Демонтаж регистров отопления, 100 м трубопровода				10 779.82						
- К2 = 14.36; К3 = 8.18; К4 = 14.36; К5 = 4.33; К6 = 1										
41. E65-14-3			0.76	<u>7 364.44</u>		<u>70.66</u>	5 596.97	5 470.20		<u>53.70</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода				7 197.63		96.14				
- К2 = 14.36; К3 = 8.19; К4 = 14.36; К5 = 4.37; К6 = 1										
42. E57-3-2			0.674	<u>2 158.14</u>			1 454.58	1 454.58		
Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса				2 158.14						
- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1										
43. E55-5-1			0.1844	<u>26 967.23</u>		<u>3 657.51</u>	4 972.76	4 298.31		<u>674.44</u>
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (демонтаж обрамления клумбы), 100 м2 перегородок				23 309.73		1 251.73				230.82

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Форма 4

- K2 = 14.36; K3 = 3.68; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

44. E46-03-011-02

Прививка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд

- K2 = 14.36; K3 = 5.03; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

0.48

7.754.24  
4 303.52

3.450.72  
1 102.85

3 722.04

2 065.69

1.656.35  
529.37

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

**23 846.55**

**21 208.49**

**156.62**

**2.481.42**  
**773.15**

**Раздел 5. Обеденный зал. Строительные работы.**

45. E61-27-4

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону, 100 м2 поверхности

- K2 = 14.36; K3 = 3.69; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

0.7

14.539.98  
10 799.47

3.740.51  
1 292.74

10 177.98

7 559.63

2.618.36  
904.92

46. E15-04-006-03

Покрытие поверхностей грунтовой глубиной прониновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25

- K2 = 14.36; K3 = 7.19; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1

0.7

1.420.39  
1 403.23

14.02  
2.58

994.27

982.26

9.81  
1.81

47. E61-1-6

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности

- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 4.1; K6 = 1

0.7

11.919.63  
7 762.50

182.34  
143.89

8 343.74

5 433.75

127.64  
100.72

48. E15-04-025-09

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25

- K2 = 14.36; K3 = 7.34; K4 = 14.36; K5 = 1.69; K6 = 1

0.7

17.086.36  
12 673.64

123.75  
5.39

11 960.45

8 871.55

86.63  
3.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. Прайс-лист. Устройство натяжных потолков с монтажом светильников, м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		270	<u>610.00</u>	610.00		164 700.00		164 700.00	
50. Прайс-лист. Монтаж светильников в натяжных потолках, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		20	<u>260.00</u>	260.00		5 200.00		5 200.00	
51. Ц08-02-402-01 Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м - К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1		1	<u>7 917.08</u> 2 786.76	615.82	<u>4 514.50</u> 1 201.07	7 917.08	2 786.76	615.82	<u>4 514.50</u> 1 201.07
52. Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. - К2 = 14.36; К3 = 5.58; К4 = 14.36; К5 = 4.2; К6 = 1		0.02	<u>6 561.43</u> 6 296.40	194.25	<u>70.78</u> 9.99	131.23	125.93	3.89	<u>1.42</u> 0.20
53. Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. - К2 = 14.36; К3 = 5.58; К4 = 14.36; К5 = 3.8; К6 = 1		0.03	<u>7 783.25</u> 7 313.78	398.70	<u>70.78</u> 9.99	233.50	219.41	11.96	<u>2.12</u> 0.30
54. Е08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки - К2 = 14.36; К3 = 4.75; К4 = 14.36; К5 = 5.01; К6 = 1		3.11	<u>5 033.38</u> 838.51	3 995.37	<u>199.50</u> 100.12	15 653.82	2 607.76	12 425.62	<u>620.45</u> 311.37
55. Е53-25-1 Устройство металлических перемычек, т - К2 = 14.36; К3 = 4.63; К4 = 14.36; К5 = 5.31; К6 = 1		0.04	<u>91 446.68</u> 27 726.98	63 252.72	<u>466.98</u> 87.54	3 657.87	1 109.08	2 530.11	<u>18.68</u> 3.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
56. E15-02-016-03		0.25	27 531.06 17 980.38	7 530.27	2 020.41 1 494.45	6 882.76	4 495.09	1 882.57		505.10 373.61

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 11.19; K4 = 14.36; K5 = 4.13;  
K6 = 1

57. E15-04-006-03

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 7.19; K4 = 14.36; K5 = 13.67;  
K6 = 1

58. E61-1-9

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности

- K2 = 14.36; K3 = 10.73; K4 = 14.36; K5 = 0.75;  
K6 = 1

59. E06-01-001-03

Устройство бетонной подливки в дверном проёме, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 4.86; K4 = 14.36; K5 = 5.98; K6 = 1

60. Ц08-02-402-01

Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м

- K2 = 14.36; K3 = 5.88; K4 = 14.36; K5 = 2.54; K6 = 1

0.25	1 420.39 1 403.23	3.14	14.02 2.58	355.10	350.81	0.79	3.51 0.65
0.25	25 714.95 13 950.85	11 297.34	466.76 367.04	6 428.74	3 487.71	2 824.34	116.69 91.76
0.0005	469 967.86 76 359.48	377 427.64	16 180.74 7 510.57	234.98	38.18	188.71	8.09 3.76
0.48	7 917.08 2 786.76	615.82	4 514.50 1 201.07	3 800.20	1 337.64	295.60	2 166.96 576.51



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	<u>19 076.14</u> 11 782.38	6 952.24	<u>341.52</u>	953.81	589.12	347.61	<u>17.08</u>
	- К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1								
62. E61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, плиастр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности	2.05	<u>6 690.52</u> 4 998.14		<u>1 692.38</u> 584.85	13 715.57	10 246.19		<u>3 469.38</u> 1 198.95
	- К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1								
63. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.52	<u>1 420.39</u> 1 403.23	3.14	<u>14.02</u> 2.58	3 579.39	3 536.13	7.92	<u>35.33</u> 6.51
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.19; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
64. E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	2.52	<u>12 714.45</u> 8 181.24	4 375.37	<u>157.84</u> 124.59	32 040.42	20 616.72	11 025.94	<u>397.77</u> 313.96
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1								
65. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.52	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	36 243.43	25 982.92	9 957.26	<u>303.25</u> 6.51
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1								
66. E13-03-003-01	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.52	<u>3 460.69</u> 654.95	2 755.81	<u>49.93</u> 2.37	8 720.93	1 650.46	6 944.65	<u>125.82</u> 5.97
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25								

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4  
10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 14.36; K3 = 4.02; K4 = 14.36; K5 = 4.43; K6 = 1								
67.	Ц08-03-593-07 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. - K2 = 14.36; K3 = 7.11; K4 = 14.36; K5 = 2.02; K6 = 1	0.04	41 786.14 18 735.66	4 174.79	18 875.68 11 971.59	1 671.45	749.43	166.99	755.03 478.86
68.	Ц08-03-593-19 Светильник в подвесных потолках, 100 шт. - K2 = 14.36; K3 = 7.43; K4 = 14.36; K5 = 1.98; K6 = 1	0.02	45 697.28 22 651.81	13 115.72	9 929.75 6 959.14	913.95	453.04	262.31	198.59 139.18
69.	Ц08-02-402-01 Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> , 100 м - K2 = 14.36; K3 = 5.88; K4 = 14.36; K5 = 2.54; K6 = 1	1.2	7 917.08 2 786.76	615.82	4 514.50 1 201.07	9 500.50	3 344.11	738.99	5 417.40 1 441.28
70.	E20-06-001-01 Установка кондиционеров, 10 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 7.38; K4 = 14.36; K5 = 2.27; K6 = 1	0.2	4 411.76 4 194.42	4.90	212.43	882.35	838.88	0.98	42.49
71.	E08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов) Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 4.83; K4 = 14.36; K5 = 5.26; K6 = 1	0.084	87 683.29 32 305.94	52 695.68	2 681.66 1 285.51	7 365.40	2 713.70	4 426.44	225.26 107.98

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72. Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 штукатуриваемой поверхности <i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25</i> - К2 = 14.36; К3 = 11.19; К4 = 14.36; К5 = 4.13; К6 = 1	0.17	<u>27 531.06</u> 17 980.38	7 530.27	<u>2 020.41</u> 1 494.45	4 680.28	3 056.66	1 280.15	<u>343.47</u> 254.06
73. Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности - К2 = 14.36; К3 = 10.73; К4 = 14.36; К5 = 0.75; К6 = 1	0.17	<u>25 714.95</u> 13 950.85	11 297.34	<u>466.76</u> 367.04	4 371.54	2 371.65	1 920.55	<u>79.35</u> 62.40
74. Е10-05-008-01	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля фанерой, 100 м2 стен <i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25</i> - К2 = 14.36; К3 = 2.58; К4 = 14.36; К5 = 4.47; К6 = 1	0.084	<u>39 044.97</u> 16 776.90	22 173.48	<u>94.58</u>	3 279.78	1 409.26	1 862.57	<u>7.94</u>
75. Прайс-лист.	Декоративное оформление панели деревянным бруском с устройством полки деревянной, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>1 100.00</u>	1 100.00		1 100.00		1 100.00	
76. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25</i> - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1	0.17	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	2 444.99	1 752.82	671.72	<u>20.46</u> 0.44
77. Е13-03-003-01	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	<u>3 460.69</u> 654.95	2 755.81	<u>49.93</u> 2.37	588.32	111.34	468.49	<u>8.49</u> 0.40

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 4.02; К4 = 14.36; К5 = 4.43; К6 = 1

78. E10-06-031-02

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с шестью окошками, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 2.43; К4 = 14.36; К5 = 4.25; К6 = 1

0.221 72 456.04 50 467.22 158.63 16 012.78 4 824.47 11 153.26 35.06

79. E15-04-025-10

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 2; К6 = 1

0.42 10 211.00 3 272.42 45.90 4 288.62 2 894.93 1 374.42 19.28  
 6 892.68 2.58

80. E13-03-003-01

Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, 100 м2 окрашиваемой поверхности  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 4.02; К4 = 14.36; К5 = 4.43; К6 = 1

0.42 3 460.69 2 755.81 49.93 1 453.49 275.08 1 157.44 20.97  
 654.95 2.37 1.00

81. Прайс-лист.

Остекление проёмов тонированным стеклом, м2  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

7.9 950.00 950.00 7 505.00 7 505.00

82. Прайс-лист.

Обшивка стен вагонкой с декоративным оформлением деревянным брусом, м2  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

56 565.00 565.00 31 640.00 31 640.00

83. E15-04-025-01

Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.56 15 409.30 3 492.23 88.42 8 629.21 6 624.04 1 955.65 49.52  
 11 828.65 2.58 1.45

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>84. E20-02-002-02</b>									
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2, 1 решетка									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.35; К4 = 14.36; К5 = 1.8; К6 = 1									
2	433.83	45.04	33.28	867.67	711.03	90.09	66.55		6.46
	355.51		3.23						
<b>85. E10-04-001-01</b>									
Устройство перегородок на деревянном каркасе с задельной стыков водостойкой шпателькой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм, 100 м2 перегородок									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 6.49; К4 = 14.36; К5 = 5.01; К6 = 1									
0.234	61 338.47	27 846.43	1 343.04	14 353.20	7 522.86	6 516.07	314.27		38.05
	32 148.99		162.63						
<b>86. E15-04-025-01</b>									
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.35; К4 = 14.36; К5 = 1.8; К6 = 1									
0.234	15 409.30	3 492.23	88.42	3 605.78	2 767.90	817.18	20.69		0.60
	11 828.65		2.58						
<b>87. E13-03-003-01</b>									
Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 4.02; К4 = 14.36; К5 = 4.43; К6 = 1									
0.234	3 460.69	2 755.81	49.93	809.80	153.26	644.86	11.68		0.55
	654.95		2.37						
<b>88. Прайс-лист.</b>									
Установка зеркала с декоративным обрамлением, на стену, м2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
5.48	4 100.00	4 100.00		22 468.00		22 468.00			

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
89. E16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 5.4; K4 = 14.36; K5 = 2.43; K6 = 1	0.88	44 544.16 35 851.37	3 196.37	5 496.42 1 587.28	39 198.86	31 549.20	2 812.81	4 836.85 1 396.81	10

90. E16-04-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 5.34; K4 = 14.36; K5 = 2.24; K6 = 1

0.24	55 439.11 41 997.15	1 442.58	11 999.38 3 604.72	13 305.39	10 079.32	346.22	2 879.85 865.13
------	------------------------	----------	-----------------------	-----------	-----------	--------	--------------------

91. E18-03-001-02

Установка радиаторов стальных (240 секции), 100 кВт радиаторов и конвекторов  
Объем: 0.176\*240  
Вычт.ресурсы: С301-0559:[ M-(21600.00=216.00\*100) ]  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 6.63; K4 = 14.36; K5 = 5.06; K6 = 1

0.4224	22 519.94 13 103.86	6 872.85	2 543.23 347.44	9 512.42	5 535.07	2 903.09	1 074.26 146.76
--------	------------------------	----------	--------------------	----------	----------	----------	--------------------

92. E16-05-001-01

Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 5.62; K4 = 14.36; K5 = 3.35; K6 = 1

30	566.60 297.05	235.24	34.31	16 998.03	8 911.61	7 057.11	1 029.30
----	------------------	--------	-------	-----------	----------	----------	----------

93. Прайс-лист.

Устройство тонкослойного полимерного покрытия, декорированного цветными чипсами "Мастер-Декор плюс", м2  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

296	1 650.00	1 650.00	488 400.00	488 400.00
-----	----------	----------	------------	------------

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

1 057 772.08	200 676.76	824 490.01	32 605.35 10 048.35
--------------	------------	------------	------------------------

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Раздел 6. Материалы, не учтённые ценником**

94. Прайс-лист. Грунтовка, кг	69.4	<u>71.40</u>	71.40	4 955.16	4 955.16
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 Объем: (70+25+252)*0.2					
95. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*2,5, м	100	<u>39.78</u>	39.78	3 978.00	3 978.00
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
96. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*1,5 мм2, м	120	<u>21.42</u>	21.42	2 570.40	2 570.40
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
97. Прайс-лист. Люстра с шестью плафонами,	20	<u>18 156.00</u>	18 156.00	363 120.00	363 120.00
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
98. Прайс-лист. Бра двухрожковая, шт.	4	<u>5 618.16</u>	5 618.16	22 472.64	22 472.64
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
99. Прайс-лист. Лампы светодиодные для люстр и подсветки, шт.	22	<u>518.16</u>	518.16	11 399.52	11 399.52
Объем: 20+2 Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
100. Прайс-лист. Лампы энергосберегающие для бра, шт.	8	<u>173.40</u>	173.40	1 387.20	1 387.20
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					

101. Прайс-лист.  
Выключатель, шт.  
Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

102. Прайс-лист.  
Розетка, шт.  
Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

103. С101-2886  
Решётка на радиаторы, м2  
Тек.цена

104. Прайс-лист.  
Радиаторы биметаллические GLOBAL STILE EXTRA  
500, секция  
Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

105. Прайс-лист.  
Монтажный комплект универсальный: 2  
переходника, 2 крепления к стене, одна заглушка,  
кран Маевского, 1 компл.  
Поправки: М: \*1.02  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6**

**Раздел 7. Прочие работы**

106. Е69-9-1  
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т  
мусора  
- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

107. Х01-014-041  
Погрузка при автомобильных перевозках мусора  
строительного с погрузкой вручную, т  
Тек.цена

101. Прайс-лист.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выключатель, шт.			163.20	163.20		326.40			326.40
102. Прайс-лист.	3		153.00	153.00		459.00			459.00
Розетка, шт.									
103. С101-2886	3.11		306.09	306.09		951.94			951.94
Решётка на радиаторы, м2									
Тек.цена									
104. Прайс-лист.	240		726.24	726.24		174 297.60			174 297.60
Радиаторы биметаллические GLOBAL STILE EXTRA									
500, секция									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
105. Прайс-лист.	20		321.30	321.30		6 426.00			6 426.00
Монтажный комплект универсальный: 2									
переходника, 2 крепления к стене, одна заглушка,									
кран Маевского, 1 компл.									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>						<b>592 343.86</b>			<b>592 343.86</b>
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>									
106. Е69-9-1	0.06		30 099.31	30 099.31		1 805.96			1 805.96
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т									
мусора									
- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1									
107. Х01-014-041	6		462.12	462.12		2 772.72			2 772.72
Погрузка при автомобильных перевозках мусора									
строительного с погрузкой вручную, т									
Тек.цена									



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108. Х03-015-030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км, т		195.41		195.41	1 172.45			1 172.45
	Тек.цена								
109. Прайс-лист.	Городская свалка, м3	40	30.00			1 200.00			1 200.00
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>					<b>6 951.13</b>	<b>1 805.96</b>	<b>1 200.00</b>	<b>3 945.17</b>

**Раздел 8. Производственное помещение №1 (кухня) . Демонтажные работы.**

110. Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.542	11 926.06		391.82	6 463.92		6 251.56	212.37
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		11 534.24		309.14				167.56

111. Е63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.476	12 320.08		989.00	5 864.36		5 393.59	470.77
	- К2 = 14.36; К3 = 3.85; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		11 331.07		380.65				181.19

112. Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.09	7 754.24		3 450.72	697.88		387.32	310.56
	- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		4 303.52		1 102.85				99.26

113. Е46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.12	28 102.90		12 608.06	3 372.35		1 859.38	1 512.97
	- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		15 494.84		4 029.19				483.50

114. Е46-03-012-07	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03, 100 м борозд	0.2	6 698.34		3 042.75	1 339.67		731.12	608.55
			3 655.60		972.40				194.48



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>121. E06-01-062-03</b>									
Устройство стен и плоских дниц при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений (прямаяк под жирюловителя), 100 м3 железобетона в деле									
Вычт.ресурсы: С101-0797:[ M-(464.40=4644.00*0.1) ]; С101-1529:[ M-(109.84=9720.00*0.0113) ]; С204-0100:[ M-(53460.00=5400.00*9.9) ]									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 4.82; К4 = 14.36; К5 = 7.59; К6 = 1									
0.0051	894 379.70	477 306.33	124 058.99	4 561.34	1 494.37	2 434.26	632.70	217.53	
	293 014.38		42 653.08						
<b>122. E09-06-001-02</b>									
Установка жирюловителя, 1 т конструкции									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 4.54; К4 = 14.36; К5 = 5.06; К6 = 1									
0.2	11 136.17	498.76	995.15	2 227.23	1 928.45	99.75	199.03	7.50	
	9 642.26		37.48						
<b>123. Ц38-01-006-07</b>									
Изготовление жирюловителя, 1 т конструкции									
Вычт.ресурсы: С101-2215:[ M-(5400.86=5076.00*1.064) ]									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 5.96; К4 = 14.36; К5 = 6.15; К6 = 1									
0.2	73 943.18	3 219.59	30 087.66	14 788.64	8 127.19	643.92	6 017.53	170.98	
	40 635.93		854.92						
<b>124. Прайс-лист.</b>									
Полипропилен, кг									
Поправки: М: *1.02									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
200	81.60	81.60				16 320.00	16 320.00		
<b>125. E16-07-004-02</b>									
Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 брезка									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭГМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 5.13; К6 = 1									
2	2 707.00	999.07	10.63	5 414.01	3 394.62	1 998.14	21.25		
	1 697.31								
<b>126. E11-01-002-09</b>									
Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя									
0.6	4 347.93	3 661.36	3.29	2 608.76	409.97	2 196.81	1.98		
	683.28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25            - К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1</p>								
127.	<p>Е17-01-001-23            Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.            Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25            - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 3.46; К6 = 1</p>	0.2	<p>9 431.86            1 878.63</p>	7 317.24	<p>235.98            26.93</p>	1 886.37	375.73	1 463.45	<p>47.20            5.39</p>
128.	<p>Е11-01-027-06            Устройство покрытый пола и плитусов на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных, 100 м2 покрытия            Объем: 54.2+10.8            Вычт.ресурсы: С101-0287:[ М-(4896.00=48.00*102) ]            Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25            - К2 = 14.36; К3 = 7.07; К4 = 14.36; К5 = 6.52; К6 = 1</p>	0.65	<p>32 016.97            23 333.09</p>	6 876.25	<p>1 807.62            1 064.51</p>	20 811.03	15 166.51	4 469.56	<p>1 174.95            691.93</p>
129.	<p>Ц08-03-594-10            Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт.            - К2 = 14.36; К3 = 7.29; К4 = 14.36; К5 = 2.35; К6 = 1</p>	0.09	<p>103 717.66            52 022.37</p>	32 222.94	<p>19 472.35            13 033.94</p>	9 334.59	4 682.01	2 900.06	<p>1 752.51            1 173.05</p>
130.	<p>Ц08-02-402-01            Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м            - К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1</p>	0.09	<p>7 917.08            2 786.76</p>	615.82	<p>4 514.50            1 201.07</p>	712.54	250.81	55.42	<p>406.30            108.10</p>
131.	<p>Ц08-03-599-01            Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.            - К2 = 14.36; К3 = 5.34; К4 = 14.36; К5 = 2.59; К6 = 1</p>	7	<p>678.78            531.78</p>	126.50	<p>20.51            2.58</p>	4 751.47	3 722.46	885.47	<p>143.54            18.09</p>

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132. E20-01-001-07	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов  Объем: 1.57*36,4	0.57148	<u>28 734.40</u> 25 904.32	1 667.35	<u>1 162.73</u> 84.44	16 421.14	14 803.80	952.86	<u>664.48</u> 48.25
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 5.34; К4 = 14.36; К5 = 3.66; К6 = 1								
133. E20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием, 1 м2 поверхности зонта  Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 6.88; К4 = 14.36; К5 = 3.12; К6 = 1	10.5	<u>812.35</u> 209.46	556.55	<u>46.34</u>	8 529.63	2 199.37	5 843.73	<u>486.54</u>
134. E20-02-003-08	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм, 1 решетка  Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 5.71; К4 = 14.36; К5 = 5.56; К6 = 1	13	<u>804.60</u> 233.64	548.77	<u>22.18</u>	10 459.74	3 037.32	7 134.04	<u>288.38</u>
135. E20-03-002-03	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т, 1 вентилятор  Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 6.21; К4 = 14.36; К5 = 4.21; К6 = 1	1	<u>2 975.99</u> 2 221.46	510.76	<u>243.77</u> 6.25	2 975.99	2 221.46	510.76	<u>243.77</u> 6.25
136. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки  - К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1	0.02	<u>19 076.14</u> 11 782.38	6 952.24	<u>341.52</u>	381.52	235.65	139.04	<u>6.83</u>

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137. Е15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 9.58; K4 = 14.36; K5 = 3.81; K6 = 1	0.5372	66 652.58 32 653.92	33 462.66	536.00 393.75	35 805.77	17 541.69	17 976.14	287.94 211.52
138. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой прорывки за 2 раза стен, 100 м2 покрытия <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 7.27; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1	0.4298	3 526.88 3 496.08	6.15	24.65 2.58	1 515.85	1 502.62	2.64	10.59 1.11
139. Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 3.37; K6 = 1	0.4298	12 714.45 8 181.24	4 375.37	157.84 124.59	5 464.67	3 516.30	1 880.53	67.84 53.55
140. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 7.36; K4 = 14.36; K5 = 1.77; K6 = 1	0.4298	14 382.31 10 310.68	3 951.29	120.34 2.58	6 181.52	4 431.53	1 698.27	51.72 1.11
141. Е61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону, 100 м2 поверхности - K2 = 14.36; K3 = 3.69; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1	0.542	14 539.98 10 799.47		3 740.51 1 292.74	7 880.67	5 853.31		2 027.36 700.67

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142. E15-04-006-02	Покрывтге поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия	0.542	<u>4 330.16</u> 4 288.75	6.15	<u>35.26</u> 2.58	2 346.95	2 324.50	3.33	<u>19.11</u> 1.40
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
143. E61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.542	<u>8 077.16</u> 5 993.63	1 991.04	<u>92.49</u> 73.06	4 377.82	3 248.55	1 079.14	<u>50.13</u> 39.60
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1								
144. E15-04-006-02	Покрывтге поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия	0.542	<u>4 330.16</u> 4 288.75	6.15	<u>35.26</u> 2.58	2 346.95	2 324.50	3.33	<u>19.11</u> 1.40
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
145. E15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водозмутьсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.542	<u>16 019.25</u> 10 766.67	5 075.74	<u>176.84</u> 5.39	8 682.43	5 835.53	2 751.05	<u>95.85</u> 2.92
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.35; К4 = 14.36; К5 = 1.94; К6 = 1								
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9</b>						<b>201 118.92</b>	<b>110 260.09</b>	<b>76 108.71</b>	<b>14 750.08</b> <b>3 462.60</b>

**Раздел 10. Материалы, не учтённые цениником**

146. Прайс-лист. Грунтовка, кг	30.6	<u>71.40</u>	71.40	2 184.84	2 184.84
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
		Объем: (43+55+55)*0.2			

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147. Прайс-лист.		66.3	612.00	612.00		40 575.60		40 575.60	

Плитки керамогранитные, м2

Объем: 65\*1.02

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

148. Прайс-лист.

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 560 мм, шт

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

149. Прайс-лист.

Вентилятор осевой, шт

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

150. Прайс-лист.

Щит распределительный навесной ЩРН-9, 1шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

151. С509-1361

Светильник ЛПП 2x36, шт

Поправки: М: \*1.02

Тек.цена

152. Прайс-лист.

Лампа, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10

**Раздел 11. Производственное помещение №2 (хлебный цех)**

61 486.39

61 486.39



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153. E61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону, 100 м2 поверхности	0.6	<u>14 539.98</u> 10 799.47		<u>3 740.51</u> 1 292.74	8 723.99	6 479.68		<u>2 244.31</u> 775.65
	- К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1								
154. E15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, плиластр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	0.6	<u>66 652.58</u> 32 653.92	33 462.66	<u>536.00</u> 393.75	39 991.55	19 592.35	20 077.60	<u>321.60</u> 236.25
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭЛМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 9.58; К4 = 14.36; К5 = 3.81; К6 = 1								
155. E15-04-006-04	Покрывтие поверхностей грунтовой глыбокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0.472	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	1 664.69	1 650.15	2.90	<u>11.63</u> 1.22
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭЛМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
156. E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.472	<u>12 714.45</u> 8 181.24	4 375.37	<u>157.84</u> 124.59	6 001.22	3 861.54	2 065.18	<u>74.50</u> 58.81
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1								
157. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.472	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	6 788.45	4 866.64	1 865.01	<u>56.80</u> 1.22
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭЛМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1								

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
< 131 * 1 * 1 >										
158. E61-27-4		0.163	14 539.98 10 799.47		3 740.51 1 292.74	2 370.02	1 760.31			609.70 210.72
Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону, 100 м2 поверхности - K2 = 14.36; K3 = 3.69; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1										
159. E15-04-006-02		0.163	4 330.16 4 288.75	6.15	35.26 2.58	705.82	699.07	1.00		5.75 0.42
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1										
160. E61-1-5		0.163	8 077.16 5 993.63	1 991.04	92.49 73.06	1 316.58	976.96	324.54		15.08 1.1.91
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности - K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 4.1; K6 = 1										
161. E15-04-006-02		0.163	4 330.16 4 288.75	6.15	35.26 2.58	705.82	699.07	1.00		5.75 0.42
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1										
162. E15-04-005-04		0.163	16 019.25 10 766.67	5 075.74	176.84 5.39	2 611.14	1 754.97	827.35		28.83 0.88
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - K2 = 14.36; K3 = 7.35; K4 = 14.36; K5 = 1.94; K6 = 1										
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11</b>										<b>3 373.95 1 297.50</b>

**Раздел 12. Материалы, не учтённые ценником**

< 131 * 1 * 1 >										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

163. Прайс-лист.  
Грунтовка, кг

Объем: (47.2+16.3+16.3)\*0.2

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12**

**1 139.54**

**1 139.54**

**Раздел 13. Производственное помещение №3 (кабинет заведующей). Демонтажные работы.**

164. Ц08-03-571-10

Демонтаж шкафа силового напряжения заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм, 1 шкаф

Поправки: ОЗЛ: \*0.3; ЭМ: \*0.3; ЭЛМ: \*0.3

- К2 = 14.36; К3 = 5.52; К4 = 14.36; К5 = 5.52; К6 = 1

1

931.03  
406.02

70.93

454.08  
57.80

931.03

406.02

70.93

454.08  
57.80

165. Е63-5-1

Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2  
Очищаемой поверхности

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.44

1 571.73  
1 571.73

691.56

691.56

166. Е56-9-2

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок

- К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.01

71 971.68  
69 805.11

2 166.58  
739.60

719.72

698.05

21.67  
7.40

167. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен  
- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.0152

5 582.82  
5 582.82

84.86

84.86

168. Е57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.16

1 756.66  
1 721.30

35.35  
27.92

281.06

275.41

5.66  
4.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13</b>									
					<b>2 708.23</b>	<b>2 155.90</b>	<b>70.93</b>		<b>481.41</b>
									<b>69.67</b>

**Раздел 14. Производственное помещение №3 (кабинет заведующей). Строительные работы**

169. E11-01-011-01	0.16	<u>15 186.08</u>	7 699.86	<u>494.46</u>	2 429.77	1 118.68	1 231.98	<u>79.11</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		6 991.76		340.76				54.52
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
- K2 = 14.36; K3 = 6.7; K4 = 14.36; K5 = 5.73; K6 = 1								
170. E11-01-011-02	0.64	<u>2 088.73</u>	1 912.76	<u>87.39</u>	1 336.79	56.69	1 224.16	<u>55.93</u>
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки		88.58		56.43				36.12
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
- K2 = 14.36; K3 = 6.72; K4 = 14.36; K5 = 5.77; K6 = 1								
171. E11-01-036-03	0.16	<u>3 808.89</u>	3 183.57	<u>625.32</u>	609.42	509.37		<u>100.05</u>
Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия				91.33				14.61
<i>Вычт.ресурсы: С101-2142:[ М-(8078.40=79.20*102) ]</i>								
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
- K2 = 14.36; K3 = 7.23; K4 = 14.36; K5 = 3.87; K6 = 1								
172. E11-01-040-02	0.3	<u>5 207.60</u>	3 221.39	<u>31.88</u>	1 562.28	586.30	966.42	<u>9.56</u>
Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плитуса		1 954.33						
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>								
- K2 = 14.36; K3 = 7.38; K4 = 14.36; K5 = 4.88; K6 = 1								

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173. Ц08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> , 100 м	0.5	7 917.08	615.82	4 514.50	3 958.54	1 393.38	307.91	2 257.25
	- К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1		2 786.76		1 201.07				600.54
174. Ц08-03-571-10	Шкаф заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм, 1 шкаф	1	2 937.92	70.93	1 513.58	2 937.92	1 353.40	70.93	1 513.58
	- К2 = 14.36; К3 = 5.52; К4 = 14.36; К5 = 5.52; К6 = 1		1 353.40		192.65				192.65
175. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0.105	3 526.88	6.15	24.65	370.32	367.09	0.65	2.59
	Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		3 496.08		2.58				0.27
	- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
176. Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м <sup>2</sup> поверхности	0.105	12 714.45	4 375.37	157.84	1 335.02	859.03	459.41	16.57
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1		8 181.24		124.59				13.08
177. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0.105	3 526.88	6.15	24.65	370.32	367.09	0.65	2.59
	Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		3 496.08		2.58				0.27
	- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
178. Е15-06-001-03	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа <Линкруста>, 100 м <sup>2</sup> оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.44	27 959.60	17 223.55	130.10	12 302.23	4 666.62	7 578.36	57.25
	Поправки: ОЗЛ: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		10 605.95		18.74				8.25

179. Е10-04-013-01	0.0168	18 093.26	266.89	3 578.68	303.97	239.36	4.48	60.12	
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов		14 247.68		428.43				7.20	
Вычт.ресурсы: С203-0223:[ М-(32400.00=324.00*100) ] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 6.51; К4 = 14.36; К5 = 6.32; К6 = 1									

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** 27 516.58 11 517.01 11 844.95 4 154.60 927.51

**Раздел 15. Материалы, не учтённые ценником**

180. Прайс-лист. Шкаф силовой ШВР 1-50, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	20 550.96	20 550.96		20 550.96		20 550.96		
181. Прайс-лист. Линолеум полукommerческий, м2 Объем: 16.0*1.02 Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	16.32	663.00	663.00		10 820.16		10 820.16		
182. Прайс-лист. Кабель силовой ВВГ 4*35мм2, м Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	50	544.68	544.68		27 234.00		27 234.00		
183. Прайс-лист. Муфта кабельная, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	604.86	604.86		4 838.88		4 838.88		
184. Прайс-лист. Грунтовка, кг Объем: (10.5+10.5)*0.2 Поправки: М: *1.02	4.2	71.40	71.40		299.88		299.88		

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

185. Прайс-лист.

Блок дверной, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1 12 240.00

12 240.00

12 240.00

12 240.00

186. С101-0887

Скобяные изделия для блоков входных  
однопольных, компл.

Тек.цена

1 306.32

306.32

306.32

306.32

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15**

**76 290.20**

**76 290.20**

**Раздел 16. Санузел. Демонтажные работы.**

187. Е63-7-5

Разборка облицовки стен из керамических  
глазурированных плиток, 100 м2 поверхности  
облицовки

- К2 = 14.36; К3 = 3.85; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.145 12 320.08

11 331.07

989.00

380.65

1 786.41

1 643.01

143.41

55.19

188. Е57-2-3

Разборка покрытий полов из керамических плиток,  
100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭГМ: \*1.15

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.0413 13 714.97

13 264.38

450.59

355.51

566.43

547.82

18.61

14.68

189. Е46-03-012-03

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен  
борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭГМ: \*1.15

- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.08 32 318.33

17 819.07

14 499.27

4 633.56

2 585.47

1 425.53

1 159.94

370.69

190. Е46-03-012-07

На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2  
добавлять к расценке 46-03-012-03, 100 м борозд

Объем: 8\*20

1.6 7 703.10

4 203.94

3 499.16

1 118.26

12 324.95

6 726.30

5 598.66

1 789.22

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭГМ: \*1.15

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Форма 4

1 - K2 = 14.36; K3 = 5.03; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

191. E65-2-2

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЗПМ: \*1.15  
- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

0.08 16 158.66  
16 058.54

1 292.69

100.12  
79.07

1 284.68

8.01  
6.33

192. E67-4-3

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.  
- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

0.02 963.31  
955.17

19.27

19.10

0.16  
0.13

193. E56-9-2

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок  
- K2 = 14.36; K3 = 3.69; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

0.02 71 971.68  
69 805.11

1 439.43

1 396.10

43.33  
14.79

194. E56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен  
- K2 = 14.36; K3 = 1; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

0.0294 5 582.82  
5 582.82

164.14

164.14

195. E65-4-2

Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов  
- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

0.01 10 617.84  
10 538.92

106.18

105.39

0.79  
0.62

196. E65-4-3

Демонтаж моек, 100 приборов  
- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 =

0.01 17 152.49  
16 937.51

171.52

169.38

2.15  
1.70

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16

20 456.49

13 481.45

6 975.06  
2 253.35

**Раздел 17. Санузел. Строительные работы.**



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197. Е11-01-027-06	Устройство покрытия пола и плинтусов на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных, 100 м2 покрытия	0.0461	<u>32 016.97</u> 23 333.09	6 876.25	<u>1 807.62</u> 1 064.51	1 475.98	1 075.66	317.00	<u>83.33</u> 49.07
Объем: 4.13+0.48									
Вычт.ресурсы: С101-0287:[ M-(4896.00=48.00*102) ]									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.07; К4 = 14.36; К5 = 6.52; К6 = 1									
198. Е15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки	0.17	<u>78 774.27</u> 33 971.15	44 267.13	<u>536.00</u> 393.75	13 391.63	5 775.10	7 525.41	<u>91.12</u> 66.94
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 9.58; К4 = 14.36; К5 = 3.71; К6 = 1									
199. Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.08	<u>36 102.41</u> 13 598.68	22 225.08	<u>278.65</u> 18.74	2 888.19	1 087.89	1 778.01	<u>22.29</u> 1.50
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 6.86; К4 = 14.36; К5 = 2.69; К6 = 1									
200. Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя	0.4	<u>4 347.93</u> 683.28	3 661.36	<u>3.29</u>	1 739.17	273.31	1 464.54	<u>1.32</u>
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1									
201. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0.155	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	546.67	541.89	0.95	<u>3.82</u> 0.40
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1									

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
202. Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1	0.155	12 714.45 8 181.24	4 375.37	157.84 124.59	1 970.74	1 268.09	678.18	24.47 19.31	10

203. Е15-04-025-08

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1

0.155	14 382.31 10 310.68	3 951.29	120.34 2.58	2 229.26	1 598.16	612.45	18.65 0.40
-------	------------------------	----------	----------------	----------	----------	--------	---------------

204. Е10-05-011-02

Устройство подвесных потолков из пластиковых листов (по системе <КНАУФ> одноуровневых (П113), 100 м2 потолка  
Вычт.ресурсы: С101-2509:[ М-(1798.20=16.20\*111) ]  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- К2 = 14.36; К3 = 2.65; К4 = 14.36; К5 = 4.22; К6 = 1

0.0143	36 394.04 19 606.74	16 697.19	90.11	520.43	280.38	238.77	1.29
--------	------------------------	-----------	-------	--------	--------	--------	------

205. Ц08-03-593-19

Светильник в подвесных потолках, 100 шт.  
- К2 = 14.36; К3 = 7.43; К4 = 14.36; К5 = 1.98; К6 = 1

0.04	45 697.28 22 651.81	13 115.72	9 929.75 6 959.14	1 827.89	906.07	524.63	397.19 278.37
------	------------------------	-----------	----------------------	----------	--------	--------	------------------

206. Ц08-02-402-01

Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м  
- К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1

0.1	7 917.08 2 786.76	615.82	4 514.50 1 201.07	791.71	278.68	61.58	451.45 120.11
-----	----------------------	--------	----------------------	--------	--------	-------	------------------

207. Е15-01-047-15

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки  
Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25

0.027	50 557.14 21 461.59	23 905.48	5 190.07 203.98	1 365.04	579.46	645.45	140.13 5.51
-------	------------------------	-----------	--------------------	----------	--------	--------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1

208. Ц08-03-594-14 0.01 99 939.80 19 845.60 28 839.68 999.40 512.55 198.46 288.40

Светильник в подвесных потолках,  
устанавливаемый на профиле, количество ламп в  
светильнике до 4, 100 шт.

- К2 = 14.36; К3 = 7.34; К4 = 14.36; К5 = 1.74; К6 = 1

209. Е10-04-013-01 0.0294 18 093.26 266.89 3 578.68 531.94 418.88 7.85 105.21

Установка деревянных дверных блоков, 100 м2  
проемов

Вычт.ресурсы: С203-0223:[М-(32400.00=324.00\*100)]

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЭПМ: \*1.25

- К2 = 14.36; К3 = 6.51; К4 = 14.36; К5 = 6.32; К6 = 1

210. Е17-01-003-01 0.1 29 911.23 24 166.34 525.15 2 991.12 521.97 2 416.63 52.51

Установка унитаза с бачком непосредственно  
присоединенным, 10 компл.

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЭПМ: \*1.25

- К2 = 14.36; К3 = 7.18; К4 = 14.36; К5 = 5.17; К6 = 1

211. Е17-01-005-01 0.1 4 323.43 417.63 195.50 432.34 371.03 41.76 19.55

Установка моек на одно отделение, 10 компл.

Вычт.ресурсы: С301-0494:[М-(2510.00=251.00\*10)]

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЭПМ: \*1.25

- К2 = 14.36; К3 = 7.13; К4 = 14.36; К5 = 2.72; К6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 33 701.51 15 489.12 16 511.67 1 700.73 762.41

**Раздел 18. Материалы, не учтённые цеником**

212. Прайс-лист. 4.7022 612.00 612.00 2 877.75 2 877.75

Плитки керамогранитные, м2

Объем: 4.61\*1.02

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213. Прайс-лист. Грунтовка, кг	Объем: 15.5*0.2 Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3.1	71.40	71.40		221.34			221.34
214. С101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2	Объем: 1.43*1.11	0.0015873	184 520.00	184 520.00		292.89			292.89
Тек.цена									
215. Прайс-лист. Светильник точечный R 63 с лампой, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	129.54	129.54		518.16			518.16
216. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3*1,5 мм2, м Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		10	21.42	21.42		214.20			214.20
217. Прайс-лист. Светильник встраиваемый расстровый с люминесцентными лампами тип ЛВО 4x18, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	1 020.00	1 020.00		1 020.00			1 020.00
218. Прайс-лист. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18-7, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		4	46.92	46.92		187.68			187.68
219. Прайс-лист. Раковина керамическая, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		1	1 122.00	1 122.00		1 122.00			1 122.00

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

220. Прайс-лист.

Смеситель, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18**

**7 321.02**

**7 321.02**

**Раздел 19. Производственное помещение №4 (посудомоечная). Демонтажные работы.**

221. Е57-2-3 0.114 13 714.97 450.59 1 563.51 1 512.14 51.37

Разборка покрытий полов из керамических плиток,  
100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭПМ: \*1.15

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

222. Е63-7-5 1.6402 12 320.08 989.00 20 207.39 18 585.23 1 622.16

Разборка облицовки стен из керамических  
глазурированных плиток, 100 м2 поверхности  
облицовки

- К2 = 14.36; К3 = 3.85; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

223. Е46-03-012-03 0.19 32 318.33 14 499.27 6 140.48 3 385.62 2 754.86

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен  
борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭПМ: \*1.15

- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

224. Е46-03-012-07 8.55 7 703.10 3 499.16 65 861.47 35 943.65 29 917.82

На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2  
добавить к расценке 46-03-012-03, 100 м борозд

Объем: 19\*45

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЭПМ: \*1.15

- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

225. Е65-2-2 0.19 16 158.66 100.12 3 070.15 3 051.12 19.02

Разборка трубопроводов из чугунных  
канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м  
трубопровода с фасонными частями

15.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1  
 Поправки: ОЭП: \*1.15; ЭМ: \*1.15; ЗПМ: \*1.15  
 - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 =

1

226. Е67-4-5

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп,  
 100 шт.

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 =

1

0.07 2 799.41  
 2 777.63

21.79 195.96 194.43

1.52  
 1.21

227. Е20-02-011-01

Демонтаж зонтов над оборудованием, 1 м2  
 поверхности зонта

Вычт.ресурсы: СЗО1-1186:[ М-(162.00=162.00\*1) ]

Поправки: ОЭП: \*0.3; ЭМ: \*0.3; ЗПМ: \*0.3

- К2 = 14.36; К3 = 6.88; К4 = 14.36; К5 = 3.12; К6 =

= 1

2.25 116.87  
 54.64

11.12 262.96 122.95

25.02

228. 501-01-012-04

Замена поста управления лифтом, 1 пост

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

2 1 364.73  
 1 362.36

2 729.46 2 724.72

4.74

229. 501-01-015-01

Замена концевых выключателей, 1 датчик

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

5 894.87  
 893.31

4 474.33 4 466.53

7.80

230. Е67-3-1

Демонтаж кабеля, 100 м

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 =

1

0.12 1 459.51  
 1 456.79

2.71 175.14 174.82

0.33  
 0.25

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19**

**104 680.85 70 161.21 127.53**

**34 392.10  
 11 122.88**

**Раздел 20. Производственное помещение №4 (посудомоечная). Строительные работы.**

231. Е15-01-019-07

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов  
 (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с  
 установкой плиток туалетного гарнитура на клею из  
 сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2  
 поверхности облицовки

1.6402 78 774.27  
 33 971.15

536.00 129 205.57 55 719.48

879.15  
 645.83

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>232. E16-04-001-02</b>									
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 6.86; К4 = 14.36; К5 = 2.69; К6 = 1									
0.19	36 102.41	22 225.08	228.65	6 859.46	2 583.75	4 222.76	52.94		3.56
	13 598.68		18.74						
<b>233. E11-01-002-09</b>									
Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1									
1.9	4 347.93	3 661.36	3.29	8 261.07	1 298.24	6 956.58	6.26		
	683.28								
<b>234. E17-01-001-23</b>									
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 3.46; К6 = 1									
0.4	9 431.86	7 317.24	235.98	3 772.74	751.45	2 926.90	94.39		10.77
	1 878.63		26.93						
<b>235. E11-01-027-06</b>									
Устройство покрытий пола и плинтусов на растворе их сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных, 100 м2 покрытия									
Объем: 11.4+2.48									
Вычт.ресурсы: С101-0287-ГМ-(4896.00=48.00*102) Г									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.07; К4 = 14.36; К5 = 6.52; К6 = 1									
0.1388	32 016.97	6 876.25	1 807.62	4 443.96	3 238.63	954.42	250.90		147.75
	23 333.09		1 064.51						
<b>236. E15-04-006-02</b>									
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25									
0.845	4 330.16	6.15	35.26	3 658.99	3 624.00	5.20	29.79		2.18
	4 288.75		2.58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1

237. Е61-1-5 0.845 8 077.16 1 991.04 92.49 6 825.20 5 064.62 1 682.43 78.15  
 Сплошное выравнивание штукатурки потолка цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности = 1 73.06 61.74

- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 4.1; K6 = 1

238. Е15-04-005-04 0.845 16 019.25 5 075.74 176.84 13 536.26 9 097.83 4 289.00 149.43  
 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолка, 100 м2 окрашиваемой поверхности = 1 5.39 4.55

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.35; K4 = 14.36; K5 = 1.94; K6 = 1

239. Ц08-03-594-10 0.08 103 717.66 32 222.94 19 472.35 8 297.41 4 161.79 2 577.84 1 557.79  
 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт. = 1 13 033.94 1 042.72

- K2 = 14.36; K3 = 7.29; K4 = 14.36; K5 = 2.35; K6 = 1

240. Е20-02-011-01 2.25 812.35 556.55 46.34 1 827.78 471.29 1 252.23 104.26  
 Установка зонтов над оборудованием, 1 м2 поверхности зонта = 1 209.46

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 6.88; K4 = 14.36; K5 = 3.12; K6 = 1

241. Е20-03-002-01 1 928.27 6.57 69.17 928.27 852.52 6.57 69.17  
 Установка вентилятора, 1 вентилятор = 1 852.52 3.23 3.23

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 5.83; K4 = 14.36; K5 = 2.64; K6 = 1

242. Ц08-04-744-08 0.12 7 052.29 291.40 147.94 846.28 793.55 34.97 17.75  
 Кабель контрольный масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м = 1 6 612.95 29.98 3.60

- K2 = 14.36; K3 = 4.9; K4 = 14.36; K5 = 2.34; K6 = 1



**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** **188 462.99** **87 657.15** **97 515.84** **3 289.98**  
**1 925.93**

**Раздел 21. Материалы, не учтённые ценником**

243.	Прайс-лист. Плитки керамогранитные, м2	14.1576	<u>612.00</u>	612.00	8 664.45	8 664.45
	Поправки: М: *1.02					
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
	Объем: 13.88*1.02					
244.	С509-1361 Светильник ЛПП 2х36, шт	8	<u>312.66</u>	312.66	2 501.28	2 501.28
	Поправки: М: *1.02					
	Тек.цена					
245.	Прайс-лист. Лампа, шт.	16	<u>61.20</u>	61.20	979.20	979.20
	Поправки: М: *1.02					
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
246.	Прайс-лист. Вентилятор канальный марки ТД-350/125, шт.	1	<u>4 590.00</u>	4 590.00	4 590.00	4 590.00
	Поправки: М: *1.02					
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
247.	Прайс-лист. Грунтовка, кг	16.9	<u>71.40</u>	71.40	1 206.66	1 206.66
	Поправки: М: *1.02					
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					
	Объем: 84.5*0.2					
248.	Прайс-лист. Пост управления лифтом, шт.	2	<u>293.76</u>	293.76	587.52	587.52
	Поправки: М: *1.02					
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1					

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			510.00	510.00		2 550.00		2 550.00	Форма 4

249. Прайс-лист.

Приборы безопасности (концевые выключатели), шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

250. Прайс-лист.

Контрольный кабель КВВг 7х1,5мм<sup>2</sup>, м

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

• **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21**

**21 727.83**

**21 727.83**

**Раздел 22. Кабинет №3. Демонтажные работы**

251. Е63-5-1

Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м<sup>2</sup> очищаемой поверхности

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.3198

1 571.73

502.64

502.64

252. Е46-03-011-02

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см<sup>2</sup>, 100 м борозд

- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 =

1

0.058

7 754.24

3 450.72

249.60

1 102.85

200.14

63.97

253. Е57-3-1

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.1

569.69

56.97

56.97

254. Е57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м<sup>2</sup> покрытия

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 =

1

0.11

1 756.66

35.35

189.34

27.92

3.89

3.07

• **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22**

**1 202.59**

**998.55**

**204.03**

**67.04**

**Раздел 23. Кабинет №3. Строительные работы**

< 131 * 1 * 1 >										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

255. Ц08-02-402-01

Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установочной ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм<sup>2</sup>, 100 м

- К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1

0.058 2 7917.08 615.82 4 514.50 459.19 161.63 35.72 261.84 69.66

1 201.07

256. Е46-03-017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м<sup>2</sup>, 1 м<sup>3</sup> заделки

- К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1

0.012 19 076.14 6 952.24 341.52 228.91 141.39 83.43 4.10

11 782.38

257. Е15-04-006-04

Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м<sup>2</sup> покрытия  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1

0.3064 3 526.88 6.15 24.65 1 080.64 1 071.20 1.88 2.55 0.79

3 496.08

258. Е61-1-4

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м<sup>2</sup> поверхности  
 - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1

0.3064 12 714.45 4 375.37 157.84 3 895.71 2 506.73 1 340.61 48.36 38.17

8 181.24

259. Е15-04-006-04

Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м<sup>2</sup> покрытия  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1

0.3064 3 526.88 6.15 24.65 1 080.64 1 071.20 1.88 2.55 0.79

3 496.08

260. Е15-04-005-05

Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

0.3064 9 275.11 4 089.70 109.74 2 841.89 1 555.19 1 253.08 33.62 0.79

5 075.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 2.08; К6 = 1

261. Е15-01-047-15

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1

262. Ц08-03-594-10

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт.

- К2 = 14.36; К3 = 7.29; К4 = 14.36; К5 = 2.35; К6 = 1

263. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1

264. Е11-01-036-01

Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия

Вычт.ресурсы: С101-0562: [ М-(7344.00=72.00\*102) ]

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1

265. Е11-01-040-01

Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плитуса

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 5.37; К6 = 1

0.11	50 557.14 21 461.59	23 905.48	5 190.07 203.98	5 561.28	2 360.78	2 629.60	570.91 22.44
------	------------------------	-----------	--------------------	----------	----------	----------	-----------------

0.04	103 717.66 52 022.37	32 222.94	19 472.35 13 033.94	4 148.71	2 080.89	1 288.92	778.89 521.36
------	-------------------------	-----------	------------------------	----------	----------	----------	------------------

0.2	4 347.93 683.28	3 661.36	3.29	869.59	136.66	732.27	0.66
-----	--------------------	----------	------	--------	--------	--------	------

0.11	11 373.21 7 847.85	2 874.63	650.73 93.91	1 251.05	863.26	316.21	71.58 10.33
------	-----------------------	----------	-----------------	----------	--------	--------	----------------

0.1	5 039.65 1 954.33	3 053.44	31.88	503.97	195.43	305.34	3.19
-----	----------------------	----------	-------	--------	--------	--------	------

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266. E15-04-030-03		0.011	9 287.74 8 003.41	1 249.07	35.26	102.17	88.04	13.74	0.39 0.03
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 2.23; К6 = 1									

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23**

**22 023.75      12 232.40      8 002.68      1 788.64  
664.36**

**Раздел 24. Материалы, не учтённые цеником**

267. Прайс-лист. Линолеум полукommerческий, м2	11.22	663.00	663.00	663.00	7 438.86	7 438.86
Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						
Объем: 11.0*1.02						

268. С509-1361 Светильник ЛПП 2х36, шт	4	312.66	312.66	312.66	1 250.64	1 250.64
Поправки: М: *1.02						
Тек.цена						

269. Прайс-лист. Лампа, шт.	8	61.20	61.20	61.20	489.60	489.60
Поправки: М: *1.02						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						

270. Прайс-лист. Грунтовка, кг	12.256	71.40	71.40	71.40	875.08	875.08
Объем: (30.64+30.64)*0.2						
Поправки: М: *1.02						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						

271. Прайс-лист. Кабель силовой ВВГ 4*35мм2, м	5.8	532.44	532.44	532.44	3 088.15	3 088.15
Поправки: М: *1.02						
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24									Форма 4
13 142.33									10

**Раздел 25. Кабинет №4. Демонтажные работы**

272. Е63-5-1	0.31	1 571.73	487.24	487.24					
Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		1 571.73							
273. Е46-03-011-02	0.095	7 754.24	736.65	408.83	3 450.72				327.82
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд - К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		4 303.52		408.83	1 102.85				104.77
1									
274. Е57-3-2	0.095	2 158.14	205.02	205.02					
Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		2 158.14		205.02					
275. Е57-2-1	0.101	1 756.66	177.42	173.85	35.35				3.57
Разборка покрытий полов из линолеума и реллина, 100 м2 покрытия - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1		1 721.30		173.85	27.92				2.82
1									

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25**

<b>1 606.33</b>	<b>1 274.94</b>	<b>331.39</b>	<b>107.59</b>
-----------------	-----------------	---------------	---------------

**Раздел 26. Кабинет №4. Строительные работы**

276. Ц08-02-402-01	0.095	7 917.08	752.12	264.74	4 514.50			58.50	428.88
Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2, 100 м		2 786.76		264.74	1 201.07				114.10
- К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1									

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277. E46-03-017-05		0.024	<u>19 076.14</u> 11 782.38	6 952.24	<u>341.52</u>	457.83	282.78	166.85	8.20
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2, 1 м3 заделки									
- К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1									
278. E15-04-006-04		0.2956	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	1 042.54	1 033.44	1.82	2.29 0.76
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1									
279. E61-1-4		0.2956	<u>12 714.45</u> 8 181.24	4 375.37	<u>157.84</u> 124.59	3 758.39	2 418.37	1 293.36	46.66 36.83
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности									
- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1									
280. E15-04-025-08		0.2956	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	4 251.41	3 047.84	1 168.00	35.52 0.76
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1									
281. E15-01-047-15		0.101	<u>50 557.14</u> 21 461.59	23 905.48	<u>5 190.07</u> 203.98	5 106.27	2 167.62	2 414.45	<u>524.20</u> 20.60
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1									
282. Ц08-03-594-10		0.03	<u>116 389.11</u> 59 825.73	32 222.94	<u>24 340.44</u> 16 292.43	3 491.67	1 794.77	966.69	<u>730.21</u> 488.77
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт.									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

- K2 = 14.36; K3 = 7.29; K4 = 14.36; K5 = 2.35; K6 = 1

283. E11-01-002-09

Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя

Объем: 10.1\*0.02  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.08; K4 = 14.36; K5 = 5.94; K6 = 1

0.202 4 347.93 3 661.36 3.29 878.28 138.02 739.59 0.67

284. E11-01-036-01

Устройство покрытий из линолеума на клею <Бустилат>, 100 м2 покрытия

Вычт.ресурсы: С101-0562:[ M-(7344.00=72.00\*102) ]  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.24; K4 = 14.36; K5 = 4.1; K6 = 1

0.101 11 373.21 2 874.63 650.73 1 148.69 792.63 290.34 65.72 9.49

285. E11-01-040-01

Устройство плитнусов поливинилхлоридных на клею КН-2, 100 м плитнуса

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.38; K4 = 14.36; K5 = 5.37; K6 = 1

0.095 5 039.65 3 053.44 31.88 478.77 185.66 290.08 3.03

286. E15-04-030-03

Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 2.23; K6 = 1

0.01 9 287.74 1 249.07 35.26 92.88 80.03 12.49 0.35 0.03

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26

21 458.85 12 205.90 7 402.17 1 850.78 671.34

**Раздел 27. Материалы, не учтённые ценником**

287. Прайс-лист.

Грунтовка, кг

2.1 71.40 71.40 149.94 149.94



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РМК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Объем: 10.5\*0.2

288. Прайс-лист.

Линолеум полукommerческий, м2

Объем: 10.1\*1.02

10.302

663.00

663.00

6 830.23

6 830.23

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27**

**6 980.17**

**6 980.17**

**Раздел 28. Кабинет №5. Демонтажные работы**

289. Е63-5-1

Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2  
очищаемой поверхности

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.3156

1 571.73

1 571.73

496.04

496.04

290. Е46-03-011-02

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью  
сечения до 50 см2, 100 м борозд

- К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.065

7 754.24

4 303.52

3 450.72

1 102.85

504.03

279.73

224.30

71.69

291. Е63-7-5

Разборка облицовки стен из керамических  
глазурованных плиток, 100 м2 поверхности  
облицовки

- К2 = 14.36; К3 = 3.85; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.011

12 320.08

11 331.07

989.00

380.65

135.52

124.64

10.88

4.19

292. Е67-4-5

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп,  
100 шт.

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.02

2 799.41

2 777.63

21.79

17.23

55.99

55.55

0.44

0.34

293. Е57-3-1

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых  
материалов, 100 м плинтуса

0.1952

569.69

569.69

111.20

111.20

Объем: 9.76\*2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 14.36; K3 = 1; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

294. Е57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия

- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

0.106 1 756.66  
1 721.30

35.35 186.21

182.46

3.75  
2.96

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28**

**1 488.99 1 249.62**

**239.37  
79.18**

**Раздел 29. Кабинет №5. Строительные работы**

295. Ц08-02-402-01

Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м

- K2 = 14.36; K3 = 5.88; K4 = 14.36; K5 = 2.54; K6 = 1

0.065 7 917.08  
2 786.76

4 514.50  
1 201.07

181.14

293.44  
78.07

296. Е46-03-017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки

- K2 = 14.36; K3 = 7.32; K4 = 14.36; K5 = 5.07; K6 = 1

0.016 19 076.14  
11 782.38

341.52

188.52

5.46

297. Е15-04-006-04

Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 7.27; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1

0.3156 3 526.88  
3 496.08

24.65  
2.58

1 103.36

7.78  
0.82

298. Е61-1-4

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности

- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 3.37; K6 = 1

0.3156 12 714.45  
8 181.24

157.84  
124.59

2 582.00

49.82  
39.32

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
299. E15-06-001-03	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа <Линкруста>, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.3156	27 959.60	17 223.55	130.10	8 824.05	3 347.24	5 435.75	41.06
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		10 605.95		18.74				5.91
	- К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 3.24; К6 = 1								
300. E15-02-019-02	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.106	12 697.01	2 479.68	102.04	1 345.88	1 072.22	262.85	10.82
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		10 115.29		80.56				8.54
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1								
301. E15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникиновения за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия	0.106	4 330.16	6.15	35.26	459.00	454.61	0.65	3.74
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		4 288.75		2.58				0.27
	- К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
302. E15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.106	16 019.25	5 075.74	176.84	1 698.04	1 141.27	538.03	18.75
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25		10 766.67		5.39				0.57
	- К2 = 14.36; К3 = 7.35; К4 = 14.36; К5 = 1.94; К6 = 1								
303. E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка), 1 м3 подстилающего слоя	0.212	4 347.93	3 661.36	3.29	921.76	144.86	776.21	0.70
	Объем: 10,6*0,02		683.28						
	Поправки: ОЭП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЭПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1								

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
304. Е11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею <Бустилат>, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: С101-0562:[ М-(7344.00=72.00*102) ] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1	0.106	11 373.21 7 847.85	2 874.63	650.73 93.91	1 205.56	831.87	304.71	10	68.98 9.95

305. Е11-01-040-01

Устройство плитусов поливинилхлоридных на клею КН-2, 100 м плитуса  
Объем: 9.76\*2

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 5.37; К6 = 1

0.1952	5 039.65 1 954.33	3 053.44	31.88	983.74	381.49	596.03	6.22
--------	----------------------	----------	-------	--------	--------	--------	------

306. Е15-04-030-03

Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- К2 = 14.36; К3 = 7.3; К4 = 14.36; К5 = 2.23; К6 = 1

0.01	9 287.74 8 003.41	1 249.07	35.26 2.58	92.88	80.03	12.49	0.35 0.03
------	----------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	--------------

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29**

21 476.50	11 508.61	9 460.80	507.12 143.48
-----------	-----------	----------	------------------

**Раздел 30. Материалы, не учтённые ценником**

307. Прайс-лист.

Грунтовка, кг

Объем: (31.56+10.6)\*0.2

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

8.432	71.40	71.40	602.04	602.04
-------	-------	-------	--------	--------

308. Прайс-лист.

Обои флизелиновые, м2

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

31.56	132.60	132.60	4 184.86	4 184.86
-------	--------	--------	----------	----------

&lt; 131 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30</b>							<b>4 786.90</b>		<b>4 786.90</b>	

**Раздел 31. Кабинет №6 (медпункт). Демонтажные работы**

309. Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЭГМ: *1.15 - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.12	<u>16</u> 158.66 16 058.54		<u>100.12</u> 79.07	1 939.04	1 927.03		<u>12.01</u> 9.49
310. Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - К2 = 14.36; К3 = 7.5; К4 = 14.36; К5 = 4.46; К6 = 1	0.09	<u>5</u> 906.24 5 578.34	257.97	69.93 21.54	531.56	502.05	23.22	6.29 1.94
311. Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд - К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.05	<u>7</u> 754.24 4 303.52		<u>3</u> 450.72 1 102.85	387.71	215.18		<u>172.54</u> 55.14
312. Е63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 14.36; К3 = 3.85; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.0803	<u>12</u> 320.08 11 331.07		<u>989.00</u> 380.65	989.30	909.89		<u>79.42</u> 30.57
313. Е56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок - К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.01	<u>71</u> 971.68 69 805.11		<u>2</u> 166.58 739.60	719.72	698.05		<u>21.67</u> 7.40
314. Е56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.0147	<u>5</u> 582.82 5 582.82			82.07	82.07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

315. E57-3-2 0.105 2 158.14 226.60 226.60

Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса  
 - K2 = 14.36; K3 = 1; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

316. E57-2-1 0.0879 1 756.66 154.41 151.30

Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия  
 - K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

317. E65-4-2 0.01 10 617.84 106.18 105.39

Демонтаж унитаза и писсуаров, 100 приборов  
 - K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

318. E65-4-3 0.01 17 152.49 171.52 169.38

Демонтаж моек, 100 приборов  
 - K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 1; K6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 5 308.11 4 986.94 23.22**

**Раздел 32. Кабинет №6 (медпункт). Строительные работы**

319. E16-04-001-02 0.12 36 102.41 4 332.29 1 631.84 2 667.01

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 6.86; K4 = 14.36; K5 = 2.69; K6 = 1

320. E16-04-002-01 0.09 55 439.11 4 989.52 3 779.74 1 079.94

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 5.34; K4 = 14.36; K5 = 2.24; K6 = 1

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321. Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонная заливка толщиной 10мм), 1 м3 подстилающего слоя	0.067	<u>4 347.93</u> 683.28	3 661.36	<u>3.29</u>	291.31	45.78	245.31	<u>0.22</u>
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.08; К4 = 14.36; К5 = 5.94; К6 = 1								
322. Е10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов	0.0168	<u>18 093.26</u> 14 247.68	266.89	<u>3 578.68</u> 428.43	303.97	239.36	4.48	<u>60.12</u> 7.20
	Вычт.ресурсы: С203-0223:[М-(32400.00=324.00*100)] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 6.51; К4 = 14.36; К5 = 6.32; К6 = 1								
323. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.011	<u>19 076.14</u> 11 782.38	6 952.24	<u>341.52</u>	209.84	129.61	76.47	<u>3.76</u>
	- К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1								
324. Е61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, плиастр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу, 100 м2 поверхности	0.156	<u>6 690.52</u> 4 998.14		<u>1 692.38</u> 584.85	1 043.72	779.71		<u>264.01</u> 91.24
	- К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1								
325. Ц08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	0.05	<u>2 917.08</u> 2 786.76	615.82	<u>4 514.50</u> 1 201.07	395.85	139.34	30.79	<u>225.72</u> 60.05
	- К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326. Е15-04-006-04	0.3202	3 526.88 3 496.08	6.15	24.65 2.58	1 129.31	1 119.44	1.97		
Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проницаемостью за 2 раза стен, 100 м2 покрытия									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1									7.89 0.83
327. Е61-1-4	0.3202	12 714.45 8 181.24	4 375.37	157.84 124.59	4 071.17	2 619.63	1 400.99		50.54 39.89
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности									
- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1									
328. Е15-04-025-08	0.3202	14 382.31 10 310.68	3 951.29	120.34 2.58	4 605.22	3 301.48	1 265.20		38.53 0.83
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1									
329. Е15-01-019-07	0.091	78 774.27 33 971.15	44 267.13	536.00 393.75	7 168.46	3 091.37	4 028.31		48.78 35.83
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 9.58; К4 = 14.36; К5 = 3.71; К6 = 1									
330. Е15-01-047-15	0.067	50 557.14 21 461.59	23 905.48	5 190.07 203.98	3 387.33	1 437.93	1 601.67		347.73 13.67
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1									



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331. E10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из пластиковых листов (по системе <КНАУФ> одноуровневых (П113), 100 м2 потолка	0.0209	36 394.04	16 697.19	90.11	760.64	409.78	348.97	1.88
	Вычт.ресурсы: С101-2509:[М-(1798.20=16.20*111)]								
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 2.65; К4 = 14.36; К5 = 4.22; К6 = 1								
332. Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.03	99 939.80	19 845.60	28 839.68	2 998.19	1 537.64	595.37	865.19
	- К2 = 14.36; К3 = 7.34; К4 = 14.36; К5 = 1.74; К6 = 1		51 254.52		19 612.26				588.37
333. E11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия	0.067	11 373.21	2 874.63	650.73	762.01	525.81	192.60	43.60
	Вычт.ресурсы: С101-0562:[М-(7344.00=72.00*102)]		7 847.85		93.91				6.29
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1								
334. E11-01-027-06	Устройство покрытий пола и плинтусов на растворе их сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных, 100 м2 покрытия	0.0261	32 016.97	6 876.25	1 807.62	835.64	608.99	179.47	47.18
	Объем: 2.09+0.52		23 333.09		1 064.51				27.78
	Вычт.ресурсы: С101-0287:[М-(4896.00=48.00*102)]								
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.07; К4 = 14.36; К5 = 6.52; К6 = 1								
335. E11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса	0.105	5 039.65	3 053.44	31.88	529.16	205.20	320.61	3.35
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25		1 954.33						
	- К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 5.37; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
336. E15-04-030-03		0.015	9 287.74 8 003.41	1 249.07	35.26 2.58	139.32	120.05	18.74	

Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 2.23; K6 = 1

337. E17-01-003-01		0.1	29 911.23 5 219.75	24 166.34	525.15 85.94	2 991.12	521.97	2 416.63	52.51 8.59
--------------------	--	-----	-----------------------	-----------	-----------------	----------	--------	----------	---------------

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.18; K4 = 14.36; K5 = 5.17; K6 = 1

338. E17-01-005-01		0.1	4 323.43 3 710.30	417.63	195.50 34.89	432.34	371.03	41.76	19.55 3.49
--------------------	--	-----	----------------------	--------	-----------------	--------	--------	-------	---------------

Установка моек на одно отделение, 10 компл.  
 Вычт.ресурсы: С301-0494:[ M-(2510.00=251.00\*10) ]  
 Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
 - K2 = 14.36; K3 = 7.13; K4 = 14.36; K5 = 2.72; K6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32**

						<b>41 376.41</b>	<b>22 615.70</b>	<b>15 566.18</b>	<b>3 194.47</b> <b>1 210.77</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------------------------

**Раздел 33. Материалы, не учтённые ценником**

339. Прайс-лист. Блок дверной, шт.		1	12 240.00	12 240.00		12 240.00		12 240.00	
------------------------------------	--	---	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Поправки: М: \*1.02  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

340. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл. Тек.цена		1	306.32	306.32		306.32		306.32	
---	--	---	--------	--------	--	--------	--	--------	--

341. Прайс-лист. Грунтовка, кг		6.404	71.40	71.40		457.25		457.25	
--------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--------	--	--------	--

Объем: 32.02\*0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

342. С101-1862  
 Пластик бумажно-слоистый 2 с Декоративной  
 стороной, 1000 м2  
 Объем: 2.09\*1.11  
 Тек.цена

343. Прайс-лист.  
 Светильник встраиваемый расстровый с  
 люминесцентными лампами тип ЛВО 4x18, шт.  
 Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

344. Прайс-лист.  
 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления  
 типа ЛБ 18-7, шт.  
 Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

345. Прайс-лист.  
 Линолеум полуголкоммерческий, м2  
 Объем: 6.7\*1.02  
 Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

346. Прайс-лист.  
 Плитки керамогранитные, м2  
 Объем: 2.61\*1.02  
 Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

347. Прайс-лист.  
 Раковина керамическая, шт.  
 Поправки: М: \*1.02  
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33**

**24 336.89**

**24 336.89**

**Раздел 34. Коридор №1. Демонтажные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

348. Е46-03-011-02  
 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд  
 - К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

349. Е57-2-3  
 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия  
 - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34**

**Раздел 35. Коридор №1. Строительные работы**

350. Ц08-02-402-01  
 Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2, 100 м  
 - К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1

351. Ц08-03-594-08  
 Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4, 100 шт.  
 - К2 = 14.36; К3 = 6.88; К4 = 14.36; К5 = 1.48; К6 = 1

352. Ц08-03-591-02  
 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.  
 - К2 = 14.36; К3 = 5.58; К4 = 14.36; К5 = 4.21; К6 = 1

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353. E11-01-027-06	Устройство покрытия пола и плинтусов на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток керамогранитных, 100 м2 покрытия	0.3076	<u>32 016.97</u> 23 333.09	6 876.25	<u>1 807.62</u> 1 064.51	9 848.42	7 177.26	2 115.14	<u>556.02</u> 327.44
	Вычт.ресурсы: С101-0287:[М-(4896.00=48.00*102)]								
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.07; К4 = 14.36; К5 = 6.52; К6 = 1								
354. E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности	0.866	<u>4 839.80</u> 4 691.93	120.66	<u>27.21</u> 21.54	4 191.27	4 063.21	104.49	<u>23.57</u> 18.65
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1								
355. E15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	0.866	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	3 054.28	3 027.61	5.33	<u>21.34</u> 2.24
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1								
356. E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.866	<u>12 714.45</u> 8 181.24	4 375.37	<u>157.84</u> 124.59	11 010.72	7 084.95	3 789.07	<u>136.69</u> 107.89
	- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1								
357. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5283	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	7 598.18	5 447.13	2 087.47	<u>63.57</u> 1.37
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25								
	- К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
358. E15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 7.36; K4 = 14.36; K5 = 2.08; K6 = 1	0.3377	9 275.11 5 075.68	4 089.70	109.74 2.58	3 132.20	1 714.06	1 381.09	10	37.06 0.87

359. E15-04-006-02

Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проницаемостью за 2 раза потолков, 100 м2 покрытия

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 7.3; K4 = 14.36; K5 = 13.67; K6 = 1

0.2857	4 330.16 4 288.75	6.15	35.26 2.58	1 237.13	1 225.30	1.76	10.07 0.74
--------	----------------------	------	---------------	----------	----------	------	---------------

360. E61-1-5

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности  
- K2 = 14.36; K3 = 6.65; K4 = 14.36; K5 = 4.1; K6 = 1

0.2857	8 077.16 5 993.63	1 991.04	92.49 73.06	2 307.65	1 712.38	568.84	26.42 20.87
--------	----------------------	----------	----------------	----------	----------	--------	----------------

361. E15-04-005-06

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25  
- K2 = 14.36; K3 = 7.36; K4 = 14.36; K5 = 2.09; K6 = 1

0.2857	10 173.60 5 712.99	4 350.88	109.74 2.58	2 906.60	1 632.20	1 243.05	31.35 0.74
--------	-----------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	---------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35

47 854.39	34 308.15	11 480.84	2 065.40 947.99
-----------	-----------	-----------	--------------------

**Раздел 36. Материалы, не учтённые цеником**

362. Прайс-лист.  
Кабель ВВГ 3\*1,5 мм2, м  
Поправки: М: \*1.02

- K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

14	21.42	21.42	299.88	299.88
----	-------	-------	--------	--------

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

363. Прайс-лист.

Светильник ЛПО 2\*40 Вт, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2 459.00

459.00

918.00

918.00

364. Прайс-лист.

Выключатель одноклавишный при скрытой проводке, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

2 40.80

40.80

81.60

81.60

365. Прайс-лист.

Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18-7, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

4 46.92

46.92

187.68

187.68

366. Прайс-лист.

Грунтовка, кг

Объем: (86.6+28.57)\*0.2

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

23.034

71.40

71.40

1 644.63

1 644.63

367. Прайс-лист.

Плитки керамогранитные, м2

Объем: 30.76\*1.02

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

31.3752

612.00

612.00

19 201.62

19 201.62

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36

22 333.41

22 333.41

**Раздел 37. Кабинет №8. Демонтажные работы**

368. Е63-10-1

Разборка облицовки из МДФ стен и перегородок, 100 м2 облицовки

- К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

0.4455

1 276.34

54.42

42.91

568.61

544.37

24.25

19.12

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369.	Е63-10-2 Разборка облицовки из МДФ потолков, 100 м2 облицовки - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.232	<u>1 655.79</u> 1 601.37		<u>54.42</u> 42.91	<u>384.14</u>	<u>371.52</u>		<u>12.63</u> 9.95
370.	Е56-9-2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок - К2 = 14.36; К3 = 3.69; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.01	<u>71 971.68</u> 69 805.11		<u>2 166.58</u> 739.60	<u>719.72</u>	<u>698.05</u>		<u>21.67</u> 7.40
371.	Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.0189	<u>5 582.82</u> 5 582.82			<u>105.52</u>	<u>105.52</u>		
372.	Е63-5-2 Снятие обоев высококачественных и типа <Линкруста>, 100 м2 очищаемой поверхности - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.4455	<u>1 707.69</u> 1 707.69			<u>760.78</u>	<u>760.78</u>		
373.	Е46-03-011-02 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд - К2 = 14.36; К3 = 5.03; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.1	<u>7 754.24</u> 4 303.52		<u>3 450.72</u> 1 102.85	<u>775.42</u>	<u>430.35</u>		<u>345.07</u> 110.28
374.	Е15-02-024-05 Демонтаж пластиковых оконных откосов, 100 м2 отделяваемой поверхности Объем: 3.68+1.9 Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 - К2 = 14.36; К3 = 6.34; К4 = 14.36; К5 = 4.89; К6 = 1	0.0558	<u>4 952.53</u> 4 710.85		<u>241.68</u> 71.65	<u>276.35</u>	<u>262.87</u>		<u>13.49</u> 4.00
375.	Е10-01-035-03 Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м Поправки: ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 - К2 = 14.36; К3 = 7.33; К4 = 14.36; К5 = 1.98; К6 = 1	0.038	<u>1 141.12</u> 1 058.84		<u>82.28</u> 4.50	<u>43.36</u>	<u>40.24</u>		<u>3.13</u> 0.17



< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376. E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса - К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.13	<u>569.69</u> 569.69						
377. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и резины, 100 м2 покрытия - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1	0.232	<u>1756.66</u> 1721.30						
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37</b>							<b>4 115.50</b>	<b>3 687.10</b>	<b>428.44</b> <b>157.40</b>

**Раздел 38. Кабинет №8. Строительные работы**

378. E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов Вычт.ресурсы: С203-0223:[М-(32400.00=324.00*100)] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 5.16; К4 = 14.36; К5 = 6.14; К6 = 1	0.0189	<u>46 890.03</u> 21 326.25	15 483.67	<u>10 080.11</u> 3 549.79	886.22	403.07	292.64	<u>190.51</u> 67.09
--------------------	--	--------	-------------------------------	-----------	------------------------------	--------	--------	--------	------------------------

379. E11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диалог 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диалог 112> толщиной 0,5 мм, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 9.46; К4 = 14.36; К5 = 3.62; К6 = 1	0.232	<u>89 736.44</u> 20 746.60	68 027.04	<u>962.79</u> 26.93	20 818.85	4 813.21	15 782.27	<u>223.37</u> 6.25
--------------------	---	-------	-------------------------------	-----------	------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------------

380. E11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею <Бустиплат>, 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: С101-0562:[М-(7344.00=72.00*102)] Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗГМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.24; К4 = 14.36; К5 = 4.1; К6 = 1	0.232	<u>11 373.21</u> 7 847.85	2 874.63	<u>650.73</u> 93.91	2 638.59	1 820.70	666.91	<u>150.97</u> 21.79
--------------------	--	-------	------------------------------	----------	------------------------	----------	----------	--------	------------------------

< 131 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381. Е11-01-040-02	Устройство плитнусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плитнуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.38; К4 = 14.36; К5 = 4.88; К6 = 1	0.15	5 207.60 1 954.33	3 221.39	31.88	781.14	293.15	483.21	4.78
382. Е10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.33; К4 = 14.36; К5 = 1.98; К6 = 1	0.038	21 200.97 4 058.88	16 799.27	342.82 18.74	805.64	154.24	638.37	13.03 0.71
383. С101-1689	Доски подоконные ПВХ, м Тек.цена	3.8	316.68	316.68		1 203.38		1 203.38	
384. Е15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 облицовки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.37; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1	0.0596	55 860.77 34 044.67	21 252.30	563.80 21.54	3 329.30	2 029.06	1 266.64	33.60 1.28
385. Ц08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2, 100 м Объем: 10+16 - К2 = 14.36; К3 = 5.88; К4 = 14.36; К5 = 2.54; К6 = 1	0.26	7 917.08 2 786.76	615.82	4 514.50 1 201.07	2 058.44	724.56	160.11	1 173.77 312.28
386. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки - К2 = 14.36; К3 = 7.32; К4 = 14.36; К5 = 5.07; К6 = 1	0.02	19 076.14 11 782.38	6 952.24	341.52	381.52	235.65	139.04	6.83

&lt; 131 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер. 1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
387. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1	0.4455	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	1 571.22	1 557.50	2.74	<u>10.98</u> 1.15
388. Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности - К2 = 14.36; К3 = 6.65; К4 = 14.36; К5 = 3.37; К6 = 1	0.4455	<u>12 714.45</u> 8 181.24	4 375.37	<u>157.84</u> 124.59	5 664.29	3 644.74	1 949.23	<u>70.32</u> 55.50
389. Е15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.27; К4 = 14.36; К5 = 13.67; К6 = 1	0.4455	<u>3 526.88</u> 3 496.08	6.15	<u>24.65</u> 2.58	1 571.22	1 557.50	2.74	<u>10.98</u> 1.15
390. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.36; К4 = 14.36; К5 = 1.77; К6 = 1	0.4455	<u>14 382.31</u> 10 310.68	3 951.29	<u>120.34</u> 2.58	6 407.32	4 593.41	1 760.30	<u>53.61</u> 1.15
391. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 14.36; К3 = 7.26; К4 = 14.36; К5 = 3.07; К6 = 1	0.232	<u>50 557.14</u> 21 461.59	23 905.48	<u>5 190.07</u> 203.98	11 729.26	4 979.09	5 546.07	<u>1 204.10</u> 47.32
392. Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.08	<u>117 445.78</u> 60 852.74	32 247.03	<u>24 346.01</u> 16 295.10	9 395.66	4 868.22	2 579.76	<u>1 947.68</u> 1 303.61

- K2 = 14.36; K3 = 7.28; K4 = 14.36; K5 = 2.35; K6 = 1

393. Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.  
 - K2 = 14.36; K3 = 5.58; K4 = 14.36; K5 = 3.8; K6 = 1

0.03	7 783.25 7 313.78	398.70	70.78 9.99	233.50	219.41	11.96	2.12 0.30
------	----------------------	--------	---------------	--------	--------	-------	--------------

394. Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.  
 - K2 = 14.36; K3 = 5.58; K4 = 14.36; K5 = 4.2; K6 = 1

0.01	6 561.43 6 296.40	194.25	70.78 9.99	65.61	62.96	1.94	0.71 0.10
------	----------------------	--------	---------------	-------	-------	------	--------------

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38**

		<b>69 541.16</b>	<b>31 956.47</b>	<b>32 487.31</b>	<b>5 097.36</b>	<b>1 819.68</b>
--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

**Раздел 39. Материалы, не учтённые ценником**

395. Прайс-лист. Блок дверной деревянный, шт.  
 Поправки: М: \*1.02  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1	12 240.00	12 240.00		12 240.00		12 240.00
---	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

396. Прайс-лист. Грунтовка, кг  
 Объем: 44.55\*0.2  
 Поправки: М: \*1.02  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

8.91	71.40	71.40		636.17		636.17
------	-------	-------	--	--------	--	--------

397. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3\*1,5 мм2, м  
 Поправки: М: \*1.02  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

16	21.42	21.42		342.72		342.72
----	-------	-------	--	--------	--	--------

398. Прайс-лист. Светильник встраиваемый растровый с люминесцентными лампами тип ЛВО 4x18, шт.  
 Поправки: М: \*1.02  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

8	1 020.00	1 020.00		8 160.00		8 160.00
---	----------	----------	--	----------	--	----------

< 131 * 1 * 1 >										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01

399. Прайс-лист.

Розетка, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

3

153.00

153.00

459.00

459.00

400. Прайс-лист.

Выключатель, шт.

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

1

163.20

163.20

163.20

163.20

401. Прайс-лист.

Линолеум полукommerческий, м2

Объем: 23.2\*1.02

23.664

663.00

663.00

15 689.23

15 689.23

Поправки: М: \*1.02

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39

**37 690.32**

**37 690.32**

**Раздел 40. Водопровод. Демонтажные работы.**

402. Е65-1-2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода

- К2 = 14.36; К3 = 7.52; К4 = 14.36; К5 = 4.45; К6 = 1

0.824

10 159.68

443.84

120.20

36.53

8 371.58

7 906.81

365.73

99.04  
30.10

403. Е65-1-1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода

- К2 = 14.36; К3 = 7.5; К4 = 14.36; К5 = 4.46; К6 = 1

0.71

5 906.24

257.97

69.93

21.54

4 193.43

3 960.62

183.16

49.65  
15.29

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40

**12 565.01**

**11 867.43**

**548.89**

148.69  
45.39

**Раздел 41. Водопровод. Строительные работы.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404. E16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 5.34; K4 = 14.36; K5 = 2.24; K6 = 1	0.76	55 439.11 41 997.15	1 442.58	11 999.38 3 604.72	42 133.73	31 917.83	1 096.36	9 119.53 2 739.59

405. E16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 5.4; K4 = 14.36; K5 = 2.43; K6 = 1	0.824	44 544.16 35 851.37	3 196.37	5 496.42 1 587.28	36 704.38	29 541.53	2 633.81	4 529.05 1 307.92
--------------------	---	-------	------------------------	----------	----------------------	-----------	-----------	----------	----------------------

406. E18-07-001-05	Установка кранов воздушных, 1 компл. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 14.36; K3 = 1; K4 = 14.36; K5 = 2.3; K6 = 1	18	101.52 27.35	74.18	1 827.40	492.25	1 335.15		
--------------------	---	----	-----------------	-------	----------	--------	----------	--	--

• **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41** **80 665.51** **61 951.61** **5 065.32** **13 648.58**  
**4 047.51**

**Раздел 42. Материалы, не учтённые ценником**

407. Прайс-лист. Кран шаровый Д - 40, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	459.00	459.00	918.00	918.00	918.00		918.00	
408. Прайс-лист. Кран шаровый Д - 15, шт. Поправки: М: *1.02 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	16	142.80	142.80	2 284.80	2 284.80	2 284.80		2 284.80	

• **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42** **3 202.80** **3 202.80** **3 202.80**

**Раздел 43. Прочие работы**

409. Е69-9-1 0.048 30 099.31

Очистка помещений от строительного мусора, 100 т 30 099.31

Мусора

- К2 = 14.36; К3 = 1; К4 = 14.36; К5 = 1; К6 = 1

410. Х01-014-041 4.8 462.12

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 462.12

строительного с погрузкой вручную, т

Тек.цена 2 218.18

411. Х03-015-030 4.8 195.41

Перевозка грузов II класса автомобилями 195.41

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 937.96

расстояние до 30 км, т

Тек.цена 937.96

412. Прайс-лист. 32 30.00

Городская свалка, м3 30.00

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 960.00

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 5 560.91 1 444.77 960.00 3 156.14**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ 3 489 562.65 856 729.74 2 481 163.45 151 669.42**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 117 873.39 57 082.69 23 163.47 45 868.32**

**МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 6 565.87 57 082.69 23 163.47 37 627.21**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 53 426.21 57 082.69 23 163.47 12 187.92**

**В Т.Ч. 43 562.76 57 082.69 23 163.47 12 187.92**

%=81 - по стр. 19-21, 51-53, 60, 67-69, 129- 53 781.19

131, 164, 173, 174, 205, 206, 208, 239, 242, ФОР

255, 262, 276, 282, 295, 325, 332, 350-352, 385, 8 298.17

392-394 7 191.25

%=66 - по стр. 123 5 476.79

%=61 - по стр. 228, 229 4 386.66

**СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - 36 396.92**

**В Т.Ч. 27 966.22**

%=52 - по стр. 19-21, 51-53, 60, 67-69, 129- 53 781.19

131, 164, 173, 174, 205, 206, 208, 239, 242, ФОР

255, 262, 276, 282, 295, 325, 332, 350-352, 385, 8 298.17

392-394 7 191.25

**СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - 36 396.92**

**В Т.Ч. 27 966.22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

%=60 - по стр. 123		8 298.17				4 978.90			
%=48 - по стр. 228, 229		7 191.25				3 451.80			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						207 696.52			
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						3 082 734.02	603 194.20	2 400 296.95	79 242.89
<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>						3 488.92			26 596.51
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>						494 294.36			
<b>В Т.Ч.</b>									
%=70 - по стр. 1, 2, 166, 167, 193, 194, 313, 314, 370, 371		ФОТ				5 189.18			
%=80 - по стр. 4, 10, 12-14, 46, 48, 56, 57, 59, 63, 65, 72, 76, 79, 83, 86, 121, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 175, 177, 178, 198, 201, 203, 207, 231, 236, 238, 257, 259-261, 266, 278, 280, 281, 286, 297, 299-302, 306, 326, 328-330, 336, 355, 357-359, 361, 374, 387, 389-391		284				227 638.67			
%=90 - по стр. 5, 8, 16, 17, 38, 74, 78, 85, 179, 209, 322, 375, 378, 382		548.34				20 387.31			
%=68 - по стр. 6, 42, 110, 168, 188, 221, 253, 254, 274, 275, 293, 294, 315, 316, 349, 376, 377		7 413.12				12 075.55			
%=84 - по стр. 7, 44, 61, 112-114, 136, 189, 190, 223, 224, 252, 256, 273, 277, 290, 296, 311, 323, 348, 373, 384, 386						63 443.14			
%=67 - по стр. 11, 45, 47, 58, 62, 64, 73, 139, 141, 143, 153, 156, 158, 160, 176, 202, 237, 258, 279, 298, 324, 327, 354, 356, 360, 388						83 819.95			
%=94 - по стр. 23, 126, 169-172, 200, 233, 263-265, 283-285, 303-305, 321, 333, 335, 379-381		17 758.16				15 452.30			
%=66 - по стр. 24, 106, 409		75 527.55							
%=72 - по стр. 37, 116-118, 192, 226, 230, 292						3 251.99			
%=76 - по стр. 43						866.78			
%=93 - по стр. 54, 71						3 442.14			
%=73 - по стр. 55						5 338.95			
%=69 - по стр. 66, 77, 80, 87						812.18			
%=65 - по стр. 111, 165, 187, 222, 251, 272, 289, 291, 312, 368, 369, 372						1 516.66			
%=105 - по стр. 128, 197, 235, 334, 353						20 432.80			
%=100 - по стр. 204, 331						29 936.57			
<b>СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -</b>						690.16			
<b>В Т.Ч.</b>									
%=50 - по стр. 1, 2, 166, 167, 193, 194, 204, 313, 314, 331, 370, 371		ФОТ				4 051.64			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
%=37 - по стр. 4, 10, 12-14, 46, 48, 56, 57, 63, 65, 72, 76, 79, 83, 86, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 175, 177, 178, 198, 201, 203, 207, 231, 236, 238, 257, 259-261, 266, 278, 280, 281, 286, 297, 299-302, 306, 326, 328-330, 336, 355, 357-359, 361, 374, 387, 389-391		282				104 633.97			
%=43 - по стр. 5, 8, 16, 17, 38, 74, 78, 85, 179, 209, 322, 375, 378, 382		794.50							
%=54 - по стр. 6, 42, 54, 71, 110, 168, 188, 221, 253, 254, 274, 275, 293, 294, 315, 316, 349, 376, 377						9 740.61			
%=48 - по стр. 7, 44, 61, 66, 77, 80, 87, 112-114, 136, 189, 190, 223, 224, 252, 256, 273, 277, 290, 296, 311, 323, 348, 373, 386						12 689.44			
%=40 - по стр. 11, 24, 45, 47, 58, 62, 64, 73, 106, 111, 139, 141, 143, 153, 156, 158, 160, 165, 176, 187, 202, 222, 237, 251, 258, 272, 279, 289, 291, 298, 312, 324, 327, 354, 356, 360, 368, 369, 372, 388, 409		161							
%=51 - по стр. 23, 126, 169-172, 200, 233, 263-265, 283-285, 303-305, 321, 333, 335, 379-381		466.73				64 586.69			
%=52 - по стр. 37, 43, 116-118, 192, 226, 230, 292						8 383.70			
%=56 - по стр. 55		5 732.99				2 981.15			
%=44 - по стр. 59, 121, 384		1 112.58				623.04			
%=60 - по стр. 128, 197, 235, 334, 353		3 784.18				1 665.04			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		28 511.02				17 106.61			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 839 824.03			
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						3 354.37	2 962.57	113.61	278.19
В т.ч.		ФОТ				2 055.27			16.08
%=69 - по стр. 3, 122		2 978.65				2 055.27			
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -						1 727.62			
В т.ч.		ФОТ				1 727.62			
%=58 - по стр. 3, 122		2 978.65				7 137.26			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						285 600.87	193 490.28	57 589.42	34 521.13
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						185 596.26			7 067.81
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
В т.ч.		ФОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
< 131 * 1 * 1 >									
%=63 - по стр. 39-41, 115, 119, 191, 195, 196, 225, 309, 310, 317, 318, 402, 403	33 355.10					21 013.71			
%=98 - по стр. 70, 89, 90, 92, 120, 125, 127, 132-135, 199, 210, 211, 227, 232, 234, 240, 241, 319, 320, 337, 338, 404, 405	160 311.42					157 105.19			
%=109 - по стр. 84, 91	6 399.32					6 975.26			
%=102 - по стр. 406	492.25					502.10			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -						107 664.87			
В т.ч.	ФОТ								
%=40 - по стр. 39-41, 115, 119, 191, 195, 196, 225, 309, 310, 317, 318, 402, 403	33 355.10					13 342.04			
%=56 - по стр. 70, 89, 90, 92, 120, 125, 127, 132-135, 199, 210, 211, 227, 232, 234, 240, 241, 319, 320, 337, 338, 404, 405	160 311.42					89 774.40			
%=66 - по стр. 84, 91, 406	6 891.57					4 548.44			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						578 862.00			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						4 633 519.81			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						735 372.10			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						408 585.06			1 005.82
в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП						1 005.82			
Оплата основных рабочих						856 729.74			
Оплата механизаторов						45 868.32			
Сметная заработная плата						902 598.06			
без пуско-наладки и оборудования						4 633 519.81			
с Кзоны	1.01					4 679 855.01			
с пуско наладочными и оборудованием						4 679 855.01			
с индекс дефлятором						4 679 855.01			
нормативная тудоемкость	3.7					5 723.96			
Зимние удорожание	3					173 154.64			
Непредвиденные расходы						145 590.29			
Итого по смете						4 998 599.94			

Составил: инженер-сметчик ГРП  Удалова И.П. (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: руководитель ГРП  Пестерев В.Н. (должность, подпись, Ф.И.О)