



Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;  
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

СОГЛАСОВАНО

Зам.гл.инженера по эксплуатации  
и ремонту


 Н.М.Кашкаров

Начальник НерЭС

 В.В.Кобзев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 И.В.Шкурко

«16» апреля 2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расчистка просеки вручную, расширение просеки до нормативных  
размеров на ВЛ-110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ»

1. Объект ремонта: Линия электропередачи 110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ». Объект находится по адресу: Республика Саха(Я), Нерюнгринский энергорайон.
2. Объем работ:
  - 2.1. Расчистка, расширение просеки на ВЛ-110кВ Л-117 со складированием порубочных остатков в кучи.
  - 2.2. Расстояние от края просеки до края кучи должно составлять не менее 5 метров.
  - 2.3. Расстояние от крайнего провода ВЛ до края кучи должно составлять не менее 5 метров.
  - 2.4. Ширина расчищаемой просеки должна соответствовать нормативной ширине просеки.
  - 2.5. Расстояние между кучами с порубочными остатками -30 метров.
  - 2.6. Высота кустарниковой растительности после расчистки не должна превышать 30-40 сантиметров.Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.
3. Дополнительные условия:
  - 3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных линий электропередач, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ Р М-016-

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным или ресурсным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики и Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – июль 2013 года.

Окончание работ – август 2013 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для Южно-Якутских электрических сетей.

**7. Требования к персоналу Подрядной организации:**

7.1. Лицензия на право заявленного вида деятельности не требуется.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Персонал должен иметь опыт монтажных и ремонтных работ аналогичных объекту торгов.

7.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных и ремонтных работ.

7.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

7.6. Репутация претендента.

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании Договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка объекта из ремонта:**

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и




передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

**10. Гарантия исполнителя:**

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться: инженер СЭС Пономаренко Сергей Витальевич (тел. (41145)36-127).

 Пonomаренко С. В.

07.05

Приложение № 1-6/9  
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"  
«Утверждаю»

Директор

И.В. Шкурко

«16» апреля 2013г.

Организация ОАО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Нерюнгринский район ВС

Объект ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», инв. № УА 0000433

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Комиссия провела обследование ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Заращение просеки больше нормы в пролетах опор №№40-45,54-55,56-58.	га.	6,5	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи).
2.	Ширина просеки меньше нормативной в пролетах опор №№21-32,40-45.	га.	5,3	Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную: при средней заросли (рубка леса до 110мм и кустарника топором, рубка сучьев, укладка деловой древесины в штабель, складирование порубочных остатков в кучи), валка деревьев мягких пород – 73шт, валка деревьев твердых пород и лиственницы-73шт, складирование древесины в штабели.
Материалы:				
Транспортная схема				
1.	РПБ (Нерюнгри).	км.	17	Расчистка просеки, расширение просеки, №№21-58.



Председатель комиссии:


Начальник НерЭС



Кобзев В.Н.


Члены комиссии:

Начальник СЭС



Варакосов А.А.

Инженер СЭС



Пономаренко С.В.

Нач.ВЭС НерЭС



Татаринцев Д.В.