





Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	гост 5915-70	Гайка М 16	1	0,03	
2	гост 6402-70	Шайба пружинная 17	1	0,01	
3	гост 7796-70	Болт М 16х60	1	0,13	
4	гост 103-76	Полоса 6х40 l=160	1	0,3	



1. В спецификации предусмотрен расход материалов на одно присоединение заземлителей.
2. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.
3. При отсутствии необходимости в разъемном присоединении, соединение заземлителя с опорой может быть сварным.

				3.407-150 ЭС 41			
Н. контр	Мурашко	ГЛ	30.07	Присоединение заземлителей к металлическим опорам ВЛ 35 кВ	Стадия	Лист	Листов
Гип	Селиванов	ГЛ	29.07		Р		1
Нач. отд.	Гавин	ГЛ	29.07		Сельэнергопроект Западно-Сибирское отделение 1987		
Гл. спец.	Колмаков	ГЛ	29.07				
Рук. гр.	Силиванова	ГЛ	29.07				
Ст. инж.	Родионова	Рос	29.07				

копировал *[signature]* формат А3
400621 18

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв.