



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

**Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам**

Ю.Е. Осинцев

**Начальник службы организации и
проведения ремонтов**

А.А.Саяпин

«12» *июня*

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

А. В. Бакай

1207

«__»
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Чистка просеки ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ Ф-11, ф-8, Ф-6 ПС Спасск (ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск).

1. Объект ремонта:

- 1.1 ВЛ – 35кВ Спасск - Ярцево Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 260 км от г. Благовещенска.
- 1.2 ВЛ – 35кВ Спасск - Набережная Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 260 км от г. Благовещенска.
- 1.3 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 240 км от г. Благовещенска.
- 1.4 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 240 км от г. Благовещенска.
- 1.5 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 240 км от г. Благовещенска.

2. Объем работ:

- 2.1 ВЛ – 35кВ Спасск - Ярцево
 - Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при редкой поросли в количестве- 18 га.
 - Погрузка порубочных остатков в количестве- 240 т.
 - Вывоз порубочных остатков на расстояние 10 км в количестве- 240 т.
- 2.2 ВЛ – 35кВ Спасск - Набережная
 - Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при редкой поросли в количестве- 13 га.

- Погрузка порубочных остатков в количестве- 180 т.
 - Вывоз порубочных остатков на расстояние 10 км в количестве- 180 т.
- 2.3 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли в количестве – 6,2 га.
 - Валка деревьев, угрожающих падением на провода-83 шт.
 - Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км в количестве-110 тн.

- 2.4 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли в количестве – 3,15 га.
 - Валка деревьев, угрожающих падением на провода-40 шт.
 - Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км в количестве-63 тн.

- 2.5 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск
- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли в количестве – 1,8 га.
 - Валка деревьев, угрожающих падением на провода-25 шт.
 - Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км в количестве-38 тн.

2.6 Полная спецификация работ приведена в дефектных ведомостях (Приложение 1-5)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% подрядчика.

3.3 Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК»(Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введённого в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 0203.2012 года №142.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

5.1 Капитальный ремонт ВЛ – 35 кВ Спасск – Ярцево

Начало работ – 01 ноября 2013г.

Окончание работ – 30 ноября 2013г.

5.2 Капитальный ремонт ВЛ – 35 кВ Спасск – Набережная

Начало работ – 01 ноября 2013г.

Окончание работ – 30 декабря 2013г.

5.3 Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск

Начало работ – 01 декабря 2013г.

Окончание работ – 30 декабря 2013г.

5.4 Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск

Начало работ – 01 декабря 2013г.

Окончание работ – 30 декабря 2013г.

5.5 Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск

Начало работ – 01 ноября 2013г.

Окончание работ – 30 декабря 2013г.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине, в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

Хасанова Елена Викторовна, телефон 8-(41647)-2-26-13, ses@ves.amur.drsk.ru

Директор




В.В.Маркин

Приложение 5 к ТЗ Чистка просеки ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 7 ПС Малиновка, ВЛ-10 кВ № 9 ПС Малиновка, ВЛ-6 кВ № 13 ПС Бурейск, ВЛ-6 кВ № 18 ПС Бурейск, ВЛ-6 кВ № 22 ПС Бурейск, ВЛ-6 кВ № 24 ПС Бурейск, ВЛ-6 кВ № 33 ПС Бурейск, ВЛ-10 кВ № 12 ПС Усть-Кивда.

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

«Утверждаю»


 Директор СП «ВЭС»
 (должность)
 В.В.Маркин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «08 07 2013 г.

Организация ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск инв № VS0003126

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Редкая просека в пролетах 139-151 высотой 4-5м.	га.	1,8	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
		га.	1,8	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе 118(160) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние
		шт	25	Валка деревьев, угрожающих падением на провода
		тн.	38	Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км.


Материалы				
2	-----	-----	-----	-----
Транспортная схема				
3	От Благовещенска до объекта	км.	250	ноябрь-декабрь
Погрузо-разгрузочные работы				
4	-----	-----	-----	-----


Председатель комиссии: Главный инженер
(должность)


Зам председателя комиссии И.о.начальника ПТС
(должность)


Члены комиссии: Главный инженер АРЭС
(должность)

Начальник службы линий
(должность)

 Д.Н.Рыбников
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.В.Гладких
(подпись) (расшифровка подписи)


 А.О. Максutow
(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.В.Хасанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 Чистка просеки ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ Ф-11, ф-8, Ф-6 ПС Спасск (ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск).

Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

«Утверждаю»


(подпись) **Директор СП «ВЭС»**
(расшифровка подписи) **(должность)**
В.В.Маркин
«09» 07 2013 г.

Организация ОАО «ДРСК»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
Объект ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск инв № VS0003114

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Редкая просека в пролетах 118-127 высотой 4-5м.	га.	3,15	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
		га.	3,15	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе 118(160) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние
		шт	40	Валка деревьев, угрожающих падением на провода
		тн.	63	Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км.


Материалы				
2	-----	-----	-----	-----
Транспортная схема				
3	От Благовещенска до объекта	км.	250	ноябрь-декабрь
Погрузо-разгрузочные работы				
4	-----	-----	-----	-----


Председатель комиссии: Главный инженер
(должность)


Зам председателя комиссии И.о.начальника ПТС
(должность)


Члены комиссии: Главный инженер АРЭС
(должность)

Начальник службы линий
(должность)

 Д.Н.Рыбников
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.В.Гладких
(подпись) (расшифровка подписи)


 А.О. МаксUTOV
(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.В.Хасанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3 Чистка просеки ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ Ф-11, ф-8, Ф-6 ПС Спасск (ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск).

Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

«Утверждаю»


(подпись) **Директор СП «ВЭС»**
(расшифровка подписи) **(должность) В.В.Маркин**
«03» 07 2013 г.

Организация ОАО «ДРСК»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
Объект ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск инв № VS0003125

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Редкая просека в пролетах 37-60 высотой 4-5м.	га.	6,2	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
		га.	6,2	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе 118(160) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние
		шт	83	Валка деревьев, угрожающих падением на провода
		тн.	110	Вывоз порубочных остатков на расстояние 20 км.





Материалы				
2	-----	-----	-----	-----
Транспортная схема				
3	От Благовещенска до объекта	км.	250	ноябрь-декабрь
Погрузо-разгрузочные работы				
4	-----	-----	-----	-----

Председатель комиссии: Главный инженер
(должность)

Зам председателя комиссии И.о.начальника ПТС
(должность)

Члены комиссии: Главный инженер АРЭС
(должность)

Начальник службы линий
(должность)


 (подпись) Д.Н.Рыбников
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Н.В.Гладких
 (расшифровка подписи)

 (подпись) А.О. МаксUTOB
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.В.Хасанова
 (расшифровка подписи)

«Утверждаю»
Директор СП «ВЭС»
В.В.Маркин
(подпись) (расшифровка подписи)
«08» 07 2013 г.





Организация ОАО «ДРСК»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
Объект ВЛ-35кВ Спасск - Ярцево инв № VS0003104

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Спасск - Ярцево вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Редкая просека в пролетах 1-20, 30-70, 89-103, 128-153 высотой 4-6м.	Га.	18	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли.
		Га.	18	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося корчевателями-собирающими на тракторе 118(160) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние.
		Шт.	185	Валка деревьев, угрожающих падением на провода.
		Тн.	240	Погрузка порубочных остатков (стволов деревьев).
		Тн.	240	Вывоз порубочных остатков на расстояние 10 км.
Материалы				
2	-----	-----	-----	-----


Транспортная схема				
3	От Благовещенска до объекта	Км.	260	Ноябрь.
Погрузо-разгрузочные работы				
4	-----			

Председатель комиссии:	Главный инженер		Д.Н.Рыбников
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Зам председателя комиссии	И.о.начальника ПТС		Н.В.Гладких
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Главный инженер АРЭС		А.О. Максutow
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Начальник службы линии		Е.В.Хасанова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 2 Чистка просеки ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ Ф-11, ф-8, Ф-6 ПС Спасск (ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево, ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная, ВЛ-10 кВ № 6 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск, ВЛ-10 кВ № 11 ПС Спасск)

Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

«Утверждаю»


(подпись) Директор СП «ВЭС»
В.В.Маркин
(расшифровка подписи)
«03 07 2013 г.





Организация ОАО «ДРСК»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
Объект ВЛ-35кВ Спасск - Набережная инв № VS0003100

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ Спасск - Набережная вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Редкая просека в пролетах 207-245 высотой 4-6м.	Га.	13	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли.
		Га.	13	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе 118(160) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние.
		Шт.	110	Валка деревьев, угрожающих падением на провода.
		Тн.	180	Погрузка порубочных остатков (стволов деревьев).
		Тн.	180	Вывоз порубочных остатков на расстояние 10 км.
Материалы				
2	-----	-----	-----	-----

Транспортная схема				
3	От Благовещенска до объекта	Км.	260	Ноябрь - Декабрь
Погрузо-разгрузочные работы				
4	-----			

Председатель комиссии:	Главный инженер (должность)	 (подпись)	Д.Н.Рыбников (расшифровка подписи)
Зам председателя комиссии	И.о.начальника ПТС (должность)	 (подпись)	Н.В.Гладких (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Главный инженер АРЭС (должность)	 (подпись)	А.О. МаксUTOB (расшифровка подписи)
	Начальник службы линии (должность)	 (подпись)	Е.В.Хасанова (расшифровка подписи)