



**Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**СОГЛАСОВАНО**

**Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту**

\_\_\_\_\_  
Ю.Е. Осинцев

**И.о. начальника СОПР**

\_\_\_\_\_  
С.Э. Раздымаха

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. директора – главный инженер**

\_\_\_\_\_  
А.В. Бакай

« 11 » 07 20 13 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Чистка просеки ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский**

**1. Объект ремонта:**

Чистка просеки на ВЛ-110 кВ «Сиваки-Октябрьский» расположенная в районе п. Октябрьский (заезд из п. Октябрьский) Зейского района Амурской области.

**2. Объем работ:**

- 2.1. Чистка просеки механизированным способом – 120 га.
- 2.2. Чистка просеки ручным способом – 60 га.

Полный объем работ выполняется в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1 к ТЗ)

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся на действующей ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» № 142 от 02.03.2012 года.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – с момента заключения договора  
Окончание работ – 31.12.2013 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «Северные электрические сети» филиала «Амурские ЭС»

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

- 7.1. Наличие системы контроля качества.
- 7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.
- 7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

#### **8. Требования к выполнению работ:**

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

#### **9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

#### **10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

#### **11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться к начальнику СТЭ СП СЭС Стукову Николаю Витальевичу, тел. 8-(41658)-56-2-56, E-mail: [ets@ses.amur.drsk.ru](mailto:ets@ses.amur.drsk.ru)

Приложение 1

Дефектная ведомость ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский на 1 л.  
в 1 экз.


Директор



**В.Н. Садовский**

«Утверждаю»

Главный инженер  
СП «Северные ЭС»

 Д.А. Будько  
«02» 07 2013г.

Организация: ОАО ДРСК

Филиал: Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект: ЛЭП-110 кВ Сиваки-Октябрьский SS0000153

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ЛЭП-110 кВ Сиваки-Октябрьский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:


№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
<b>Чистка просеки</b>				
1.	Поросль выше нормы	га	60	Чистка поросли вручную(мелколесье)
2.	Поросль выше нормы	га	120	Чистка поросли механизмами (средняя густота)
3.	-	га	120	Сгребание срезанного кустарника механизмами
4.	-	м <sup>3</sup>	2000	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозером
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
5.	-	т	19	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, ГСМ в емкости (заезд на объект)
6.	-	т	15	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, емкости из-под ГСМ (выезд с объекта)

Председатель комиссии: И.о. начальника СТЭ  
(должность)

  
(подпись)

Пищур В.Н.  
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: Начальник ЗРЭС  
(должность)

  
(подпись)

Дробышевский О.В.  
(расшифровка подписи)

Инженер СТЭ  
(должность)

  
(подпись)

Таранец Е.А.  
(расшифровка подписи)