



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»


ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202901

СОГЛАСОВАНО

**Зам.гл.инженера по эксплуатации
и ремонту**


 **Н.М.Кашкаров**

Начальник АРВЭС

 **А.А. Широков**

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

 **С.Ф. Халимханов**

« 22 » 08 2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расчистка просеки вручную на ВЛ-110кВ Л-104 «Лебединый-Куранах»

1. Объект ремонта: Линия электропередачи 110кВ Л-104 «Лебединый - Куранах». Объект находится по адресу: Республика Саха(Я), Алданский энергорайон.

2. Объем работ:

2.1. Расчистка просеки на ВЛ-110кВ Л-104 со складированием порубочных остатков в кучи.

2.2. Расстояние от края просеки до края кучи должно составлять не менее 5 метров.

2.3. Расстояние от крайнего провода ВЛ до края кучи должно составлять не менее 5метров.

2.4. Ширина расчищаемой просеки должна соответствовать нормативной ширине просеки.

2.5. Расстояние между кучами с порубочными остатками -30 метров.

2.6. Высота кустарниковой растительности после расчистки не должна превышать 30-40 сантиметров.

Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных линий электропередач, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным или ресурсным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики и Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – октябрь 2013 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для Южно-Якутских электрических сетей.

7. Требования к персоналу Подрядной организации:

7.1. Лицензия на право заявленного вида деятельности не требуется.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Персонал должен иметь опыт монтажных и ремонтных работ аналогичных объекту торгов.

7.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных и ремонтных работ.

7.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

7.6. Репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании Договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.



10. Гарантия исполнителя:

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться: служба эксплуатации и ремонтов ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС» (тел. (41145)36-127).

Исп. И.о. начальника СОПР
Кузнецова Ю.В.
Тел.238
kuznetsovaY@aldan.drsk.ru

 
Кузнецов Ю.В. И. К.

17.09

И.о. директора

С.Ф.Халимханов

«22» августа 2013г.

Организация ОАО ДРСК

Филиал ЮЯЭС


СП Алданский район ВС

Объект ВЛ-110 кВ №104 «Лебединый – Н.Куранах», инв. № УА 0000572

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ №104 «Лебединый – Н.Куранах», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Заращение просеки больше нормы в пролетах опор №№ 201-218 (10,2га), №№ 224-245 (12,6га)	га.	22,8	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (со складированием порубочных остатков в кучи).
Материалы:				
				Приставки поставляет Заказчик.
Транспортная схема				
4.	РПБ (Алдан).	км.	26	Просека пролеты №№201-218
5.	РПБ (Алдан).	км.	28	Просека пролеты №№224-245
Погрузо-разгрузочные работы				

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по ЭиП  Канжаров Н.М.

Члены комиссии:

Начальник СЭС  Варакосов А.А.

Начальник АрВЭС  Широков А. А.