



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту

Ю.Е. Осинцев

И.о. начальника СОПР

С.Э. Раздымаха

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

А.В. Бакай

«14» октябрь 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский

1. Объект ремонта:

Чистка просеки на ВЛ-110 кВ «Сиваки-Октябрьский» расположенная в районе п. Сиваки (заезд из п. Сиваки) Зейского района Амурской области.

2. Объем работ:

2.1. Чистка просеки механизированным способом – 110 га.

2.2. Чистка просеки ручным способом – 3 га.

Полный объем работ выполняется в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1 к ТЗ)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на действующей ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001.

3.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» № 142 от 02.03.2012 года.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – 01.01.2014 г.

Окончание работ – 31.03.2014 г.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «Северные электрические сети» филиала «Амурские ЭС»

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

- 7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
7.5. Техническая оснащённость претендента.
7.6. Репутация претендента.
7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003 г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться к начальнику СТЭ СП СЭС Стукову Николаю Витальевичу, тел. 8-(41658)-56-2-56, E-mail: ets@ses.amur.drsk.ru

Приложение 1

Дефектная ведомость ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский на 1 л.
в 1 экз.

Директор



В.Н. Садовский

«Утверждаю»

Главный инженер
СП «Северные ЭС»

 Д.А. Будько
«01» 10 20 13 г.

Организация: ОАО ДРСК

Филиал: Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект: ЛЭП-110 кВ Сиваки-Октябрьский SS0000153

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Комиссия провела обследование ЛЭП-110 кВ Сиваки-Октябрьский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
Чистка просеки				
1.	Поросль выше нормы	га	3	Чистка поросли вручную(мелколесье)
2.	Поросль выше нормы	га	110	Чистка поросли механизмами (средняя густота) пролеты опор №№ 1-335.
3.	-	га	110	Сгребание срезанного кустарника механизмами
4.	-	м ³	2000	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозером
Погрузо-разгрузочные работы				
5.	-	т	41,5	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, ГСМ в емкости (заезд на объект)
6.	-	т	37,5	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, емкости из-под ГСМ (выезд с объекта)

Председатель комиссии: Начальник СТЭ
(должность)

Члены комиссии: Начальник ЗРЭС
(должность)


Инженер СТЭ
(должность)


(подпись)

Стуков Н.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Дробышевский О.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Саяпин Н.А.
(расшифровка подписи)