



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту


 **Ю.Е. Осинцев**

Начальник СОПР

 **А.А. Саяпин**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

 **А.В. Бакай**

«20» 12 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт ВЛ-10 кВ БССС «Поемный»

1. Объект ремонта:

ВЛ-10 кВ БССС «Поемный» расположена в 20 км от г. Сковородино Амурской области.

2. Объем работ:

- 2.1. Обваловка опор привозным грунтом – 300 м³
- 2.2. Установка одностоечных опор – 8 шт.
- 2.3. Замена опор с наклоном более 9 гр. – 12 шт.
- 2.4. Замена узлов крепления укосов – 3 шт.
- 2.5. Вырубка просеки от а/д «Амур» до оп. №57 – 0,06 га.

Полный объем работ выполняется в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1 к ТЗ)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на действующей ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.2. Материалы, необходимые для производства работ указанных в дефектной ведомости, приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Материалы приобретенные подрядчиком доставляются к месту работ самостоятельно.

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» № 142 от 02.03.2012 года.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – март 2014 года

Окончание работ – апрель 2014 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «Северные электрические сети» филиала «Амурские ЭС»

7. Требование к «Подрядчикам»:

- 7.1. Наличие системы контроля качества.
- 7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.
- 7.3. Наличие квалифицированного персонала.
- 7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
- 7.5. Техническая оснащённость претендента.
- 7.6. Репутация претендента.
- 7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия исполнителя:

10.1. Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

10.2. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком – 36 месяцев.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться к начальнику ЭТС СП СЭС Стукову Николаю Витальевичу, тел. 8-(41658)-56-2-56, E-mail: ets@ses.amur.drsk.ru

Приложение 1

Дефектная ведомость ремонт ВЛ-10 кВ БССС «Поемный» на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер



Д.А.Будько

«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Северные ЭС»

Д.А. Будько
«30» 12 2013 г.

Организация: ОАО ДРСК
Филиал: Амурские ЭС
СП Северные электрические сети
Объект: ЛЭП-10 кВ Поемный

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ЛЭП-10 кВ Поемный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:


№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Выдавливание опор, оседание грунта	шт./м ³	20/300	Обваловка опор привозным грунтом на болотистой почве. (опоры №№ 46-51, 100, 107, 112, 113, 142, 144, 146, 158, 159, 173, 177, 178, 180, 181).
2.	Падение опор	шт.	8	Установка одностоечных опор (№№ 46-51, 177, 180).
3.	Наклон опор выше допустимого	оп.	12	Замена опор с наклоном более 9гр. (№ 100, 107, 112, 113, 142, 144, 146, 158, 159, 173, 178, 181)
4.	Падение опор	км	1,2	Подвеска проводов
5.	Излом металлоконструкции	шт.	3	Замена узлов крепления укосов
6.	Поросль выше нормы	га	0,06	Вырубка поросли вручную
7.	-	шт.	20	Развозка опор по трассе ВЛ
8.	-	шт.	20	Развозка материалов одностоечных опор
Транспортная схема				
9.	-	т/км	24/341	Перевозка опор, материалов по маршруту г. Зея-место производства работ
10.	-	т/км	540/30	Перевозка ПГС по маршруту карьер - место производства работ
Погрузо-разгрузочные работы				
11.	-	т	24	Погрузка – разгрузка опор, материалов
12.	-	т	540	Погрузка – разгрузка ПГС
Материалы				
13.	-	шт.	20	Опора СВ-10,5
14.	-	шт.	20	Траверса ТМ-1
15.	-	шт.	60	Изолятор ШС-20

16.	-	шт.	60	Колпачки К-6
17.	-	шт.	20	Хомут Х-1
18.	-	шт.	3	Узел крепления укоса У-1
19.	-	м ³	300	ПГС

Председатель комиссии: Начальник СТЭ
(должность)

Члены комиссии:

Инженер СТЭ
(должность)


(подпись)

Стуков Н.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Чухай Д.А.
(расшифровка подписи)