



**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


**СОГЛАСОВАНО**

**Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонту**


 **Ю.Е. Осинцев**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель директора –  
главный инженер**

 **А.В. Бакай**  
«06» 03. 2014 г.

**Начальник СОПР**

 **А.А. Саяпин**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Чистка просеки ВЛ 35 кВ «Шимановск – Н. Георгиевка»**

**1. Объект ремонта:**

ВЛ 35 кВ «Шимановск – Н. Георгиевка» Шимановского района Амурской области. Расстояние от г. Свободного до ВЛ 35 кВ «Шимановск – Н. Георгиевка» 80 км.

**2. Объем работ:**

Чистка просеки ручным способом – 12,39 га, валка деревьев твёрдых пород – 750 шт., в соответствии с дефектной ведомостью.

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-03) введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 14.02.2014 года № 45.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – август 2014 года.

Окончание работ – сентябрь 2014 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия Подрядчика:**

Гарантия подрядчика оговаривается в договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, поставку качественных материалов, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 36-и месяцев с момента приёмки выполненных работ.


**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться.

Ответственное лицо: Суворов И.И. Тел. –(8-416-43) 27-3-73.

E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru).

*Директор*




*Ю.Г. Максютa*

Исп. Суворов И.И.

т. 23-73.

E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)

«Утверждаю»  
Директор СП «ЗЭС»

  
(подпись) Ю.Г. Максюты  
(расшифровка подписи)

« 05 » 03. 2014 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ВЛ-35 кВ «Шимановск – Н. Георгиевка» Инв. № ZS0000272

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ «Шимановск – Н. Георгиевка», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Опоры №№ 320- 117	га	12,39	Очистка площадей от кустарника и мелколесья ручным способом
	Опоры №№ 290-250	шт.	120	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 20 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	210	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 28 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	250	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	170	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	120	Разделка древесины твёрдых пород полученной от валки деревьев, диаметром до 20 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	210	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 28 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	250	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см.
	Опоры №№ 290-250	шт.	170	Разделка древесины твёрдых пород диаметром более 32 см.
<b>Материалы:</b>				
	-	-	-	Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно, в том числе:
<b>Транспортная схема</b>				

	-	80	км	г. Свободный – г. Шимановск
	-	3	км	г. Шимановск – объект
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет
<p>Примечание:</p> <p>Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ.</p> <p>Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно.</p> <p>Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки.</p>				

Председатель комиссии:

Начальник ПТС

Члены комиссии:

Начальник службы линий

Инженер службы линий

И.С. Бондаренко

А.С. Лавриченко

И.И. Суворов

Исп. Суворов И.И.

т. 23-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru