

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный инженер СП «Западные ЭС»  
 Смета на сумму: 1 066 000 руб.  
 А.А. Воробьев  
 « 20 » 03. 2014 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
 (Локальный сметный расчет)

Объект: Чистка просеки ВЛ 35 кВ «Костюковка-Климауцы»

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 066.000** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1.246** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **324.860** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2013 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
					в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	ВЛ0ТТ400С.	10.3	35 066.66	21 640.42	361 187	138 290	222 896				
	Расценка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли, га		13 426.24								

Поправки: ОЗП: \*1.00\*1.00\*1.00\*14.9; ЭМ: \*1.00\*1.00\*1.00\*5.81\*4.039

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы



Сметная прибыль

Всего с НР и СП

145 205  
 82 974  
 589 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2.2  80% 45%	<u>1 364.18</u> 1 297.51	<u>66.68</u>	3 001	2 855	<u>147</u>	<u>7.92</u>	<u>17.424</u>
3. E01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	3.32  80% 45%	<u>2 119.52</u> 2 015.16	<u>104.37</u>	7 037	6 690	<u>346</u>	<u>12.3</u>	<u>40.836</u>
4. E01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	5.25  80% 45%	<u>2 826.13</u> 2 686.93	<u>139.20</u>	14 837	14 106	<u>731</u>	<u>16.4</u>	<u>86.1</u>
5. E01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4.7  80% 45%	<u>4 359.55</u> 4 145.01	<u>214.54</u>	20 490	19 482	<u>1 008</u>	<u>25.3</u>	<u>118.91</u>
6. E01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2.2  80% 45%	<u>3 924.24</u> 3 708.69	<u>215.55</u>	8 633	8 159	<u>474</u>	<u>25.4</u>	<u>55.88</u>
7. E01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев - K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	3.32  80% 45%	<u>7 091.30</u> 6 701.89	<u>389.41</u>	23 543	22 250	<u>1 293</u>	<u>45.9</u>	<u>152.388</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Накладные расходы</i>				17 800				
	<i>Сметная прибыль</i>	80%			10 013				
	<i>Всего с НР и СП</i>	45%			51 356				
8.	E01-02-101-13	5.25	9 115.19	500.60	47 855	45 227	2 628	59	309.75
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев		8 614.59						
	- K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	80%			36 182				
	<i>Сметная прибыль</i>	45%			20 352				
	<i>Всего с НР и СП</i>				104 389				
9.	E01-02-101-14	4.7	15 263.95	838.10	71 741	67 801	3 939	98.8	464.36
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев		14 425.85						
	- K2 = 15.5; K3 = 3.61; K4 = 15.5; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	80%			54 241				
	<i>Сметная прибыль</i>	45%			30 510				
	<i>Всего с НР и СП</i>				156 492				
10.	X03-014-133	43	354.33	354.33	15 236		15 236		
	Перевозка порубочных остатков от мелкой поросли до 30км, т								
	Тек.цена								
.	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>573 560</b>	<b>324 860</b>	<b>248 698</b>		<b>1245.648</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>558 324</b>	<b>324 860</b>	<b>233 462</b>		<b>1245.648</b>
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2-9)</b>				<b>294 461</b>				
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2-9)</b>				<b>166 931</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>1 019 716</b>		<b>15 236</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				<b>15 236</b>				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				<b>1 034 952</b>				
	<b>Всего СМР</b>				<b>1 034 952</b>				
	<b>ИТОГО по смете</b>				<b>294 461</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>166 931</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>324 860</b>				
	Сметная заработная плата								
	Трудозатраты осн. рабочих								
	Нормативная трудоемкость								
									<b>1245.648</b>
									<b>1245.648</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого					1 034 952				
ИТОГО					1 034 952				
Итого по смете					1 034 952				
Непредвиденные расходы		3			31 049				
Всего по смете					1 066 000				
Составил: начальник сл. Линий					А.С. Лавриченко				
Проверил: начальник сл. Линий					А.С. Лавриченко				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				