



**Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

**Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам**

Ю.Е. Осинцев

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель директора –
главный инженер**

А.В. Бакай
« 21 » _____ 2014 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Чистка просеки ВЛ-35 кВ «Костюковка – Климауцы»

1. Объект ремонта:

ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы» Свободненского района Амурской области. Расстояние от г. Свободного до ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы» 48 км.

2. Объем работ:

Чистка просеки ручным способом – 10,3 га, в соответствии с дефектной ведомостью.

Валка угрожающих деревьев – 1547 шт., в соответствии с дефектной ведомостью.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-03) введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 14.02.2014 года № 45.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2014 г.

Окончание работ – сентябрь 2014 г.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия Подрядчика:

Гарантия подрядчика оговаривается в договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Ответственное лицо:

По техническим вопросам обращаться.

Ответственное лицо: Суворов И.И. Тел. –(8-416-43) 2-73-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru.

Главный инженер



А.А. Воробьев

«Утверждаю»
Главный инженер СП «ЗЭС»

А.А. Воробьев

«20» 03. 2014 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы». Инв. № ZS0002942

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Кол-во	Наименование работ
1	Опоры №№ 82-70, 70-61, 61-50	га	10,3	Очистка площадей от кустарника и мелкоколесья ручным способом
2	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	220	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 20 см.
3	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	332	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 28 см.
4	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	525	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см.
5	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	470	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см.
6	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	220	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 20 см.
7	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	332	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 28 см.
8	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	525	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см.

9	Опоры №№ 75-70, 68-66, 66-65, 62-60, 57-54, 54-50	шт.	470	Разделка древесины твёрдых пород диаметром более 32 см.
Транспортная схема				
1	-	45	км	г. Свободный – с. Костюковка
2	-	3	км	с. Костюковка - г. Свободный
Погрузо-разгрузочные работы				
1	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет
Примечание: - Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ. - Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно. - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки.				

Председатель комиссии: Начальник ПТС

И.С. Бондаренко

Члены комиссии: Начальник службы линий

А.С. Лавриченко

Инженер службы линий

И.И. Суворов

Исп. Суворов И.И.

т. 23-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru