



Объект: ВЛ 10 ПС Владимировка ф-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт ВЛ10 ПС Владимировка ф-3

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 051 898** руб.
Нормативная трудоемкость: **598.1976** чел.ч
Сметная заработная плата: **137992** руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.						обсл. машин, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы

1. ВУЕР Выпуск 1, п. 4.21 ВЛЗДР2КДВ
(ВУЕР Выпуск 1, общая часть п. 1.13
Кд=1,04 - доставка бригады)
Выправка одностоечной ж/б опоры
ВЛ-10 кВ (оп. № 63, 68, 81, 122), шт.
Поправки: ОЗП: *1.04; ЭМ: *1.04
- К2 = 15.83; К3 = 5.32; К4 = 15.83;
К5 = 1; К6 = 1
Накладные расходы
Сметная прибыль

4	2 628.24	1 893.49	10 513	2 939	7 574
	734.75				
226%	6 642				
48%	1 411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2. ВУЕР Выпуск 1, п. 7.57 ВЛЗ ИР4ШОШ (ВУЕР Выпуск 1, общая часть п. 1.13 Кд=1,04 - доставка бригады) Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 (опоры №№ 59-124), 1 изолятор Поправки: ОЗП: *1.04; ЭМ: *1.04 - К2 = 15.83; К3 = 4.45; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	177	<u>608.16</u> 187.85	<u>420.31</u>	107 644	33 249			<u>74 396</u>		
3. Е33-04-003-01 (применительно) Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (подкосы на опорах №№ 124 и 78), 1 опора Начисления: Н2= 1 - К2 = 15.83; К3 = 5.84; К4 = 15.83; К5 = 2.3; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	3	<u>1 385.71</u> 598.53	<u>787.17</u> 153.87	4 157	1 796			<u>2 362</u> 462	<u>3.8</u> 0.78	<u>11.4</u> 2.34
4. Е33-04-040-03 (Т.Ч. Раздел 04, Таблица 3, п. 3.17 К=1,2 - работы в охранной зоне) Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (опоры №№ 59-124), 1 опора (3 провода) Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 - К2 = 15.83; К3 = 5.94; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	65	<u>748.82</u> 369.47	<u>379.35</u> 106.57	48 674	24 016			<u>24 658</u> 6 927	<u>2.436</u> 0.54	<u>158.34</u> 35.1
5. Ц08-02-305-04 Демонтаж траверсы на опоре (№ № 70, 94, 108), 1 шт. Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 1 - К2 = 15.83; К3 = 5.65; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	9	<u>149.98</u> 46.87	<u>103.03</u> 30.58	1 350	422		1	<u>927</u> 275	<u>0.287</u> 0.133	<u>2.583</u> 1.197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы
Сметная прибыль

565
362

6. Ц08-02-305-04

Траверса на опоре (№ № 70, 94, 108),
1 шт.

- K2 = 15.83; K3 = 5.65; K4 = 15.83;
K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы
Сметная прибыль

807
518

7. Е33-04-009-02

(Т.Ч. Раздел 04, Таблица 3, п. 3.17
K=1,2 - работы в охранный зоне)

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в
ненаселенной местности сечением
свыше 35 мм2 с помощью механизмов
(АС-50 в три провода) оп. № 59-124,
1 км линии (3 провода) при 10 опорах

Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2
- K2 = 15.83; K3 = 6.29; K4 = 15.83;
K5 = 9.34; K6 = 1

Накладные расходы
Сметная прибыль

49 168
25 199

8. Е33-04-011-06

(Т.Ч. Раздел 04, Таблица 3, п. 3.17
K=1,2 - работы в охранный зоне)

Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на
переходах через препятствия
автомобильные дороги 1 и 2 категории,
1 переход

Начисления: H3= 1.2, H4= 1.2, H5= 1.2
- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83;
K5 = 1; K6 = 1

Накладные расходы
Сметная прибыль

4 360
2 235

3.69
1.71

270.1488
78.3288

33.36

< 28 * 1 * 23 >											ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01				Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
9. X03-014-008	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 8 км (монтируемые материалы), т	6.5	<u>100.84</u>	<u>100.84</u>	655						<u>655</u>					
10. X01-014-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (демонтируемых материалов), т	2.5	<u>122.52</u>	<u>122.52</u>	306						<u>306</u>					
11. X03-024-008	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 8 км (демонтируемых материалов), т	2.5	<u>168.12</u>	<u>168.12</u>	420						<u>420</u>					
12. X01-015-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (демонтируемых материалов), т	2.5	<u>122.52</u>	<u>122.52</u>	306						<u>306</u>					
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1																<u>479.5218</u> <u>118.6758</u>
Раздел 2. Материалы не учтённые цениником																
13. Прайс-лист.	Стойка СВ 105-5, шт.	3	<u>8 568.00</u>		25 704											
Поправки: М: *1.02																
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																
14. Прайс-лист.	Провод АС 50, т	2.7	<u>97 838.85</u>		264 165											
Поправки: М: *1.02																
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																

4

< 28 * 1 * 23 >											ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01					Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
15. Прайс-лист. Кронштейн У1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
16. Прайс-лист. Траверса ТМ6, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
17. Прайс-лист. Накладка ОГ2, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
18. Прайс-лист. Накладка ОГ5, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
19. Прайс-лист. Болт Б5, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
20. Прайс-лист. Хомут Х1, шт. Поправки: М: *1.02 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1																	
21. Прайс-лист. Изолятор ШС10Д, шт. Поправки: М: *1.02																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

22. Прайс-лист.

Колпачок К-7, шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

180 7.79 1 403 1 403

23. Прайс-лист.

Вязка спиральная ВС-9,6-72-02, шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

185 184.52 34 136 34 136

24. Прайс-лист.

Проводник ЗП1, м.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

6 134.33 806 806

25. Прайс-лист.

Изолятор ПС 70, шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

36 394.60 14 205 14 205

26. Прайс-лист.

Ушко однолапчатое У1-7-16, шт.

Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

18 123.61 2 225 2 225

27. Прайс-лист.

Звено промежуточное трёхлапчатое

ПРТ-7-1, шт



Поправки: М: *1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6
= 1

18 104.59 1 883 1 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ВСЕГО	990 746									
Непредвиденные затраты 3%	29 722	3								
ВСЕГО	1 020 468									
Дефлятор 2,71%	31 430	3,08								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	1 051 998									

Составил: инженер ПТС		Т.П. Иванова
Проверил: И.о. начальника сл. ВЛ		В.С. Гриценко
		(должность, подпись, Ф.И.О)
		(должность, подпись, Ф.И.О)