




**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**СОГЛАСОВАНО**

**Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту**


 **Ю.Е. Осинцев**

**Начальник СОПР**

 **А.А. Саяпин**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. директора – главный инженер**

 **А.В. Бакай**

«20» 06 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Ремонт ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки**

**1. Объект ремонта:**

Чистка просеки на ВЛ-110 кВ «Горная-Дамбуки» расположенная в районе п. Золотая гора Зейского района Амурской области.

**2. Объем работ:**

2.1. Чистка просеки механизированным способом – 64 га.

2.2. Чистка просеки ручным способом – 46 га.

Полный объем работ выполняется в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1 к ТЗ)

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся на действующей ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001.

3.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно требований типового регламента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Порядок определения стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.2014 г. № 148.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – октябрь 2014 года

Окончание работ – декабрь 2014 года

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «Северные электрические сети» филиала «Амурские ЭС»

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

- 7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.  
7.5. Техническая оснащённость претендента.  
7.6. Репутация претендента.  
7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

**8. Требования к выполнению работ:**

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться к начальнику СТЭ СП СЭС Стукову Николаю Витальевичу, тел. 8-(41658)-331-56, E-mail: [ets@ses.amur.drsk.ru](mailto:ets@ses.amur.drsk.ru)

Приложение 1

Дефектная ведомость ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки на 1 л. в 1 экз.


Главный инженер



Д.А. Будько

«Утверждаю»

Главный инженер  
СП «Северные ЭС»

 Д.А. Будько  
«17» 06 2014г.

Организация: ОАО ДРСК

Филиал: Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект: ЛЭП-110 кВ Горная-Дамбуки SS0000155

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Комиссия провела обследование ЛЭП-110 кВ Горная-Дамбуки, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
<b>Чистка просеки</b>				
1.	Поросль выше нормы	га	46	Чистка поросли вручную (мелколесье) пролет опор №№46-64
2.	Поросль выше нормы	га	64	Чистка поросли механизмами (средняя густота) пролеты опор №№ 1-46, 64-95
3.	-	га	64	Сгребание срезанного кустарника механизмами
4.	-	м <sup>3</sup>	2000	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозером
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
5.	-	т	23	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, ГСМ в емкости (заезд на объект)
6.	-	т	16	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, емкости из-под ГСМ (выезд с объекта)


Председатель комиссии: Начальник СТЭ  
(должность)

Члены комиссии: Начальник ЗРЭС  
(должность)

Инженер СТЭ  
(должность)

  
(подпись)

Стуков Н.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Дробышевский О.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Саяпин Н.А.  
(расшифровка подписи)