

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер СП «Западные ЭС»
 Смета на сумму: 618 000 руб.
 А.А. Воробьев /
 «18» *сентября* 2014 г.

Объект: ВЛ 35 кВ «Костюковка-Климоуцы»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
 (Локальный сметный расчет)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **618.000** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.504** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **165.452** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ВЛ0ТТ40ОС.	9	31 458.07	21 640.42	283 123	88 359	194 764					
	Расценка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли, га		9 817.65									

Поправки: ОЗП: *1.00*1.00*1.00*10.8; ЭМ: *1.00*1.0*1.00*5.81*4.03

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

105%
60%

92 777
53 015
428 915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.53 80% 45%	1 391.99 1 325.13	56.86	2 130	2 027	102	7.92	12 117.6
3. E01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.82 80% 45%	2 162.71 2 058.06	104.65	3 936	3 746	190	12.3	22 386
4. E01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	2.1 80% 45%	2 883.72 2 744.13	139.59	6 056	5 763	293	16.4	34.44
5. E01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.52 80% 45%	4 448.40 4 233.26	215.14	6 762	6 435	327	25.3	38 456
6. E01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	1.53 80% 45%	4 003.79 3 787.64	216.15	6 126	5 795	331	25.4	38 862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы								
	Сметная прибыль	80%			4 636				
	Всего с НР и СП	45%			2 608				
					13 370				
7. E01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев	1.82	<u>7 235.06</u> 6 844.58	<u>390.49</u>	13 168	12 457	<u>711</u>	<u>45.9</u>	<u>83.538</u>
	Объем: 149+33								
	- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы	80%			9 966				
	Сметная прибыль	45%			5 606				
	Всего с НР и СП				28 739				
8. E01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	2.1	<u>9 299.98</u> 8 798.00	<u>501.99</u>	19 530	18 476	<u>1 054</u>	<u>59</u>	<u>123.9</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы	80%			14 781				
	Сметная прибыль	45%			8 314				
	Всего с НР и СП				42 625				
9. E01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	1.52	<u>15 573.40</u> 14 732.98	<u>840.42</u>	23 672	22 394	<u>1 277</u>	<u>98.8</u>	<u>150.176</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы	80%			17 915				
	Сметная прибыль	45%			10 077				
	Всего с НР и СП				51 665				
10. X03-014-133	Перевозка порубочных остатков от мелкой поросли до 30км, т	32	<u>354.33</u>	<u>354.33</u>	11 339		<u>11 339</u>		
	Тек.цена								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				375 842	165 452	210 388		503.8756
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				364 503	165 452	199 049		503.8756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2-9)								
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2-9)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								
	ИТОГО по смете								
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								
	Сметная заработная плата								
	Трудозатраты осн. рабочих								
	Нормативная трудоемкость								
	Итого по смете								
	Всего по смете								
					154 451				
					87 707				
					606 661				
					11 339		11 339		
					11 339				
					618 000				
					154 451				
					87 707				
					165 452				
					618 000				503.8756
					618 000				503.8756
Составил: начальник сл. Линий		А.С. Лавриченко							
Проверил: начальник сл. Линий		(должность, подпись, Ф.И.О) А.С. Лавриченко							
		(должность, подпись, Ф.И.О)							

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер СП «Западные ЭС»
 смета на сумму: 400 000 руб.
 А.А. Воробьев
 «19» июля 2014 г.

Объект: ВЛ 35 кВ №38

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 400.000 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: 0.377 тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: 110.001 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ВЛ0ТТ400С.	5	32 107.90	21 640.42	160 540	52 337	108 202					
	Расценка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли, га		10 467.48									

Поправки: ОЗП: *1.00*1.00*1.00*11.6; ЭМ: *1.00*1.0*1.00*5.81*4.03

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

105%
60%

54 954
31 402
246 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.22 80% 45%	1 391.99 1 325.13	66.86	1 698	1 617	82	7.92	9.6624
3. E01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.09 80% 45%	2 162.71 2 058.06	104.65	2 357	2 243	114	12.3	13.407
4. E01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.38 80% 45%	2 883.72 2 744.13	139.59	3 980	3 787	193	16.4	22.632
5. E01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.36 80% 45%	4 448.40 4 233.26	215.14	6 050	5 757	293	25.3	34.408
6. E01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев - K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль	1.22 80% 45%	4 003.79 3 787.64	216.15	4 885	4 621	264	25.4	30.988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				10 661				
7. E01-02-101-12									
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев	1.09	7 235.06	390.49	7 886	7 461	426	45.9	50.031	
- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы	80%			5 969					
Сметная прибыль	45%			3 357					
Всего с НР и СП				17 212					
8. E01-02-101-13									
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	1.38	9 299.98	501.99	12 834	12 141	693	59	81.42	
- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы	80%			9 713					
Сметная прибыль	45%			5 463					
Всего с НР и СП				28 010					
9. E01-02-101-14									
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	1.36	15 573.40	840.42	21 180	20 037	1 143	98.8	134.368	
- K2 = 15.83; K3 = 3.62; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы	80%			16 030					
Сметная прибыль	45%			9 017					
Всего с НР и СП				46 226					
10. X03-014-133									
Перевозка порубочных остатков от мелкой поросли до 30км, т	24	354.33	354.33	8 504		8 504			
Тек.цена									
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				229 914	110 001	119 914		376.9164	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2-9)				221 410	110 001	111 410		376.9164	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2-9)				101 085					
				57 350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								
	Всего СМР				379 846		8 504		
	ИТОГО по смете				8 504		8 504		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				388 350				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				388 350				
	Сметная заработная плата				101 085				
	Трудозатраты осн. рабочих				57 350				
	Нормативная трудоемкость				110 000				
	Итого по смете								376.9164
	Всего по смете				400 000				376.9164
					400 000				
	Составил: начальник сл. Линий					А.С. Лавриченко			
	Проверил: начальник сл. Линий					(должность, подпись, Ф.И.О.)			
						А.С. Лавриченко			
						(должность, подпись, Ф.И.О.)			