

Гранд-СМЕТА  
Директор филиала ОАО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Н.Н. Гусев  
" " 2014 г.  
МП


**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
**Валка деревьев, чистка просеки ВЛ-10 кВ ЭС ЕАО**

Сводный сметный расчет в сумме 2 159 400.00 руб.

В том числе НДС 329 400 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР №1	ВЛ-10 кВ Ф-157 "Бирофельд" инв.№ ЕО0000759	382 917	-	-	-	382 917
2	ЛСР №2	ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" инв.№ ЕО0000742	124 329	-	-	-	124 329
3	ЛСР №3	ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" инв.№ ЕО0000744	57 899	-	-	-	57 899
4	ЛСР №4	ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" инв.№ ЕО0000743	152 114	-	-	-	152 114
5	ЛСР №5	ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" инв.№ ЕО0003604	586 487	-	-	-	586 487
6	ЛСР №6	ВЛ-6 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" инв.№ ЕО0004620	307 496	-	-	-	307 496
7	ЛСР №7	ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г.Облучье инв.№ ЕО0043716	218 730	-	-	-	218 730
18		Итого:	1 829 972	-	-	-	1 829 972
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
5	Решение Правительства РФ	НДС 18%	329 394,96	-	-	-	329 394,96
		Итого Налоги	329 394,96	-	-	-	329 394,96
		Всего по сводному расчету	2 159 366,96	-	-	-	2 159 366,96

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" инв № ЕО0000759

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 451,842 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 38,990 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 319,062 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,484 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 708,8 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" Валка деревьев												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛОТТ1О2В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	354	35,21	11,45	23,76		12464	4053	8411	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	3,54 354 / 100	392,85	55,46	337,39	58,46	1391	196	1195	207
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									13855	4249	9606	207
									16626	5099	11527	248

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы										9725		
Сметная прибыль										3135		
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" Валка деревьев										216427		
Итого по Строительным работам										2272		
Итого										16676		
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										27214		
Итого по Прочим затратам										199751		
Итого										216427		
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										7446	2421	5025
Итого										8935	2905	6030
Справочно, в ценах 2001г.:										5578		
Машины и механизмы										1743		
ФОТ										119319		
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" Валка деревьев												
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" Чистка просеки												
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	2,35	3168,45	1030,05	2138,4			7446	2421	5025
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7446	2421	5025
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3))										8935	2905	6030
Накладные расходы										5578		
Сметная прибыль										1743		
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-157 "КРС" Чистка просеки										119319		
Раздел 3. Транспорт												
4	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	6	204		204	13,5	1224		1224	81
5	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	6	127,82		127,82	13,5	767		767	81

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФСЭМ-400111 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	6	12		12		72		72	
7	ФСЭМ-400302 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	6	114,32		114,32	11,6	666		666	70
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2749		2749	232
Накладные расходы									186			
Сметная прибыль									104			
Итого по разделу 3 Транспорт									22306			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									24050	6670	17380	439
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))									28310	8004	20306	480
Накладные расходы									15488			
Сметная прибыль									4983			
ВСЕГО по смете									451842,08			
Итого по Строительным работам									5312			
Итого									38990			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									43469			
Итого по Прочим затратам									319062			
Итого									356052			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									20306			
Итого									8484			
Справочно, в ценах 2001г.:									15488			
Машины и механизмы									4983			
ФОТ									38990			
Накладные расходы									2472			
Сметная прибыль									41462			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									360524			
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 п.33.1 6,71*0,9*1,05 6,34%									22393			
Итого												
Итого с прочими затратами (319 062)												
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах												
НДС 18%									382917			
ВСЕГО по смете									68925,06			
									451842,06			

Проверил начальник СОПР: \_\_\_\_\_ В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Н.Н. Гусев

2014 г.

МП

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" инв № ЕО0000742

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 146,708 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 11,928 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 104,389 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,750 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 230,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" Валка деревьев</b>												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛОТТ102В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	95	35,21	11,45	23,76		3345	1088	2257	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,95 95/100	392,85	55,46	337,39	58,46	373	53	320	56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3718	1141	2577	56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									4462	1370	3092	67

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2613			
Сметная прибыль									843			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" Валка деревьев									58118			
Итоги по Строительным работам												
Итого									612			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									4492			
Итоги по Прочим затратам												
Итого									7306			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									53626			
Итого									58118			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы												
ФОТ									3092			
Накладные расходы									1437			
Сметная прибыль									2613			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" Валка деревьев									843			
Итого									58118			
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" Чистка просеки												
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	1	3168,45	1030,05	2138,4		3168	1030	2138	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3168	1030	2138	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз, 3))									3802	1236	2566	
Накладные расходы									2373			
Сметная прибыль									742			
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-114 "Дубовое" Чистка просеки									50771			
Раздел 3. Транспорт												
4	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	2	204		204	13,5	408		408	27
5	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	127,82		127,82	13,5	256		256	27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ФСЭМ-400111</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	12		12		24		24	
7	<b>ФСЭМ-400302</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	2	114,32		114,32	11,6	229		229	23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									917		917	77
Накладные расходы									62			
Сметная прибыль									35			
<b>Итого по разделу 3 Транспорт</b>									7443			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7803	2171	5632	133
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))									9181	2606	6575	144
Накладные расходы									5047			
Сметная прибыль									1619			
<b>ВСЕГО по смете</b>									146708,22			
Итого по Строительным работам												
Итого									1625			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									11928			
Итого по Прочим затратам												
Итого									14222			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									104389			
Итого									116317			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									6575			
ФОТ									2750			
Накладные расходы									5047			
Сметная прибыль									1619			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									11928			
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 п.33.1 6,71*0,9*1,05 6,34%									756			
<b>Итого</b>									12684			
Итого с прочими затратами (104 389)									117073			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									7256			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									124329			
НДС 18%									22379,22			
ВСЕГО по смете									146708,22			

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Н.Н. Гусев

2014 г.

МП

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" инв № ЕО0000744

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 68,321 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 9,080 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 45,126 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,223 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 98,99 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					λ Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" Валка деревьев</b>												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛОТТ1О2В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	35	35,21	11,45	23,76		1232	401	831	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,35 35/100	392,85	55,46	337,39	58,46	137	19	118	20
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1369	420	949	20
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									1643	504	1139	24
Накладные расходы									962			
Сметная прибыль									310			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" Валка деревьев										21396		
Итого по Строительным работам												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										224		
Итого по Прочим затратам										1644		
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										2691		
Итого										19752		
Справочно, в ценах 2001г.:										21396		
Машины и механизмы												
ФОТ										1139		
Накладные расходы										528		
Сметная прибыль										962		
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" Валка деревьев										310		
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" Чистка просеки										21396		
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛ0ТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	0,5	3168,45	1030,05	2138,4			1584	515	1069
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3))										1584	515	1069
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3))										1901	618	1283
Накладные расходы												
Сметная прибыль										1187		
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-119 "Дубовое" Чистка просеки										371		
Раздел 3. Транспорт										25389		
4	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	2	204		204	13,5	408		408	27
5	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	127,82		127,82	13,5	256		256	27
6	ФСЭМ-400111 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	12		12		24		24	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФСЭМ-400302 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомшины типа УАЗ	маш.-ч	2	114,32		114,32	11,6	229		229	23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									917		917	77
Накладные расходы									62			
Сметная прибыль									35			
Итого по разделу 3 Транспорт									7443			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3870	935	2935	97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))									4461	1122	3339	101
Накладные расходы									2209			
Сметная прибыль									715			
ВСЕГО по смете									68320,82			
Итого по Строительным работам												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									1237			
Итого по Прочим затратам									9080			
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									6148			
Итого									45126			
Справочно, в ценах 2001г.:									54206			
Машины и механизмы												
ФОТ									3339			
Накладные расходы									1223			
Сметная прибыль									2209			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									715			
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 п.33.1 6,71*0,9*1,05 6,34%									9080			
Итого									576			
Итого с прочими затратами (45 126)									9656			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									54782			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									3117			
НДС 18%									67899			
ВСЕГО по смете									10421,82			
									68320,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил ведущий инженер СОПР : \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР: \_\_\_\_\_ В.В. Калинин

(должность, подпись, расшифровка)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 (локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" инв № ЕО0000743

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 179,495 тыс. руб.

строительных работ 14,695 тыс. руб.

прочих 127,496 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,391 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 284,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" Валка деревьев</b>												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛ0ТТ102В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	154	35,21	11,45	23,76		5422	1763	3659	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	1,54 154 / 100	392,85	55,46	337,39	58,46	605	85	520	90
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6027	1848	4179	90
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									7233	2218	5015	108

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									4231			
Сметная прибыль									1365			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" Валка деревьев									94165			
Итоги по Строительным работам												
Итого									989			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									7259			
Итоги по Прочим затратам												
Итого									11840			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									86906			
Итого									94165			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									5015			
ФОТ									2326			
Накладные расходы									4231			
Сметная прибыль									1365			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" Валка деревьев									94165			
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" Чистка просеки												
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛ0ТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	0,8	3168,45	1030,05	2138,4		2535	824	1711	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2535	824	1711	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3))									3042	989	2053	
Накладные расходы									1899			
Сметная прибыль									593			
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-116 "Дубовое" Чистка просеки									40620			
Раздел 3. Транспорт												
4	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	2	204		204	13,5	408		408	27
5	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	127,82		127,82	13,5	256		256	27


## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФСЭМ-400111 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	2	12		12		24		24	
7	ФСЭМ-400302 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	2	114,32		114,32	11,6	229		229	23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									917		917	77
Накладные расходы									62			
Сметная прибыль									35			
Итого по разделу 3 Транспорт									7443			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9479	2672	6807	167
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									11191	3206	7985	185
ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))												
Накладные расходы									6190			
Сметная прибыль									1991			
ВСЕГО по смете									179494,52			
Итого по Строительным работам												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									2002			
Итого по Прочим затратам									14695			
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									17370			
Итого									127496			
Справочно, в ценах 2001г.:									142191			
Машины и механизмы												
ФОТ									7985			
Накладные расходы									3391			
Сметная прибыль									6190			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									1991			
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 п.33.1 6,71*0,9*1,05 6,34%									14695			
Итого									932			
Итого с прочими затратами (127 496)									15627			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									143123			
									8991			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									152114			
НДС 18%									27380,52			
ВСЕГО по смете									179494,52			

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

  
 Н.Н. Гусев  
 " 09 " 09 2014 г.  
 МП

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" инв № ЕО0003604

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 692,055 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 47,431 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 502,673 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,454 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1030,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" Балка деревьев</b>												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛОТТ102В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	375	35,21	11,45	23,76		13204	4294	8910	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	3,75 375 / 100	392,85	55,46	337,39	58,46	1473	208	1265	219
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14677	4502	10175	219
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									17613	5403	12210	263

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль										10304		
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" Валка деревьев										3323		
Итого по Строительным работам										229302		
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										2409		
Итого по Прочим затратам										17682		
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"										28831		
Итого										211620		
Справочно, в ценах 2001г.:										229302		
Машины и механизмы												
ФОТ										12210		
Накладные расходы										5668		
Сметная прибыль										10304		
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" Валка деревьев										3323		
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" Чистка просеки										229302		
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛ0ТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	1.75	3168,45	1030,05	2138,4			5545	1803	3742
4	ВУЕР_РС-5-14 РЛ0ТТ4ООБ	Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером	1 га	10	345,36	28,44	316,92			3454	284	3170
5	ВУЕР_РС-5-19 РЛ0ТТ4ОУЗ	Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31	1 га	10	1044	331,2	712,8			10440	3312	7128
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										19439	5399	14040
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5))										23327	6479	16848
Накладные расходы												
Сметная прибыль										12440		
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-223 "Биджан-Новотроицкое" Чистка просеки										3887		
Раздел 3. Транспорт										291060		
6	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ- 433360	маш.-ч	8	204		204	13,5		1632	1632	108


## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	127,82		127,82	13,5	1023		1023	108
8	ФСЭМ-400111 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	12		12		96		96	
9	ФСЭМ-400302 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	8	114,32		114,32	11,6	915		915	93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3666		3666	309
Накладные расходы									247			
Сметная прибыль									139			
Итого по разделу 3 Транспорт									29742			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									37782	9901	27881	528
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3-5))									44606	11882	32724	572
Накладные расходы									22991			
Сметная прибыль									7349			
ВСЕГО по смете									692054,88			
Итого по Строительным работам												
Итого									6462			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									47431			
Итого по Прочим затратам												
Итого									68484			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									502673			
Итого									550104			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									32724			
ФОТ									12454			
Накладные расходы									22991			
Сметная прибыль									7349			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									47431			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зимнее удорожание	ГСН 81-05-02-2001 п.33.1	6,71*0,9*1,05	6,34%						3007			
Итого									50438			
Итого с прочими затратами (502 673)									553111			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									33376			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									586487			
НДС 18%									105567,66			
ВСЕГО по смете									692054,66			

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

  
 Н.Н. Гусев  
 " 09 " 2014 г.  
 МП

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье - пчелосовхоз" инв № ЕО0004620

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 362,845 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 32,707 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 256,614 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,093 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 487,78 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" Валка деревьев												
1	ВУЕР_РС-5-3 РЛОТТ1О2В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	63	35,21	11,45	23,76		2218	721	1497	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,63 63 / 100	392,85	55,46	337,39	58,46	247	35	212	37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2465	756	1709	37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									2957	907	2050	44



## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									1730			
Сметная прибыль									558			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" Валка деревьев									38498			
Итого по Строительным работам												
Итого									404			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									2965			
Итого по Прочим затратам												
Итого									4841			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									35533			
Итого									38498			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									2050			
ФОТ									951			
Накладные расходы									1730			
Сметная прибыль									558			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" Валка деревьев									38498			
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" Чистка просеки												
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛ0ТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	0,75	3168,45	1030,05	2138,4		2376	773	1603	
4	ВУЕР_РС-5-14 РЛ0ТТ4ООБ	Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером	1 га	9,05	345,36	28,44	316,92		3126	257	2869	
5	ВУЕР_РС-5-19 РЛ0ТТ4ОУЗ	Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31	1 га	9,05	1044	331,2	712,8		9448	2997	6451	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14950	4027	10923	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5))									17940	4832	13108	
Накладные расходы									9277			
Сметная прибыль									2899			
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-124 "Облучье-пчелосовхоз" Чистка просеки									221051			
Раздел 3. Транспорт												
6	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ- 433360	маш.-ч	8	204		204	13,5	1632		1632	108


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФСЭМ-400101</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	127,82		127,82	13,5	1023		1023	108
8	<b>ФСЭМ-400111</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	12		12		96		96	
9	<b>ФСЭМ-400302</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	8	114,32		114,32	11,6	915		915	93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3666		3666	309
Накладные расходы									247			
Сметная прибыль									139			
Итого по разделу 3 Транспорт									29742			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21061	4783	16298	346
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3-5))									24564	5740	18824	353
Накладные расходы									11256			
Сметная прибыль									3597			
<b>ВСЕГО по смете</b>									362845,28			
Итого по Строительным работам												
Итого									4456			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									32707			
Итого по Прочим затратам												
Итого									34961			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									256614			
Итого									289321			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									18824			
ФОТ									6093			
Накладные расходы									11256			
Сметная прибыль									3597			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									32707			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 п.33.1 6,71*0,9*1,05 6,34%										2074		
Итого										34781		
Итого с прочими затратами (256 614)										291395		
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200										16101		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										307496		
НДС 18%										55349,28		
ВСЕГО по смете										362845,28		

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 (локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Фидер № 140 г.Облучье инв.№ ЕО0043716

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 258,101 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 35,239 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 170,413 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,227 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 327,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф-140 "Облучье" Валка деревьев												
1	ВУЕР РС-5-3 РЛОТТ102В	Валка деревьев, угрожающих падением на провода вручную: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	87	35,21	11,45	23,76		3063	996	2067	
2	ФЕР01-02-100-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 хлыстов	0,87 87 / 100	392,85	55,46	337,39	58,46	342	48	294	51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1))									3405	1044	2361	51
									4086	1253	2833	61

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2389			
Сметная прибыль									771			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-140 "Облучье" Валка деревьев									53185			
Итоги по Строительным работам												
Итого									560			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									4110			
Итоги по Прочим затратам												
Итого									6686			
Всего с учетом "Письмо Минстроя №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									49075			
Итого									53185			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									2833			
ФОТ									1314			
Накладные расходы									2389			
Сметная прибыль									771			
Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф-140 "Облучье" Валка деревьев									53185			
Раздел 2. ВЛ-10 кВ Ф-140 "Облучье" Чистка просеки												
3	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га		3168,45	1030,05	2138,4					
4	ВУЕР_РС-5-14 РЛОТТ4ООБ	Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером	1 га	6	345,36	28,44	316,92		2072	171	1901	
5	ВУЕР_РС-5-19 РЛОТТ4ОУЗ	Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31	1 га	6	1044	331,2	712,8		6264	1987	4277	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8336	2158	6178	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5))									10004	2590	7414	
Накладные расходы									4973			
Сметная прибыль									1554			
Итого по разделу 2 ВЛ-10 кВ Ф-140 "Облучье" Чистка просеки									121338			
Раздел 3. Транспорт												
6	ФСЭМ-400303 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	8,5	204		204	13,5	1734		1734	115


## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФСЭМ-400101</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8,5	127,82		127,82	13,5	1086		1086	115
8	<b>ФСЭМ-400111</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8,5	12		12		102		102	
9	<b>ФСЭМ-400302</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	8	114,32		114,32	11,6	915		915	93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3837		3837	323
Накладные расходы									258			
Сметная прибыль									145			
Итого по разделу 3 Транспорт									31122			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15578	3202	12376	374
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3-5))									17927	3843	14084	384
Накладные расходы									7621			
Сметная прибыль									2470			
<b>ВСЕГО по смете</b>									258101,4			
Итого по Строительным работам												
Итого									4801			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									35239			
Итого по Прочим затратам												
Итого									23217			
Всего с учетом "Письмо Минстрой №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 Прочие объекты (ЕАО) СМР=7,34"									170413			
Итого									205652			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									14084			
ФОТ									4227			
Накладные расходы									7621			
Сметная прибыль									2470			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									35239			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зимнее удорожание	ГСН 81-05-02-2001 п.33.1	6,71*0,9*1,05	6,34%						2234			
Итого									37473			
Итого с прочими затратами (170 413)									207886			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									10844			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									218730			
НДС 18%									39371,4			
ВСЕГО по смете									258101,4			

Составил ведущий инженер СОПР :  В.Н. Сазонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР:  В.В. Калинин  
(должность, подпись, расшифровка)