

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Чистка просеки ВЛ-110 кВ Сковородино-Невер

Сметная стоимость: **1 259.616** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.723** тыс. чел. ч
 Сметная заработная плата: **317.709** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 08.2014 г.

Составлена в текущих ценах на 06.2014 г.												
№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч			
			всего	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Раздел 1. Чистка просеки

1. E01-02-112-05	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье средние, 1 га - K2 = 17.24; K3 = 5.31; K4 = 17.24; K5 = 1; K6 = 1	45	2 601.45	2 601.45	673.91	117 065.19	117 065.19	30 326.02	2.52	113.4
2. E01-02-117-08	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье средние, 1 га - K2 = 17.24; K3 = 5.42; K4 = 17.24; K5 = 1; K6 = 1	45	9 227.55	9 227.55	2 342.40	415 239.75	415 239.75	105 407.95	8.76	394.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E01-02-117-11	117	1 896.08	1 896.08	221 841.20			221 841.20	1.8	210.6
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-117-08, 1 га										
- K2 = 17.24; K3 = 5.42; K4 = 17.24; K5 = 1; K6 = 1										
4.	E01-02-087-03	1	3 052.75	3 052.75	3 052.75			3 052.75	3.47	3.47
Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м, 1000 м3 снега										
- K2 = 17.24; K3 = 6.76; K4 = 17.24; K5 = 1; K6 = 1										
5.	E01-02-087-04	1	991.18	991.18	991.18			991.18	1.13	1.13
Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м, 1000 м3 снега										
- K2 = 17.24; K3 = 6.76; K4 = 17.24; K5 = 1; K6 = 1										
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					758 190.07			758 190.07		722.8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					758 190.07			758 190.07		722.8
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					957 488.11			957 488.11		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					129 721.53			129 721.53		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					69 576.51			69 576.51		
без пуско-наладки и оборудования с Кзоны					957 488.11			957 488.11		
с пуско наладочными и оборудованием					1 053 236.92			1 053 236.92		
индекс дефлятор					1 053 236.92			1 053 236.92		
с индекс дефлятором					26 330.92			26 330.92		
нормативная тудоемкость					1 079 567.84			1 079 567.84		
Зимние удорожание					722.80			722.80		
Непредвиденные расходы					32 387.04			32 387.04		
Итого по смете					33 358.65			33 358.65		
					1 145 313.53			1 145 313.53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сметная зарплата с Кзоны										
1.1										
212 594.88										
Раздел 2. погрузка разгрузка чистка просеки										
6. 01-01-01-004.		38	1 003.76							
Погрузка механизмов и материалов, т			1 003.76							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						38 142.85				
7. 01-01-02-004.		38	1 003.76							
Разгрузка механизмов и материалов, т			1 003.76							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						38 142.85				
8. 01-01-01-004.		9.6	1 003.76							
Погрузка механизмов и материалов, т			1 003.76							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						9 636.09				
9. 01-01-02-004.		9.6	1 003.76							
Разгрузка механизмов и материалов, т			1 003.76							
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						9 636.09				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
без пуско-наладки и оборудования с Кзоны	1.1									
с пуско наладочными и оборудованием	2.5									
индекс дефлятор										
с индекс дефлятором	3									
Зимние удорожание	3									
Непредвиденные расходы										
Итого по смете										
сметная зарплата с Кзоны	1.1									
						95 557.88				
						95 557.88				
						95 557.88				
						95 557.88				
						105 113.67				
						105 113.67				
						2 627.84				
						107 741.51				
						3 232.25				
						3 329.21				
						114 302.97				
						105 113.67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				853 747.95	95 557.88		758 190.07		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				853 747.95	95 557.88		193 268.07		722.8
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				129 721.53			758 190.07		722.8
	в т.ч.	ФОТ						193 268.07		
	%=67.12 - по стр. 1-5	268.07								
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				69 576.51					
	в т.ч.	ФОТ			69 576.51					
	%=36 - по стр. 1-5	193 268.07								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 053 045.99					
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 053 045.99					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				129 721.53					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				69 576.51					
	без пуско-наладки и оборудования				1 053 045.99					
	с Кзоны	1.1			1 158 350.59					
	с пуско наладочными и оборудованием				1 158 350.59					
	индекс дефлятор	2.5			28 958.76					
	с индекс дефлятором				1 187 309.35					
	нормативная трудоемкость				722.80					
	Зимние удорожание	3			35 619.28					
	Непредвиденные расходы	3			36 687.86					
	Итого по смете				1 259 616.49					
	сметная зарплата с Кзоны	1.1			317 708.55					

722.8

Составил: _____ Начальник ПТС _____ А.В. Марченко
(должность, подпись, Ф.И.О.)