

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СП «Западные ЭС»

Смета на сумму:

955 000 руб.

Ю.Г. Максютя

2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Объект: Ремонт ВЛ 110 кВ «Февральск-Коболдо1»

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **955.000** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.076** тыс. чел.ч

Составлена в текущих ценах на 08.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Раздел 1. Обводка опор №308.309.378.397.398.399.400.401.402.438.439.347.377.392.436

1. E01-02-019-01

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта

- K2 = 17.24; K3 = 7.85; K4 = 17.24; K5 = 5.88; K6 =

0.75	120 025.24	99 245.98	90 019	2 844	74 434	25.08	18.81
	3 791.94	6 034.00			4 526	23.49	17.6175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы									
	Сметная прибыль	68%			5 012				
	Всего с НР и СП	36%			2 653				
					97 684				
2. Е01-02-027-05		0.24	26 920.95		6 461	6 461		163	39.12
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3, 1000 м2 спланированной площади									
- К2 = 17.24; К3 = 1; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
	Сметная прибыль	68%			4 393				
	Всего с НР и СП	36%			2 326				
					13 180				
3. Е01-02-027-02		0.45	1 086.16	1 086.16	489	489			
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 (Расчистка площадок от снега), 1000 м2 спланированной площади									
- К2 = 17.24; К3 = 6.8; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
Накладные расходы									
	Сметная прибыль	68%		286.70					
	Всего с НР и СП	36%						1.1	0.495
							489		
							129		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					96 969	9 305	74 923		57.93
							4 655		18.1125
Раздел 2. Транспортировка грузов погрузочно-разгрузочные работы.									
4. Х03-015-015		1200	132.74	132.74	159 288		159 288		
Перевозка ПГС, т									
Тек.цена									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					159 288		159 288		
Раздел 3. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно									
5. Прайс-лист.		1200	500.00		600 000				
ПГС, т									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					600 000				

