

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 059 988 руб.  
Заместитель директора по общим вопросам СП «Западные ЭС»

/ Р.Е.Кайков /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Объект: Контора РПБ-2, ГО. Инв. № ZS0005933.

# **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 059.988** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **1.286** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **201.308** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.08	1 282.56	0.81	1 385	1 384	1	9.1	9.828		
	- K2 = 16.06; K3 = 2.89; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1		1 281.75								
2. E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель, 100 м2 покрытия	5.85	1 240.94	32.43	7 260	7 070	190	8.58	50.193		
	- K2 = 16.06; K3 = 2.51; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1		1 208.52								
3. E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.85	2 403.63	229.43	14 061	12 719	1 342	15.16	88.686		
	- K2 = 16.06; K3 = 5.7; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1		2 174.20	107.28			628	0.46	2.691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4. E58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон - K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.02	<u>19 877.49</u> 19 848.71	<u>28.77</u>	398	397		1	<u>138.4</u>	<u>2.768</u>
5. E10-01-003-01	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 6.94; K4 = 16.06; K5 = 5.24; K6 = 1	2	<u>3 211.23</u> 1 173.15	<u>210.63</u> 32.12	6 422	2 346		<u>421</u> 64	<u>7.6245</u> 0.1375	<u>15.249</u> 0.275
6. E58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 - K2 = 16.06; K3 = 7.82; K4 = 16.06; K5 = 4.9; K6 = 1	5.85	<u>11 751.86</u> 3 062.00	<u>227.95</u> 64.08	68 748	17 913		<u>1 334</u> 375	<u>21.35</u> 0.32	<u>124.8975</u> 1.872
7. E26-02-017-01	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <Пирилакс>, 100 м2 обрабатываемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 3.38; K4 = 16.06; K5 = 1.54; K6 = 1	8.57	<u>18 917.42</u> 7 894.57	<u>717.70</u>	162 122	67 656		<u>6 151</u>	<u>47.633</u>	<u>408.21481</u>
8. E12-01-023-03	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля, 100 м2 кровли Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 6.47; K4 = 16.06; K5 = 2.03; K6 = 1	5.85	<u>50 697.00</u> 8 461.20	<u>993.71</u> 230.26	296 577	49 498		<u>5 813</u> 1 347	<u>54.3145</u> 0.9875	<u>317.73983</u> 5.776875
9. E12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (водосточные трубы), с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.9; K6 = 1	7.41	<u>6 588.85</u> 2 370.87	<u>29.27</u>	48 823	17 568		<u>217</u>	<u>15.41</u>	<u>114.1881</u>
10. E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных, 100 м желобов Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 6.62; K4 = 16.06; K5 = 4.14; K6 = 1	1.08	<u>36 327.40</u> 5 557.51	<u>202.08</u> 46.57	39 234	6 002		<u>218</u> 50	<u>36.1215</u> 0.2	<u>39.01122</u> 0.216
11. E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 16.06; K3 = 6.37; K4 = 16.06; K5 = 3.58; K6 = 1	0.594	<u>56 888.05</u> 19 949.29	<u>192.85</u> 58.22	33 792	11 850		<u>115</u> 35	<u>129.6625</u> 0.25	<u>77.019525</u> 0.1485
12. E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	1.08	<u>19 499.37</u> 1 225.79	<u>465.31</u> 84.52	21 059	1 324		<u>503</u> 91	<u>7.6705</u> 0.3625	<u>8.28414</u> 0.3915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 16.06; K3 = 6.25; K4 = 16.06; K5 = 3.97; K6 = 1

13. Е15-04-030-04

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

- K2 = 16.06; K3 = 8.04; K4 = 16.06; K5 = 2.25; K6 = 1

#### ИТОГО ПО СМЕТЕ

#### СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 4, 6; %=94 - по стр. 2; %=100 - по стр. 5; %=85 - по стр. 7; %=102 - по стр. 8-12; %=89 - по стр. 13)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 4, 6; %=48 - по стр. 2, 7; %=43 - по стр. 5; %=44 - по стр. 8-12; %=37 - по стр. 13)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Сметная заработная плата

значение коэффициента зоны

С коэффициентом К зоны

Коэффициент дефлятор

Итого с дефлятором

Непредвиденные расходы

итого

703 167	198 717	16 313	2 591	1274.7928
703 167	198 717	16 313	2 591	11.373738
182 471				1274.7928
94 004				11.373738
979 642				
979 642				
182 471				
94 004				
201 308				
1.02				
999 235				
39 969				
1 039 204				
20 784				
1 059 988				

Составил: Инженер ПТС 2 кат.

Д.С.Сибирев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.о. начальника ПТС

В.Г.Гусевский

(должность, подпись, Ф.И.О)