

Закупка
Лот 1

СВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ОАО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"
А.Е. Кузнецов
04 2015 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПС Эгге, ПС Тишкино, ПС РП-1

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛСР №1	Инв №ЕНВ003520, Здание РП-1 п.Западный ЗРУ, ОПУ. Ремонт кровли, замена оконных блоков	1916205				1916205	
2	ЛСР №2	Инв №ЕНВ004398, Ограждение ПС Тишкино. Ремонт стены, отмостки	510830				510830	
7	ЛСР №3	Инв №ЕНВ003533, Здание ПС ЭГГЕ. Ремонт кровли	1583603				1583603	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		4010638				4010638	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3		Командировочные расходы	355582				355582	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	355582				355582	
		Итого по Главам 1-9	4366220				4366220	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	4366220				4366220	
Непредвиденные затраты								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Непредвиденные затраты 3%		130986				130986
	Итого "Непредвиденные затраты"		130986				130986
Дополнительные затраты в текущих ценах							
6	Дефлятор 3,82%		171794				171794
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"		171794				171794
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		4669000				4669000

Согласовано:

Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»



Н.В.Бугла

ПС РП-1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание РП-1 п.Западный ЗРУ, ОПУ (Подстанция "РП-1" 35/10 КВ), Инв.№НВ003520. Ремонт кровли, замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 2230,418 тыс. руб.
Средства на оплату труда 436,733 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2643,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕР46-04-001-04 Постановка, уборка, хаба раковая от 09.10.10 N119	Разборка парашета (кирпичной кладки) (1 м3) (АДДС 33 стр.1 м.1 п.5. Производственно строительных и других работ вданы объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи ОЭП-1,2; ЭМ-1,2 к рас.; ЗПМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(определено): ТЕР46-04-001-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЭП-1,2 38. ЭМ-1,2 46. ЗПМ-1,2 38.	3	281,9 115,99	165,91 17,59	846	348	498 53	9,89	29,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернатор.Хабарская от 09.10.10 N119	Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки с прозорами (шаг 0,8 м) (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	4,235	18172,9 3360,66	1275,76 48,48	76962	14232	5403 205	269,93	1143,15
3	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернатор.Хабарская от 09.10.10 N119 (Прим.)	Облицовка фронтонов проф. настилом (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	0,605	18172,9 3360,66	1275,76 48,48	10995	2033	772 29	269,93	163,31
4	ТСЦ-101-4269 III. Постановл.Губернатор.Хабарская от 26.01.12 N2	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4268 Индекс 1 кв.2014 г. к ТСЦ-101-4268 Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7 МАТ=1,37	4,743	32251,46		152969				
5	ТЕР10-01-002-01 Постановл.Губернатор.Хабарская от 09.10.10 N119	Установка стропильной системы (Ферма стропильная: стропильные ноги, стойки, связи) (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,21; ЗПМ=13,38; МАТ=5,1	25	2444,05 411,76	76,59 4,33	61101	10294	1915 108	37,4	935

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР06-01-015-01 Постановл.Губернатор.Хабаровская от 09.10.10 N119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,0506	18537,41 4988,34	96,67 5,78	938	252	5	425,26	21,52
		(МДЭС пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиомаяков ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к рос.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; МДТ=1,35								
7	ТЕР46-03-001-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабаровская от 13.12.11 №121	Крепление проф.листов к стропильной системе винтами-саморезами (100 отверстий)	2,3	1284,68 264,48	1016,46 288,9	2955	608	2338 664	20,76	47,75
		(МДЭС пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рос.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; МДТ=1,35								
8	ТСЦ-101-1810 Постановл.Губернатор.Хабаровская от 09.10.10 N119	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т)	0,0506	17300,73		875				
		(МДЭС пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рос.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, МДТ=1,77								
9	ТЕР26-02-017-01 Постановл.Губернатор.Хабаровская от 09.10.10 N119	Отнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЮД-01» (Скоровит*1,02) (100 м2 обрабатываемой поверхности)	4,3197	3415,45 781,95	284,42	14754	3378	1229	64,3	277,76
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рос.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЭС пр.1 т.3 п.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиомаяков ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к рос.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-017-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР26-02-017-01 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; МДТ=2,06								

Раздел 2. Замена оконных блоков 1,4х0,95 м - 2 шт

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	ТЕР46-04-012-01 Постановка, Губернатор, Хаба р. края от 09.10.10 N119	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (ИДС-35 пр.1 м.1 п.5 Производство строительных и других работ вдоль объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-04-012-01 ОЭП=1,3; 38; ЭМ=6,44; ЗПМ=1,3; 38; МАТ=1,44	0,0266	2767,79 2423,11	344,68 136,34		74		65	9 4	226,25 6,02
11	ТЕР10-01-034-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка оконных блоков из ПВХ профилей "ВЕКА"; поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИДС-35 пр.1 м.3 п.4.1 Производство строительных и других работ вдоль объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии объектов ОЭП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-06 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-034-06 ОЭП=1,3; 38; ЭМ=6,44; ЗПМ=1,3; 38; МАТ=1,44	0,0266	14216,77 2619,76	824,45 16,35		378		70	22	226,23 6,02
12	ТСЦ-203-8062 Постановка, Губернатор, Хаба р. края от 09.10.10 N119	Блоки оконные из ПВХ профилей "ВЕКА" с листовым стеклом и стеклопакетом: двухстворные с форточными створками(30674-99) (м2) (ИДС-35 пр.1 м.3 п.4.1 Производство строительных и других работ вдоль объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии объектов ОЭП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.10.90.12 Блоки оконные КВЕ МАТ=1,21	2,66	2740,82			7291				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-035-02 Изм. I. Поспанога, Губернатор. Ха бар, жрхяг от 13.12.11 №121	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ35 пр.1 м.3 и 4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-035-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-035-02 ОЗП=1,3,38; ЗМ=7,12; ЗПМ=13,38; МАТ=2,22	0,019	5032,7 372,64	36,91 1,23	96	7	1	33,01	0,63
14	ТСЦ-101-2911 Поспанога, Губернатор. Хаба р, жрхяг от 09.10.10 N119	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м) (МДЦ35 пр.1 м.3 и 4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2911 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм МАТ=2,22	1,9	241,6		459				
15	ТЕР15-01-050-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 м.3 и 4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР15-01-050-04 ОЗП=1,3,38; ЗМ=7,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,68	0,04	17063,85 3142,69	94,35 1,97	683	126	4	258,44	10,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка уголков ПВХ на кле (100 п. м) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работи, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС-35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-036-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-036-01	0,038	582,48 117,44					10,41	0,4
17	ТЕР12-01-010-01 Постановл. Губернат. Хаба р.Края от 09.10.10 N119	Устройство водоотливов из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работи, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС-35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-010-01	0,009375	17649,89 1976,25	46,25 5,78	165	19		175,04	1,64
18	ТСЦ-101-2411 Постановл. Губернат. Хаба р.Края от 09.10.10 N119	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) (МДС-35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2411 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ-0,62	3,75	128,8		483				
19	ТСЦИн-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Раздел 3. Вывоз строительного мусора Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦИн-01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦИн-01-01-01-041 ОЗП-8,57	4,2	52,73 52,73		221	221			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦиП-03-21-01-020 Циркаэ Мшхетров Россия от 14.03.14 №97/нр	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦиП-03-21-01-020 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦиП-03-21-01-020 ЭМ-6,69	4,2	19,92	19,92	84		84		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						332351	31657	12280 1063		2643,21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1079352	422510	59165 14223		2643,21
Накладные расходы						450758				
Сметная прибыль						191812				
ВСЕГО по смете						2230418				2643,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						66066				83,44
Кровли						678346				1308,1
Строительные металлические конструкции						209568				
Деревянные конструкции						618320				942,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						11429				21,52
Теплоизоляционные работы						131340				277,76
Отделочные работы						4397				10,34
Погрузо-разгрузочные работы						1894				
Перевозка грузов автотранспортом						562				
Итого						1721922				2643,21
В том числе:										
Материалы						597677				
Машины и механизмы						59165				
ФОТ						436733				
Накладные расходы						450758				
Сметная прибыль						191812				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ						194283				
Итого						1916205				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						169573				
Итого						2085778				
Непредвиденные затраты 3%						62573				
Итого с непредвиденными						2148351				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дефлятор 3,82%						82067				
ВСЕГО по смете						2230418				264321

Составил инженер ПТС СП СЭС: О.В. Нуреева (подпись, подпись, расшифровка)Проверил: инженер I кат. Степанова Н.Н. (подпись, подпись, расшифровка)Начальник СЭС: П. В. Аксенов (подпись, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт Ограждение ПС Тишкино, инв. №НВ004398. Ремонт стены, отмостки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 602,665 тыс. руб.

Средства на оплату труда 138,288 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 809,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I. Ремонт стены											
1	ТЕР46-01-004-03 Постановка Губернатора Хаба р. края от 09.10.10 №119	Усиление стальными тязями бетонных стен над поврежденными участками (1 т)	0,108	4248,09 3200,89	186,66 17,94	459	346	20 2	280,04	30,24	
(МД)С35 пр. I т. I н. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущихся технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 в расч.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МД(С35 пр. I т. I н. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под воздействием напряжений, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 в расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-01-004-03 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-01-004-03 ОЗП-13,38; ЭМ-5,48; ЗПМ-13,38; МАГ-4,01											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦ-101-1844 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Статье угловая равнополочная 100х100 (1)	0,108	6180,49			667			
<p>(МДЦ 35 пр. 1 м. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</p> <p>МДЦ 35 пр. 1 м. 3 и 4. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под воздействием воздушной пыли, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районизации ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1844 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТСЦ-101-1844 Статья угловая МАТ=4,95</p>										
3	ТЕР46-04-001-05 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119 (Прим.)	Разборка поврежденных мест стен бетонных (1 м3)	5	228,66 100,9	127,76 13,55	1143	505	638 68	9,17	45,85
<p>(МДЦ 35 пр. 1 м. 1 и 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</p> <p>МДЦ 35 пр. 1 м. 1 и 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под воздействием воздушной пыли, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-05 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-04-001-05 ОЗП=1,3,38; ЭМ=4,46; ЗПМ=13,38</p>										
4	ТЕР06-01-030-07 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Бетонирование стен с устройством опалубки (100 м3 в деге)	0,05	146501,94 37640,43	18533,81 3062,48	7325	1882	927 153	3293,14	164,66
<p>(МДЦ 35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДЦ 35 пр. 1 м. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</p> <p>МДЦ 35 пр. 1 м. 3 и 4. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под воздействием воздушной пыли, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районизации ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-030-07 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-030-07 ОЗП=1,3,38; ЭМ=5,1; ЗПМ=13,38; МАТ=6,01</p>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР06-01-092-01 И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка арматурной сетки 100х100 мм на стены (1 т арматуры, закладных деталей) (МДЦ-35-1/ и 4-7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ-35 пр.1 т.3 и 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ-35 пр.1 т.3 и 4-1. Производство строительных и других работ общей объемной, выполняемых под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри районных ТП и РП при наличии одноразов ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-092-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-092-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=5,48; ЗПМ=1,3,38; МАГ=3,36	0,14	812,46 616,44	162,12 22,25	114	86	23 3	58,59	8,2
6	ТСЦ-204-0069 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 100х100 мм 2,8*50/1000 (т) (МДЦ-35 пр.1 т.3 и 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ-35 пр.1 т.3 и 4-1. Производство строительных и других работ общей объемной, выполняемых под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри районных ТП и РП при наличии одноразов ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАГ=3,36	0,14	11280,32		1579				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-02-001-01 Постанов.Губернат.Хаба р-края от 09.10.10 N119	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по армирующей сетке (100 м2 штукатуриваемой поверхности) (МДЦ 35-IV п.4. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,23 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ 35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ 35 пр.1 м.3 п.4.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, виллурт работующих ТП и РП при наличии дорожек ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-001-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР15-02-001-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=8,2; ЗПМ=13,38; МАТ=4,78	0,5	1752,01 1612,21	136,84 76,07	876	806	68 38	126,55	63,28
8	ТСЦ-402-0083 Постанов.Л.Губернат.Хаба р-края от 09.10.10 N119 (Прим.)	Раствор готовый отгелеочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 (м3) (МДЦ 35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ 35 пр.1 м.3 п.4.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, виллурт работующих ТП и РП при наличии дорожек ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-402-0083 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-402-0083 Раствор готовый отгелеочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 МАТ=4,78	0,945	649,91		614				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр62-27-1 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилхлоридным составом: с лесов и зем.пл. (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) МДЦ35 пр.1 м.3 н.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 н.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной, линии электротрансформации, внутри районирования ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНЦИИ(справочно): ТЕРр62-27-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр62-27-1 ОЗП=13,38; ЭМ=7,11; ЗПМ=13,38; МАТ=3,59	0,5	572,72 421,54	1,63	286	211	1	37,34	18,67
10	ТЕР15-04-011-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (100 м2 фасада) МДЦ35-IV н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 м.3 н.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 н.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной, линии электротрансформации, внутри районирования ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНЦИИ(справочно): ТЕР15-04-011-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР15-04-01-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,65; ЗПМ=13,38; МАТ=7,09	0,5	203,69 127,39	4,73	102	64	2	11,29	5,65
Усиление угла стены фасада										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР46-01-004-03 Постановл.Губернатор.Хабаровск от 09.10.10 N119	Усиление угла стены (1 т)	0,173	8646,99 3200,89	186,66 17,94	1496	554	32 3	280,04	48,45
		(МДЦ35 пр.1 т.1 и.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.1 и.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЭНЦИИ(справочно): ТЕР46-01-004-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-01-004-03 ОЗП=13,38; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,38; МАТ=4,01								
12	ТСЦ-101-2544 Постановл.Губернатор.Хабаровск от 09.10.10 N119	Сталь угловая 63х63 мм (т)	0,0813	6915,81		562				
		(МДЦ35 пр.1 т.3 и.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 и.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районных ТП и РП при наличии односторонней ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2544 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2544 Сталь угловая 63х63 мм МАТ=4,25								
Устройство лесов										
13	ТЕР69-6-1 Постановл.Губернатор.Хабаровск от 09.10.10 N119	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции)	0,17	9632,79 2446,16	392,43	1638	416	67	198,88	33,81
		(МДЦ35 пр.1 т.3 и.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 и.4.1.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районных ТП и РП при наличии односторонней ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЭНЦИИ(справочно): ТЕР69-6-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР69-6-1 ОЗП=13,38; ЭМ=7,1; ЗПМ=13,38; МАТ=5,17								
Раздел 2. Отмостка										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр68-12-5 Постанов. Губерн. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м ³ конструкций) (МДЦ35 пр.1 м.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри районизации ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр68-12-5 ОЗП-13,38; ЭМ=5,33; ЗПМ=13,38	0,06624	4815,76 1292,27	3523,49 455,71	319	86	233 30	120,66	7,99
15	ТЕРп1-01-002-01 Постанов. Губерн. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м ³ подстилающего слоя) (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 м.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри районизации ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп1-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп1-01-002-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,76; ЗПМ=13,38; МАТ=4,41	4,32	256,57 69,59	66,35 7,44	1108	301	287 32	6,09	26,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР11-01-002-03 Постанов. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: гравийных толщиной 40 мм (1 м ³ подстилающего слоя) МДЦ35-1V п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 3. Производственно ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 4.1. Производственно строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электротрансгредачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии дворусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-03 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР11-01-002-03 ОЗП=13,38; ЭМ=4,66; ЗПМ=13,38; МАТ=3,31	4,752	418,77 69,98	123,34 13,59	1990	333	586 65	6,35	30,18
17	ТЕР06-01-015-10 Постанов. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) МДЦ35-1V п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 3. Производственно ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 4.1. Производственно строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электротрансгредачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии дворусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=13,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=13,38; МАТ=2,7	0,3024	587,54 264,72	85,51 5,32	178	80	26 2	22,57	6,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ТСЦ-204-0069 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 100х100 мм 2,8*108/1000 (т) (МДС 35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ=3,36	0,3024	11280,32		3411					
19	ТЕР06-01-013-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство отмостки толщиной 20 мм (100 мм) (100 м2 подливки под оборудование) (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-013-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-013-01 ОЗП=13,38; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,38; МАТ=6,05	1,08	2583,35 970,19	33,24 2,66	2790	1048		36 3	81,74	88,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР06-01-013-02 Постановл. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (100 м2 подливки под оборудование) (Увеличение толщины на 80 мм ПЗ-8 (ОЗП-8); ЭМ-8 к расц.; ЗПМ-8; МАТ-8 к расц.; ТЗ-8; ТЗМ-8); МДЦ-35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расц.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ-35 пр.1 п.3 Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расц.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МДЦ-35 пр.1 п.3 и 4.1 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии объектов ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расц.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровами): ТЕР06-01-013-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-013-02 ОЗП-13,38; ЭМ-5,87; ЗПМ-13,38; МАТ-5,95	1,08	8410,54 2217,58	120,16 10,56	9083	2395	130 11	186,83	201,78
21	ТЕР31-01-059-01 Постановл. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	Устройство деформационного шва (100 м шва) (МДЦ-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расц.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ-35 пр.1 п.3 и 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расц.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МДЦ-35 пр.1 п.3 и 4.1 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районизаций ТП и РП при наличии объектов ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расц.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровами): ТЕР31-01-059-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР31-01-059-01 ОЗП-13,38; ЭМ-9,05; ЗПМ-13,38; МАТ-3,9	0,2	7637,93 476,83	979,02 403,72	1528	95	196 81	43,7	8,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР11-01-015-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ по, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 п.3. Производственно ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1. Производственно строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри районных ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-015-08 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-015-08 ОЗП=1,38; ЭМ=5,94; ЗПМ=13,38; МАТ=5,26	1,08	312,75 242,77	14,84 2,62	338	262	16 3	19,28	20,82

Раздел 3. Вывоз строительного мусора

23	ТССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦп01-01-01-041 ОЗП=8,37	11	52,73 52,73		580	580			
24	ТССЦп03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 40 км I класса груза (1 т груза) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-060 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦп03-21-01-060 ЭМ=6,69	11	30,13	30,13	331		331		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				38517	10050	3619 494				809,74
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				274866	131679	19600 6609				809,74
Накладные расходы				126804						
Сметная прибыль				59684						
ВСЕГО по смете				602664						809,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				55021						124,54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве				280238						461,55
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве				3187						8,2
Отделочные работы				31325						68,93
Малые работы				6229						18,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие ремонтно-строительные работы						18135				33,81
Благоустройство						4581				7,99
Полы						43792				77,31
Аэродромы						11661				8,74
Погрузо-разгрузочные работы						4971				
Перевозка грузов автотранспортом						2214				
Итого						461354				809,74
В том числе:										
Материалы						123587				
Машины и механизмы						19600				
ФОТ						138288				
Накладные расходы						126804				
Сметная прибыль						59684				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ						49476				
Итого						510830				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						52753				
Итого						563583				
Непредвиденные затраты 3%						16907				
Итого с непредвиденными						580490				
Дефлятор 3,82%						22175				
ВСЕГО по смете						602665				809,74

Составил инженер ПТС СП СЭС:

О.В. Нурсева

Проверил: инженер I кат.

Степанова Н.Н.

Начальник СЭС:

П. В. Асеев

(подпись, подпись, регистрация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание ПС ЭПТЕ, инв. №НВ003533. Ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1835,917 тыс. руб.

Средства на оплату труда 347,081 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2067,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I. Кровля											
1	ТЕР46-04-001-04 Посстановл. Гудернат. Хаба р. кровля от 09.10.10 №119	Разборка паранета (кирпичной кладки) (1 м3) (МДС пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ЗПМ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 Бюджет 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЗП-13,38; ЗМ=4,46; ЗПМ-13,38	6	270,16 111,16	159 16,86	1621	667	954 101	9,48	56,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернат.Хаба р.кравя от 09.10.10 N119	Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки с прозорами (шаг 0,8 м) (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Противодетство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	4,08	17409,36 2862,79	1086,76 41,3	71030	11680	4434 169	229,94	938,16
3	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернат.Хаба р.кравя от 09.10.10 N119 (Прим.)	Облицовка фронтонов проф.настилом (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Противодетство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	0,58	17409,36 2862,79	1086,76 41,3	10097	1660	630 24	229,94	133,37
4	ТСЦ-101-4269 III. Постановл.Губернат.Хаба р.кравя от 26.01.12 N2	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4268 Индекс 1 кв.2014 г. к ТСЦ-101-4268 Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7 МАТ=1,37	4,567	32251,46		147292				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-002-01 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.р.кв. от 09.10.10 №119	Установка стропильной системы (Ферма стропильная: стропильные ноги, стойки, связи) (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МД=35 пр.1 м.3 и 3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=6,21; ЗПМ=1,3,38; МАТ=5,1	20,437	2371,7 350,76	65,24 3,69	48470	7168	1333 75	31,86	651,12
6	ТЕР06-01-015-01 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.р.кв. от 09.10.10 №119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м (1 т) (МД=35 пр.1 м.3 и 3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=6,37; ЗПМ=1,3,38; МАТ=4,95	0,04752	17784,08 4249,33	82,35 4,92	845	202	4	362,26	17,21
7	ТЕР46-03-001-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.р.кв. от 13.12.11 №121	Крепление проф.листов к стропильной системе винтами-саморезами (100 отверстий) (МД=35 пр.1 м.1 и 4.Производство стропильных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП=1,3,38; ЭМ=6,69; ЗПМ=1,3,38; МАТ=0,55	2,16	1231,31 253,46	974,11 276,86	2660	547	2104 598	19,9	42,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТСЦ-101-1810 Постановл. Губернатор. Хайбул. края от 09.10.10 N119	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т)	0,047322	17300,73			819			
		(МД)С35 пр.1 м.1 т.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-1810 Выпеты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1,77								
10	ТЕР26-02-017-01 Постановл. Губернатор. Хаба. края от 09.10.10 N119	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КТОД-01» (Скрыгли*1,02) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняющие технологически процессы в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 т.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-017-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР26-02-017-01 ОЗП=13,38; ЭМ=2,7; ЗПМ=13,38; МАТ=2,06	4,1616	3257,46 666,1	242,28	13556	2772	1008	54,77	227,93
Раздел 2. Вывоз строительного мусора										
11	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр-01-01-01-041 ОЗП=8,57	8,21	52,73 52,73		433	433			
12	ТССЦпр03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-040 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр-03-21-01-040 ЭМ=6,69	8,21	30,13	30,13	247		247		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				297070		25129		10714 967		2067,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						912845	334143	51720 12938		2067,65
Накладные расходы						354852				
Сметная прибыль						151594				
ВСЕГО по смете						1835917				2067,65
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						71086				99,86
Кровли						569211				1071,53
Строительные металлические конструкции						201790				
Деревянные конструкции						451458				651,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						9621				17,21
Теплоизоляционные работы						110762				227,93
Погрузо-разгрузочные работы						3711				
Перевозка грузов автотранспортом						1652				
Итого						1419291				2067,65
В том числе:										
Материалы						526982				
Машины и механизмы						51720				
ФОТ						347081				
Накладные расходы						354852				
Сметная прибыль						151594				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ						164312				
Итого						1583603				
Командировочные расходы (ПЗ+ПЗМ)/8*500						133256				
Итого						1716859				
Непредвиденные затраты 3%						51506				
Итого с непредвиденными						1768365				
Дефлятор 3,82%						67552				
ВСЕГО по смете						1835917				2067,65

Составил инженер ПТС СП СЭС: _____ О.В. Нуреева

Проверил: инженер I кат. _____ (должность, подпись, расшифровка) Степанова Н.Н.

Начальник СЭС: _____ (должность, подпись, расшифровка) П. В. Аksenko