

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 2 033 474.91 руб.

Зам. директора по общим вопросам  
*А.А. Павлов*  
« 03 » 04 20 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонт кровель зданий ТП Зейского РЭС

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 2 033.475 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 2.357 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 423.453 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Раздел 1. Ремонт ТП № 5 Налоговая**

1. E46-04-008-01	0.32	2 264.75	118.36	724.72	686.85	37.88	14.38	4.6
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		2 146.39						
- K2 = 17.02; K3 = 2.77; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1								
2. E10-01-002-01	0.7	14 668.78	467.57	10 268.14	3 699.30	327.30	33.24	23.27
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		5 284.71	55.66			38.96	0.23	0.16
- K2 = 17.02; K3 = 7.3; K4 = 17.02; K5 = 3.89; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Е10-01-008-04	Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1	0.06	41 815.90 15 300.76	1 314.18	2 508.95	918.05	78.85	93.84	5.63
4. Е12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1	0.4	83 951.82 23 621.95	642.83 200.16	33 580.73	9 448.78	257.13 80.06	136.07 0.81	54.43 0.32
5. Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1	0.06	9 651.75 7 517.44	65.92 3.06	579.11	451.05	3.96 0.18	44.93 0.02	2.7
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					47 661.65	15 204.03	705.12 119.20		90.63 0.48
<b>Раздел 2. Ремонт ТП № 144 Поселок</b>									
6. Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия - К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1	0.31	2 264.75 2 146.39	118.36	702.07	665.38	36.69	14.38	4.46
7. Е10-01-002-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1	0.6	14 668.78 5 284.71	467.57 55.66	8 801.27	3 170.83	280.54 33.39	33.24 0.23	19.95 0.14
8. Е10-01-008-04	Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1	0.05	41 815.90 15 300.76	1 314.18	2 090.80	765.04	65.71	93.84	4.69
9. Е12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1	0.37	83 951.82 23 621.95	642.83 200.16	31 062.17	8 740.12	237.85 74.06	136.07 0.81	50.35 0.3
10. Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1	0.05	9 651.75 7 517.44	65.92 3.06	482.59	375.87	3.30 0.15	44.93 0.02	2.25
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					43 138.90	13 717.24	624.09 107.60		81.7 0.44
									2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 3. Ремонт ТП № 151 Тубдиспансер</b>									
11. Е46-04-008-01									
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.52	2 264.75	118.36	1 177.67	1 116.12	61.55	14.38	7.48	
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1									
12. Е10-01-002-01	1	14 668.78	467.57	14 668.78	5 284.71	467.57	33.24	33.24	
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		5 284.71	55.66			55.66	0.23	0.23	
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1									
13. Е10-01-008-04	0.1	41 815.90	1 314.18	4 181.59	1 530.08	131.42	93.84	9.38	
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		15 300.76							
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1									
14. Е12-01-007-09	0.63	84 071.64	642.83	52 965.14	14 957.32	404.98	136.76	86.16	
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли		23 741.77	200.16			126.10	0.81	0.51	
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1									
15. Е15-04-024-02	0.1	9 651.75	65.92	965.18	751.74	6.59	44.93	4.49	
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		7 517.44	3.06			0.31	0.02		
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1									
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>73 958.36</b>	<b>23 639.97</b>	<b>1 072.11</b>	<b>15.9</b>	<b>140.75</b>	<b>0.74</b>
						<b>182.07</b>			
<b>Раздел 4. Ремонт ТП № 73 РП-1 ЗАГС</b>									
16. Е46-04-008-04	1.48	2 460.80	87.53	3 641.99	3 512.44	129.55	15.9	23.53	
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия		2 373.27							
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1									
17. Е58-1-2	1.48	3 669.69	160.85	5 431.14	5 193.09	238.05	22.68	33.57	
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли		3 508.84	71.65			106.05	0.29	0.43	
- К2 = 17.02; К3 = 6.34; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1									
18. Е10-01-002-01	3.2	14 668.78	467.57	46 940.09	16 911.07	1 496.21	33.24	106.38	
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		5 284.71	55.66			178.10	0.23	0.72	
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. E10-01-008-04									
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.4	41 815.90	1 314.18	16 726.36	6 120.30	525.67	93.84	37.54	
- K2 = 17.02; K3 = 8.63; K4 = 17.02; K5 = 4.96; K6 = 1		15 300.76							
20. E12-01-007-09									
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	1.6	83 951.82	642.83	134 322.91	37 795.12	1 028.53	136.07	217.71	
- K2 = 17.02; K3 = 6.81; K4 = 17.02; K5 = 3.79; K6 = 1		23 621.95	200.16			320.25	0.81	1.3	
21. E15-04-024-02									
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	9 651.75	65.92	3 860.70	3 006.98	26.37	44.93	17.97	
- K2 = 17.02; K3 = 8.55; K4 = 17.02; K5 = 2.09; K6 = 1		7 517.44	3.06			1.23	0.02	0.01	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				210 923.19	72 539.00	3 444.38	605.63	436.7	2.46

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

**Раздел 5. Ремонт ТП № 80 РП-2 Зодиак**

22. Е46-04-008-01	1.51	2 264.75 2 146.39	3 419.78	3 241.05	178.73	14.38	21.71
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия							
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1							
23. Е10-01-002-01	3.2	14 668.78 5 284.71	46 940.09	16 911.07	1 496.21 178.10	33.24 0.23	106.38 0.72
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции							
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1							
24. Е10-01-008-04	0.4	41 815.90 15 300.76	16 726.36	6 120.30	525.67	93.84	37.54
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов							
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1							
25. Е12-01-007-09	1.6	83 951.82 23 621.95	134 322.91	37 795.12	1 028.53 320.25	136.07 0.81	217.71 1.3
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли							
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1							
26. Е15-04-024-02	0.4	9 651.75 7 517.44	3 860.70	3 006.98	26.37 1.23	44.93 0.02	17.97 0.01
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности							
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							
		205 269.84	67 074.52	3 255.51 499.58			401.31 2.03

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

#### Раздел 6. Ремонт ТП № 23 РИК

27. Е46-04-008-01	0.52	2 264.75	118.36	1 177.67	1 116.12	61.55	14.38	7.48
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		2 146.39						
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1								
28. Е10-01-002-01	1	14 668.78	467.57	14 668.78	5 284.71	467.57	33.24	33.24
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		5 284.71	55.66			55.66	0.23	0.23
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1								
29. Е10-01-008-04	0.1	41 815.90	1 314.18	4 181.59	1 530.08	131.42	93.84	9.38
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		15 300.76						
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1								
30. Е12-01-007-09	0.7	83 951.82	642.83	58 766.27	16 535.36	449.98	136.07	95.25
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли		23 621.95	200.16			140.11	0.81	0.57
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1								
31. Е15-04-024-02	0.1	9 651.75	65.92	965.18	751.74	6.59	44.93	4.49
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		7 517.44	3.06			0.31	0.02	
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1								
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>				<b>79 759.49</b>	<b>25 218.01</b>	<b>1 117.11</b>		<b>149.84</b>
						<b>196.08</b>		<b>0.8</b>

#### Раздел 7. Ремонт ТП № 171 СХТ РП-3

32. Е46-04-008-01	0.64	2 264.75	118.36	1 449.44	1 373.69	75.75	14.38	9.2
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		2 146.39						
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1								
33. Е10-01-002-01	1.2	14 668.78	467.57	17 602.53	6 341.65	561.08	33.24	39.89
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		5 284.71	55.66			66.79	0.23	0.27
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1								
34. Е10-01-008-04	0.1	41 815.90	1 314.18	4 181.59	1 530.08	131.42	93.84	9.38
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		15 300.76						
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Е12-01-007-09									
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	0.8	83 951.82	642.83	67 161.46	18 897.56	514.26	136.07	108.85	
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1		23 621.95	200.16			160.12	0.81	0.65	
36. Е15-04-024-02									
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	9 651.75	65.92	965.18	751.74	6.59	44.93	4.49	
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1		7 517.44	3.06			0.31	0.02		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>				<b>91 360.20</b>	<b>28 894.72</b>	<b>1 289.10</b>	<b>14.38</b>	<b>171.81</b>	<b>0.92</b>
<b>Раздел 8. Ремонт ТП № 49 РНЗ</b>									
37. Е46-04-008-01									
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.53	2 264.75	118.36	1 200.32	1 137.59	62.73	14.38	7.62	
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1		2 146.39							
38. Е10-01-002-01									
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	1	14 668.78	467.57	14 668.78	5 284.71	467.57	33.24	33.24	
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1		5 284.71	55.66			55.66	0.23	0.23	
39. Е10-01-008-04									
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	41 815.90	1 314.18	4 181.59	1 530.08	131.42	93.84	9.38	
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1		15 300.76							
40. Е12-01-007-09									
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	0.7	83 951.82	642.83	58 766.27	16 535.36	449.98	136.07	95.25	
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1		23 621.95	200.16			140.11	0.81	0.57	
41. Е15-04-024-02									
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	9 651.75	65.92	965.18	751.74	6.59	44.93	4.49	
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1		7 517.44	3.06			0.31	0.02		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>				<b>79 782.14</b>	<b>25 239.48</b>	<b>1 118.29</b>	<b>196.08</b>	<b>149.98</b>	<b>0.8</b>


**Раздел 9. Ремонт ТП № 110 Энергетик**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. E46-04-008-01		0.41	2 264.75	118.36	928.55	880.02	48.53	14.38	5.9
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия									
- K2 = 17.02; K3 = 2.77; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1									
43. E10-01-002-01		0.8	14 668.78	467.57	11 735.02	4 227.77	374.05	33.24	26.6
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции									
- K2 = 17.02; K3 = 7.3; K4 = 17.02; K5 = 3.89; K6 = 1									
44. E10-01-008-04		0.06	41 815.90	1 314.18	2 508.95	918.05	78.85	93.84	5.63
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов									
- K2 = 17.02; K3 = 8.63; K4 = 17.02; K5 = 4.96; K6 = 1									
45. E12-01-007-09		0.5	83 951.82	642.83	41 975.91	11 810.97	321.41	136.07	68.03
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли									
- K2 = 17.02; K3 = 6.81; K4 = 17.02; K5 = 3.79; K6 = 1									
46. E15-04-024-02		0.06	9 651.75	65.92	579.11	451.05	3.96	44.93	2.7
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
- K2 = 17.02; K3 = 8.55; K4 = 17.02; K5 = 2.09; K6 = 1									
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9</b>					<b>57 727.54</b>	<b>18 287.86</b>	<b>826.80</b>	<b>144.78</b>	<b>108.86</b>
									<b>0.59</b>
<b>Раздел 10. Ремонт ТП № 101 Торговый</b>									
47. E46-04-008-01		0.41	2 264.75	118.36	928.55	880.02	48.53	14.38	5.9
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия									
- K2 = 17.02; K3 = 2.77; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1									
48. E10-01-002-01		0.8	14 668.78	467.57	11 735.02	4 227.77	374.05	33.24	26.6
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции									
- K2 = 17.02; K3 = 7.3; K4 = 17.02; K5 = 3.89; K6 = 1									
49. E10-01-008-04		0.06	41 815.90	1 314.18	2 508.95	918.05	78.85	93.84	5.63
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов									
- K2 = 17.02; K3 = 8.63; K4 = 17.02; K5 = 4.96; K6 = 1									
50. E12-01-007-09		0.5	83 951.82	642.83	41 975.91	11 810.97	321.41	136.07	68.03
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли									
- K2 = 17.02; K3 = 6.81; K4 = 17.02; K5 = 3.79; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. Е15-04-024-02									
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		0.06	9 651.75	65.92	579.11	451.05	3.96	44.93	2.7
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1			7 517.44	3.06			0.18	0.02	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10</b>					<b>57 727.54</b>	<b>18 287.86</b>	<b>826.80</b> <b>144.78</b>		<b>108.86</b> <b>0.59</b>
<b>Раздел 11. Ремонт ТП № 78 УС-108</b>									
52. Е46-04-008-01									
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		0.52	2 264.75	118.36	1 177.67	1 116.12	61.55	14.38	7.48
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1			2 146.39						
53. Е10-01-002-01		1	14 668.78	467.57	14 668.78	5 284.71	467.57	33.24	33.24
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции			5 284.71	55.66			55.66	0.23	0.23
- К2 = 17.02; К3 = 7.3; К4 = 17.02; К5 = 3.89; К6 = 1									
54. Е10-01-008-04		0.1	41 815.90	1 314.18	4 181.59	1 530.08	131.42	93.84	9.38
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов			15 300.76						
- К2 = 17.02; К3 = 8.63; К4 = 17.02; К5 = 4.96; К6 = 1									
55. Е12-01-007-09		0.7	83 951.82	642.83	58 766.27	16 535.36	449.98	136.07	95.25
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли			23 621.95	200.16			140.11	0.81	0.57
- К2 = 17.02; К3 = 6.81; К4 = 17.02; К5 = 3.79; К6 = 1									
56. Е15-04-024-02		0.1	9 651.75	65.92	965.18	751.74	6.59	44.93	4.49
Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности			7 517.44	3.06			0.31	0.02	
- К2 = 17.02; К3 = 8.55; К4 = 17.02; К5 = 2.09; К6 = 1									
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11</b>					<b>79 759.49</b>	<b>25 218.01</b>	<b>1 117.11</b> <b>196.08</b>		<b>149.84</b> <b>0.8</b>
<b>Раздел 12. Ремонт ТП № 78 ж/д № 86</b>									
57. Е46-04-008-01									
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		1.31	2 264.75	118.36	2 966.83	2 811.77	155.05	14.38	18.84
- К2 = 17.02; К3 = 2.77; К4 = 17.02; К5 = 1; К6 = 1			2 146.39						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58. E10-01-002-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 17.02; K3 = 7.3; K4 = 17.02; K5 = 3.89; K6 = 1	2.7	14 668.78 5 284.71	467.57 55.66	39 605.70	14 268.72	1 262.43 150.27	33.24 0.23	89.76 0.61
59. E10-01-008-04	Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - K2 = 17.02; K3 = 8.63; K4 = 17.02; K5 = 4.96; K6 = 1	0.3	41 815.90 15 300.76	1 314.18	12 544.77	4 590.23	394.25	93.84	28.15
60. E12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - K2 = 17.02; K3 = 6.81; K4 = 17.02; K5 = 3.79; K6 = 1	1.5	83 951.82 23 621.95	642.83 200.16	125 927.73	35 432.92	964.24 300.23	136.07 0.81	204.1 1.22
61. E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.02; K3 = 8.55; K4 = 17.02; K5 = 2.09; K6 = 1	0.3	9 651.75 7 517.44	65.92 3.06	2 895.53	2 255.23	19.78 0.92	44.93 0.02	13.48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			183 940.56		59 358.87		2 795.75 451.42		354.33 1.83
ИТОГО ПО СМЕТЕ			1 211 008.90		392 679.57		18 192.17 3 070.52		2344.61 12.48
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			1 211 008.90		392 679.57		18 192.17 3 070.52		2344.61 12.48
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.42 - по стр. 1, 6, 11, 16, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57; %=89.16 - по стр. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 58, 59; %=90.61 - по стр. 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60; %=75.51 - по стр. 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61; %=69.51 - по стр. 17)			173 399.27						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 6, 11, 16, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57; %=42.84 - по стр. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 58, 59; %=44.2 - по стр. 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60; %=37.4 - по стр. 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61; %=52 - по стр. 17)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			1 736 730.36						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1 736 730.36						
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			352 322.19						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			173 399.27						
без пуско-наладки и оборудования			1 736 730.36						
с Кзоны		1.07	1 858 301.49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с пуско наладочными и оборудованием				1 858 301.49				
	индекс дефлятор	4.7			87 340.17				
	с индекс дефлятором				1 945 641.66				
	нормативная трудоемкость				2 357.09				2357.09
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			294.64				
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)	100			29 464.00				
	Непредвиденные расходы	3			58 369.25				
	Итого по смете				2 033 474.91				
	сметная зарплата с Кзоны	1.07			423 452.60				
Составил: Инженер ПТС СП «СЭС»					О.Н. Новоселычева				
						(должность, подпись, Ф.И.О)			

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 843 961.16 руб.

Зам. директора по общим вопросам  
*А.А. Павлов*  
« 03 » 04 20 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонт зданий ТП Сковородинского РЭС

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 843.961 тыс. руб.  
монтажных работ: 155.299 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 1.073 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 186.379 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан.		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	
									оплата труда осн. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. Ремонт здания ТП № 137**

1. Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.61	2 104.00	107.68	1 283.44	1 217.76	65.68	14.38	8.77
	- К2 = 15.83; К3 = 2.52; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1		1 996.32						
2. Е10-01-002-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	1.2	12 768.19	289.93	15 321.82	4 274.10	347.92	24.09	28.91
	- К2 = 15.83; К3 = 6.79; К4 = 15.83; К5 = 3.89; К6 = 1		3 561.75	34.51			41.41	0.15	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Е10-01-008-04	Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - К2 = 15.83; К3 = 8.05; К4 = 15.83; К5 = 4.96; К6 = 1	0.08	37 332.16 11 240.40	890.79	2 986.57	899.23	71.26	74.12	5.93
4. Е12-01-015-03	Устройство паронизации прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности - К2 = 15.83; К3 = 5.22; К4 = 15.83; К5 = 6.28; К6 = 1	0.7	6 542.01 1 403.02	224.26 37.40	4 579.41	982.11	156.98 26.18	9.02 0.16	6.31 0.11
5. Е12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - К2 = 15.83; К3 = 6.18; К4 = 15.83; К5 = 3.79; К6 = 1	0.7	78 481.81 18 308.63	486.13 155.13	54 937.26	12 816.04	340.29 108.59	113.39 0.68	79.37 0.47
6. Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 15.83; К3 = 7.97; К4 = 15.83; К5 = 2.09; К6 = 1	0.08	7 946.13 5 826.53	51.21 2.37	635.69	466.12	4.10 0.19	37.44 0.01	3
7. Е57-2-4	Разборка покрытый полов цементных, 100 м2 покрытия - К2 = 15.83; К3 = 4.13; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	0.61	26 890.43 16 863.70	10 026.73 3 640.11	16 403.16	10 286.86	6 116.31 2 220.47	111.2 21	67.83 12.81
8. Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя - К2 = 15.83; К3 = 5.2; К4 = 15.83; К5 = 15.4; К6 = 1	12	1 432.43 523.66	157.87 51.29	17 189.19	6 283.88	1 894.46 615.47	3.41 0.3	40.92 3.6
9. Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя - К2 = 15.83; К3 = 5.33; К4 = 15.83; К5 = 9.43; К6 = 1	12	2 055.94 587.45	289.37 94.19	24 671.33	7 049.42	3 472.39 1 130.26	3.73 0.55	44.76 6.6
10. Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта - К2 = 15.83; К3 = 5.53; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	0.24	3 512.67 1 900.23	1 612.44 520.17	843.04	456.06	386.98 124.84	12.53 3.04	3.01 0.73
11. Е11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия - К2 = 15.83; К3 = 5.11; К4 = 15.83; К5 = 6.65; К6 = 1	0.61	19 910.23 5 715.26	1 275.15 507.51	12 145.24	3 486.31	777.84 309.58	40.43 2.84	24.66 1.73
12. Е11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия - К2 = 15.83; К3 = 7.23; К4 = 15.83; К5 = 6.68; К6 = 1	10.98	2 362.17 168.27	50.68 37.52	25 936.59	1 847.64	556.49 411.94	1.19 0.19	13.07 2.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. E46-04-012-03		0.12	16 857.64	1 905.57	2 022.92	1 794.25	228.67	103.91	12.47
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			14 952.07	1 526.65			183.20	7.74	0.93
- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
14. Ц38-01-006-08		0.4	71 189.01	14 620.42	28 475.60	8 700.80	5 848.17	130	52
Изготовление дверей из листовой стали, 1 т конструкций			21 752.00	251.86			100.74	1.3	0.52
- K2 = 15.83; K3 = 7.18; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 = 1									
15. E56-23-1		0.07	42 337.39	191.52	2 963.62	491.46	13.41	44	3.08
Обрамление проемов угловой стальной, 1 т			7 020.92	74.88			5.24	0.38	0.03
- K2 = 15.83; K3 = 7.26; K4 = 15.83; K5 = 8.25; K6 = 1									
16. E09-06-001-01		0.4	14 810.76	1 026.28	5 924.30	5 428.49	410.51	89.49	35.8
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер, 1 т конструкций			13 571.22	112.55			45.02	0.49	0.2
- K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1									
17. E61-7-1		0.1	77 877.69	285.62	7 787.77	6 112.34	28.56	383.06	38.31
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону неметно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности			61 123.43	228.74			22.87	1.16	0.12
- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 4.33; K6 = 1									
18. Ц38-01-006-08		0.12	71 189.01	14 620.42	8 542.68	2 610.24	1 754.45	130	15.6
Изготовление металлических решеток, 1 т конструкций			21 752.00	251.86			30.22	1.3	0.16
- K2 = 15.83; K3 = 7.18; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 = 1									
19. E09-06-024-10		0.12	9 148.75	2 017.59	1 097.85	785.66	242.11	38.26	4.59
Монтаж металлических решеток, 1 т конструкций			6 547.13	103.37			12.40	0.45	0.05
- K2 = 15.83; K3 = 6.17; K4 = 15.83; K5 = 5.02; K6 = 1									
20. E13-03-002-04		0.5	1 884.43	37.65	942.22	503.08	18.82	5.31	2.66
Отрубка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности			1 006.15	1.74			0.87	0.01	0.01
- K2 = 15.83; K3 = 3.41; K4 = 15.83; K5 = 3.19; K6 = 1									
21. E13-03-004-10		0.5	4 932.77	42.69	2 466.39	374.62	21.34	4.64	2.32
Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236, 100 м2 окрашиваемой поверхности			749.23	1.74			0.87	0.01	0.01
- K2 = 15.83; K3 = 4.62; K4 = 15.83; K5 = 2.67; K6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				237 156.09		76 866.47	22 756.74	493.37	
							5 390.36	30.35	

Раздел 2. Ремонт здания ТП № 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. E46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия - K2 = 15.83; K3 = 2.52; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.61	2 104.00 1 996.32	107.68	1 283.44	1 217.76	65.68	14.38	8.77
23. E10-01-002-01	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 15.83; K3 = 6.79; K4 = 15.83; K5 = 3.89; K6 = 1	1.2	12 768.19 3 561.75	289.93 34.51	15 321.82	4 274.10	347.92 41.41	24.09 0.15	28.91 0.18
24. E10-01-008-04	Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - K2 = 15.83; K3 = 8.05; K4 = 15.83; K5 = 4.96; K6 = 1	0.08	37 332.16 11 240.40	890.79	2 986.57	899.23	71.26	74.12	5.93
25. E12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности - K2 = 15.83; K3 = 5.22; K4 = 15.83; K5 = 6.28; K6 = 1	0.7	6 542.01 1 403.02	224.26 37.40	4 579.41	982.11	156.98 26.18	9.02 0.16	6.31 0.11
26. E12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - K2 = 15.83; K3 = 6.18; K4 = 15.83; K5 = 3.79; K6 = 1	0.7	78 481.81 18 308.63	486.13 155.13	54 937.26	12 816.04	340.29 108.59	113.39 0.68	79.37 0.47
27. E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 15.83; K3 = 7.97; K4 = 15.83; K5 = 2.09; K6 = 1	0.08	7 885.39 5 775.87	50.31 2.37	630.83	462.07	4.02 0.19	37.12 0.01	2.97
28. E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.19	16 857.64 14 952.07	1 905.57 1 526.57	3 202.95	2 840.89	362.06 290.05	103.91 7.74	19.74 1.47
29. Ц38-01-006-08	Изготовление дверей из листовой стали, 1 т конструкций - K2 = 15.83; K3 = 7.18; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 = 1	0.6	71 189.01 21 752.00	14 620.42 251.86	42 713.40	13 051.20	8 772.25 151.11	130 1.3	78 0.78
30. E56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью, 1 т - K2 = 15.83; K3 = 7.26; K4 = 15.83; K5 = 8.25; K6 = 1	0.05	42 337.39 7 020.92	191.52 74.88	2 116.87	351.05	9.58 3.74	44 0.38	2.2 0.02
31. E09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтрилок и пароварочных камер, 1 т конструкций - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1	0.6	14 810.76 13 571.22	1 026.28 112.55	8 886.45	8 142.73	615.77 67.53	89.49 0.49	53.62 0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Е61-7-1									
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором полиэфийных, 100 м2 отремонтанной поверхности		0.14	77 877.69	285.62	10 902.88	8 557.28	39.99	383.06	53.63
- К2 = 15.83; К3 = 7.22; К4 = 15.83; К5 = 4.33; К6 = 1			61 123.43	228.74			32.02	1.16	0.16
33. Ц38-01-006-08									
Изготовление металлических решеток, 1 т конструкций		0.12	71 189.01	14 620.42	8 542.68	2 610.24	1 754.45	130	15.6
- К2 = 15.83; К3 = 7.18; К4 = 15.83; К5 = 5.34; К6 = 1			21 752.00	251.86			30.22	1.3	0.16
34. Е09-06-024-10									
Монтаж металлических решеток, 1 т конструкций		0.12	9 148.75	2 017.59	1 097.85	785.66	242.11	38.26	4.59
- К2 = 15.83; К3 = 6.17; К4 = 15.83; К5 = 5.02; К6 = 1			6 547.13	103.37			12.40	0.45	0.05
35. Е13-03-002-04									
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности		0.6	1 884.43	37.65	1 130.66	603.69	22.59	5.31	3.19
- К2 = 15.83; К3 = 3.41; К4 = 15.83; К5 = 3.19; К6 = 1			1 006.15	1.74			1.04	0.01	0.01
36. Е13-03-004-10									
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-1236, 100 м2 окрашиваемой поверхности		0.6	4 932.77	42.69	2 959.66	449.54	25.61	4.64	2.78
- К2 = 15.83; К3 = 4.62; К4 = 15.83; К5 = 2.67; К6 = 1			749.23	1.74			1.04	0.01	0.01
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					161 292.73	58 043.59	12 830.56	765.52	365.68
									3.71


### Раздел 3. Ремонт здания КТП п. Солнечный

37. Е46-04-008-01									
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия		0.55	2 104.00	107.68	1 157.20	1 097.98	59.22	14.38	7.91
- К2 = 15.83; К3 = 2.52; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1			1 996.32						
38. Е10-01-002-01									
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции		0.85	12 768.19	289.93	10 852.96	3 027.49	246.44	24.09	20.48
- К2 = 15.83; К3 = 6.79; К4 = 15.83; К5 = 3.89; К6 = 1			3 561.75	34.51			29.33	0.15	0.13
39. Е10-01-008-04									
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		0.08	37 443.45	898.96	2 995.48	907.48	71.92	74.8	5.98
- К2 = 15.83; К3 = 8.05; К4 = 15.83; К5 = 4.96; К6 = 1			11 343.52						
40. Е12-01-015-03									
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности		0.55	6 542.01	224.26	3 598.11	771.66	123.35	9.02	4.96
- К2 = 15.83; К3 = 5.22; К4 = 15.83; К5 = 6.28; К6 = 1			1 403.02	37.40			20.57	0.16	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. E12-01-007-09									
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли		0.56	78 481.81	486.13	43 949.81	10 252.83	272.24	113.39	63.5
- K2 = 15.83; K3 = 6.18; K4 = 15.83; K5 = 3.79; K6 = 1			18 308.63	155.13			86.88	0.68	0.38
42. E15-04-024-02		0.08	7 946.13	51.21	635.69	466.12	4.10	37.44	3
Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов, 100 м2 окрашиваемой поверхности			5 826.53	2.37			0.19	0.01	
- K2 = 15.83; K3 = 7.97; K4 = 15.83; K5 = 2.09; K6 = 1									
43. E46-04-012-03		0.05	16 857.64	1 905.57	842.88	747.60	95.28	103.91	5.2
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			14 952.07	1 526.65			76.33	7.74	0.39
- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
44. Ц38-01-006-08		0.2	71 189.01	14 620.42	14 237.80	4 350.40	2 924.08	130	26
Изготовление дверей из листовой стали, 1 т конструкций			21 752.00	251.86			50.37	1.3	0.26
- K2 = 15.83; K3 = 7.18; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 = 1									
45. E56-23-1		0.03	42 337.39	191.52	1 270.12	210.63	5.75	44	1.32
Обрамление проемов угловой сталью, 1 т			7 020.92	74.88			2.25	0.38	0.01
- K2 = 15.83; K3 = 7.26; K4 = 15.83; K5 = 8.25; K6 = 1									
46. E09-06-001-01		0.17	14 810.76	1 026.28	2 517.83	2 307.11	174.47	89.49	15.21
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций			13 571.22	112.55			19.13	0.49	0.08
- K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 = 1									
47. E61-7-1		0.06	78 377.48	285.62	4 702.65	3 667.41	17.14	383.06	22.98
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности			61 123.43	228.74			13.72	1.16	0.07
- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 4.33; K6 = 1									
48. E13-03-002-04		0.15	1 884.43	37.65	282.66	150.92	5.65	5.31	0.8
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности			1 006.15	1.74			0.26	0.01	
- K2 = 15.83; K3 = 3.41; K4 = 15.83; K5 = 3.19; K6 = 1									
49. E13-03-004-10		0.15	4 932.77	42.69	739.92	112.39	6.40	4.64	0.7
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236, 100 м2 окрашиваемой поверхности			749.23	1.74			0.26	0.01	
- K2 = 15.83; K3 = 4.62; K4 = 15.83; K5 = 2.67; K6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			87 783.11		28 070.02		4 006.04		178.04
							299.29		1.41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				486 231.93	162 980.08	39 593.34		1037.09
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						6 455.17		35.47
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 14, 18, 29, 33, 44)				102 512.16	31 322.88	21 053.40		187.2
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 18, 29, 33, 44)				19 657.71		362.66		1.88
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				19 011.32				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				141 181.19				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.42 - по стр. 1, 13, 22, 28, 37, 43; %=89.16 - по стр. 2, 3, 23, 24, 38, 39; %=90.61 - по стр. 4, 5, 25, 26, 40, 41; %=75.51 - по стр. 6, 27, 42; %=63.92 - по стр. 7; %=88.45 - по стр. 8, 9, 11, 12; %=68.31 - по стр. 10; %=65.52 - по стр. 15, 30, 45; %=66.32 - по стр. 17, 32, 47; %=64.72 - по стр. 20, 21, 35, 36, 48, 49)				364 195.49	114 207.55	16 854.97		736.01
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 13, 20-22, 28, 35-37, 43, 48, 49; %=42.84 - по стр. 2, 3, 23, 24, 38, 39; %=44.2 - по стр. 4, 5, 25, 26, 40, 41; %=37.4 - по стр. 6, 27, 42; %=54.4 - по стр. 7; %=51 - по стр. 8, 9, 11, 12; %=34 - по стр. 10; %=49.6 - по стр. 15, 30, 45; %=40 - по стр. 17, 32, 47)				98 530.92		5 936.03		32.92
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				55 147.53				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				517 873.94				113.88
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.72 - по стр. 16, 19, 31, 34, 46)				19 524.28	17 449.65	1 684.97		0.67
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 16, 19, 31, 34, 46)				11 394.68		156.48		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10 176.35				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				41 095.31				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				700 150.44				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				129 583.31				
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				84 335.20				
	без пуско-наладки и оборудования				626.41				
	с Кзоны				700 150.44				
	с пуско наладочными и оборудованием		1.1		770 165.48				
	индекс дефлятор		4.7		770 165.48				
	с индекс дефлятором				36 197.78				
	нормативная трудоемкость				806 363.26				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)		8		1 072.56				1072.56
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)		100		134.07				
					13 407.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непредвиденные расходы									
Итого по смете		3			24 190.90				
монтажных работ с Кзоны		1.1			843 961.16				
сметная зарплата с Кзоны		1.1			155 299.31				
					186 378.78				
Составил: Инженер ПТС СП «СЭС»  - О.Н. Новоселычева (должность, подпись, Ф.И.О)									