

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

«15» август 2015 г.
V.M. Паршин

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф(4162) 397 -200
(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова, б. (42622) 6-81-82
(наименование, адрес)

Объект Кабель 6 кВ КТП 551 - ТП 550 инв. № Е0005765, 679000, г. Биробиджан, ЕАО
(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КЛ-бкВ КТП-550-ТП-551 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество работ	Наименование
1	Длительный срок эксплуатации, повышенный ток утечки при высоковольтных испытаниях, большое количество соединительных муфт на коротком участке.	М ³	12	Разборка грунта в траншее вручную
		М ²	20	Разборка асфальтного покрытия
		М ²	20	Восстановление асфальтного покрытия
		М ³	12	Засыпка грунта в траншее вручную
		М ³	216	Разборка грунта в траншее экскаватором
		М ³	216	Засыпка грунта в траншее экскаватором
		М	410	Устройство песчаной постели
		М	410	Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее
		М	40	Укладка кабеля в готовых траншеях
		шт.	4	Прокладка кабеля в трубах
		шт.	4	Монтаж соединительных муфт


Материалы:

1	Муфта ЗСТП-10-150*240	шт	4	Монтаж кабеля
2	Кабель ААБЛ-10-3*150	м	450	Монтаж кабеля
3	Лента сигнальная 250*0,3	м	410	Монтаж кабеля
4	Песок	м ³	41	Монтаж кабеля
5	Труба Ø-150	м	40	Монтаж кабеля
6	Асфальт	т	5,42	Монтаж кабеля

Транспортная схема

1	ул. Дмитрова, б – п. Партизанский	км	10	Перевозка персонала и ТМЦ
Погрузо-разгрузочные работы				

Председатель комиссии: начальник Городского РЭС  Никифоров В.В.
Члены комиссии: гл. инженер Городского РЭС  Русков А.В.
начальник СГЭ  Муллинов О.А.

мастер Городского РЭС  Мурzin Д.А.