

СОГЛАСОВАНО:

«  » /    2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ДРСК""ЮЯЭС"  
И. В. Шкурко  
"12" 03 2015 г.

Согласовано:

И. о. зам. главного инженера по ЭИР  
филиала ОАО "ДРСК""ЮЯЭС"  
Начальник СРЗАИ  
А. А. Варакозов  
Д. П. Ярков

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Здание столярной мастерской (Служба РЗАИ), инвентарный № УА0000051

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1188,810 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,275 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1014,68 чел. час

Трудозатраты механизаторов 40,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Общестроительные работы													
Дверные и оконные проёмы													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР15-01-050-01	Разборка облицовки стен панелями МДФ (100 м2 облицовки) 800,71 = 10 640,46 - 0,26 x 0,95 - 9Е-5 x 11 350,00 - 0,0005 x 72,32 - 0,25 x 1,82 - 0,00326 x 15 255,00 - 0,00011 x 11 978,00 - 0,00036 x 15 900,00 - 0,101 x 89 300,00 - 88,21 x 5,30 - 40,4 x 5,30 - 0,005 x 1 056,00 - 0,03 x 2 500,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3.1 МДС 81-36.2004. Разборка облицовки стен (МДС 81-36.2004) ОЗН - 0,8; ЗМ - 0,8 к расх.; ЗПМ - 0,64; ТЗ - 0,8; ТЗМ - 0,64 НР (35,4 руб.); 105% от ФОТ (33,71 руб.) СП (18,54 руб.); 55% от ФОТ (33,71 руб.)	0,09	640,57 368,71	271,86 5,89		57,65	33,18	24,47 0,53		40,12	3,61
2	ФЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (4,73 руб.); 82% от ФОТ (5,77 руб.) СП (3,58 руб.); 62% от ФОТ (5,77 руб.)	0,02	288,29 288,29			5,77	5,77			36,28	0,73
3	ФЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) СМР - 9,815 НР (12,14 руб.); 82% от ФОТ (14,8 руб.) СП (9,18 руб.); 62% от ФОТ (14,8 руб.)	0,01	1967,24 1437,81	529,43 42,00		19,67	14,38	5,29 0,42		179,3	1,79
4	ФЕР26-01-042-02 Изм. вып. 1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) 8 056,93 = 33 326,04 - 0,007 x 15 255,00 - 0,62 x 5 136,00 - 11,1 x 1 980,00 НР (58,17 руб.); 100% от ФОТ (58,17 руб.) СП (40,72 руб.); 70% от ФОТ (58,17 руб.)	0,025	8056,93 2326,90	730,84	4999,19	201,42	58,17	18,27	124,98	272,79	6,82
4,1	ФССЦ-201-0252	Двери стальные утепленные двухпольные 2ДСУ 2.02.4 (шт.) СМР - 9,815	1	3739,42		3739,42	3739,42			3739,42		
5	ФЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) СМР - 9,815 НР (93,38 руб.); 82% от ФОТ (113,88 руб.) СП (70,61 руб.); 62% от ФОТ (113,88 руб.)	0,3	388,36 369,76	18,6 9,84		116,51	110,93	5,58 2,95		46,11	13,83
6	ФЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) 1 244,24 = 1 258,24 - 0,7 x 20,00 СМР - 9,815 НР (114,46 руб.); 82% от ФОТ (139,59 руб.) СП (86,55 руб.); 62% от ФОТ (139,59 руб.)	0,13	1244,24 1050,98	193,26 22,75		161,75	136,63	25,12 2,96		128,73	16,73
7	ФЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) СМР - 9,815 НР (156,12 руб.); 82% от ФОТ (190,39 руб.) СП (118,04 руб.); 62% от ФОТ (190,39 руб.)	0,25	761,57 761,57			190,39	190,39			94,97	23,74



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкостеновых камней без облицовки при высоте этажа: до 4 м (1 м3 кладки) СМР-9,815 НР (220,03 руб.): 122% от ФОТ (180,35 руб.) СП (144,28 руб.): 80% от ФОТ (180,35 руб.)	4,2	835,93 38,28	38,02 4,66	759,63	3510,91	160,78	159,68 19,57	3190,45	4,43	18,61
9	ФЕР15-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) СМР-9,815 НР (73,63 руб.): 105% от ФОТ (72,03 руб.) СП (39,62 руб.): 55% от ФОТ (72,03 руб.)	0,08	1853,82 821,56	117,05 78,93	915,21	148,31	65,72	9,36 6,31	73,23	90,48	7,24
10	ФЕР15-02-016-01	Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) СМР-9,815 НР (62,91 руб.): 105% от ФОТ (59,91 руб.) СП (32,95 руб.): 55% от ФОТ (59,91 руб.)	0,08	1645,67 684,63	95,79 64,22	865,25	131,65	54,77	7,66 5,14	69,22	75,4	6,03
11	ФЕР10-01-034-01 Доп. вып. I	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проёмов) СМР-9,815 НР (148,41 руб.): 118% от ФОТ (125,77 руб.) СП (79,24 руб.): 63% от ФОТ (125,77 руб.)	0,083	124340,75 1492,36	349,56 22,92	122498,83	10320,28	123,87	29,01 1,90	10167,4	170,75	14,17
12	ФЕР10-01-034-06 Доп. вып. I	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проёмов) СМР-9,815 НР (155,83 руб.): 118% от ФОТ (132,06 руб.) СП (83,2 руб.): 63% от ФОТ (132,06 руб.)	0,103	121412,39 1273,59	339,81 8,59	119798,99	12505,48	131,18	35 0,88	12339,3	145,72	15,01
13	ФЕР10-01-034-08 Доп. вып. I	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проёмов) СМР-9,815 НР (105,29 руб.): 118% от ФОТ (89,23 руб.) СП (56,21 руб.): 63% от ФОТ (89,23 руб.)	0,068	121700,09 1303,66	343,2 8,59	120053,23	8275,61	88,65	23,34 0,58	8163,62	149,16	10,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) СМР-9,815 НР (128 руб.): 79% от ФОТ (162,03 руб.) СП (81,02 руб.): 50% от ФОТ (162,03 руб.)	0,047	5737,85 3435,04	23,2 12,27	2279,61	269,68	161,45	1,09 0,58	107,14	383,06	18
15	ФЕР10-01-035-03 Доп. вып. I	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м п.) 10 995,52 = 6 683,29 + 76,04 x 56,71 СМР-9,815 НР (25,31 руб.): 118% от ФОТ (21,45 руб.) СП (13,31 руб.): 63% от ФОТ (21,45 руб.) Доски подоконные ПВХ, (м) Доски подоконные ПВХ, (м)	0,117	10995,52 182,37	24,02 0,91	10789,13	1286,48	21,34	2,81 0,11	1262,33	21,38	2,5
3	1. 101-9468		76,04 8,897	56,71		56,71	504,55			504,55		
Уд	2. 101-9468		0	56,71		56,71						
0,4	ФЕР26-01-011-01	Изоляция поверхностей: плоских и криволинейных матами минераловатными прошивными без-обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими (1 м3 изоляции) СМР-9,815 НР (90,74 руб.): 100% от ФОТ (90,74 руб.) СП (63,52 руб.): 70% от ФОТ (90,74 руб.)	0,66	944,98 137,49	61,23	746,26	623,69	90,74	40,41	492,54	14,8	9,77
0,3	ФЕР15-01-050-01	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) СМР-9,815 НР (30,1 руб.): 105% от ФОТ (28,67 руб.) СП (15,27 руб.): 55% от ФОТ (28,67 руб.)	0,061	10640,46 460,88	340,08 9,20	9839,5	649,07	28,11	20,74 0,56	600,22	50,15	3,06
18	ФЕРр61-20-02	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: лестниц (100 м2 отремонтированной поверхности) СМР-9,815 НР (203,72 руб.): 79% от ФОТ (260,4 руб.) СП (130,2 руб.): 50% от ФОТ (260,4 руб.)	0,072	5896,29 3616,68		2279,61	424,53	260,4		164,13	389	28,01
19	ФЕР15-04-012-03	Окразка откосов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) СМР-9,815 НР (12,87 руб.): 105% от ФОТ (12,26 руб.) СП (6,71 руб.): 55% от ФОТ (12,26 руб.)	0,14	710,2 87,08	4,11 0,53	619,01	99,43	12,19	0,58 0,07	86,66	9,59	1,34



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР12-01-010-01	Устройство наружных отливов из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) СМР-9,815 НР (57,85 руб.): 120% от ФОТ (48,21 руб.) СП (31,34 руб.): 63% от ФОТ (48,21 руб.)	0,05	7500,2 961,46	22,56 2,86	6516,18	375,01	48,07	1,13 0,14	325,81	112,75	5,64
Чердачное помещение												
21	ФЕРр53-01-01	Разборка обшивки : неопукатуренной. фронтонов (100 м2 стен) СМР-9,815 НР (10,08 руб.): 86% от ФОТ (11,72 руб.) СП (8,2 руб.): 70% от ФОТ (11,72 руб.)	0,12	143,35 92,95	50,4 4,76		17,2	11,15	6,05 0,57		12,3	1,48
22	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) СМР-9,815 НР (45,25 руб.): 118% от ФОТ (38,35 руб.) СП (24,16 руб.): 63% от ФОТ (38,35 руб.)	0,12	3521,15 313,63	42,56 5,92	3164,96	422,54	37,64	5,11 0,71	379,79	36,3	4,36
23	ФЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) СМР-9,815 НР (84,85 руб.): 78% от ФОТ (108,78 руб.) СП (54,39 руб.): 50% от ФОТ (108,78 руб.)	0,07	1554,06 1554,06			108,78	108,78			214,32	15
24	ФЕР10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок, применительно обрешётки для устройства каркаса теплоизоляции (1 м3 древесины в конструкции) СМР-9,815 НР (681,19 руб.): 118% от ФОТ (577,28 руб.) СП (363,69 руб.): 63% от ФОТ (577,28 руб.)	4,1	1893,55 136,99	32,75 3,81	1723,81	7763,56	561,66	134,28 15,62	7067,62	14,39	59
25	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой, применительно, гидроизоляционной плёнкой ИЗОСПАН В (100 м2 изолируемой поверхности) 80,21 = 950,92 - 0,08 x 86,40 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 СМР-9,815 НР (175,69 руб.): 120% от ФОТ (146,41 руб.) СП (95,17 руб.): 63% от ФОТ (146,41 руб.)	2,1	80,21 68,58	11,63 1,14		168,44	144,02	24,42 2,39		7,84	16,46
25	Прайс	Гидроизоляционная плёнка ИЗОСПАН В (м2) СМР-9,815	2,31 2,1*1,1	3,84		3,84	8,87			8,87		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, толщиной слоя 200 мм (1 м3 изоляции) 148,53 = 1715,66 - 1,02 x 1 536,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.23 Таблица 1.2. При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП - 0,75; ТЗ - 0,75 СМР - 9,815 НР (3096,24 руб.): 100% от ФОТ (3096,24 руб.) СП (167,37 руб.): 70% от ФОТ (3096,24 руб.)	42 210*0,20	123,96 73,72	50,24			5206,32	3096,24	2110,08		333,48
26	ФССЦ-104-0005	Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125 (м3) СМР - 9,815	45,08	594		594	26777,52			26777,52		
27	ФЕР12-01-015-03	Устройство паронизации прокладочной: в один слой, применительно, ветрозащитной паронизируемой мембраной ИЗОСПАН А (100 м2 изолируемой поверхности) 80,21 = 930,92 - 0,08 x 86,40 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 СМР - 9,815 НР (184,07 руб.): 120% от ФОТ (153,39 руб.) СП (99,7 руб.): 65% от ФОТ (153,39 руб.)	2,2	80,21 68,58	11,63 1,14			176,46	150,88	25,58 2,51	7,84	17,25
27	Прайс	паронизируемая мембрана Изоспан А (м2) СМР - 9,815	244	3,84		3,84	936,96			936,96		
28	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (100 м ходов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.6 При применении лесоматериалов из лиственных, березы ОЗП - 1,1; ТЗ - 1,1 СМР - 9,815 НР (11,56 руб.): 118% от ФОТ (9,8 руб.) СП (6,17 руб.): 63% от ФОТ (9,8 руб.)	0,27	304,72 35,02	11,98 1,27	257,72	82,27	9,46	3,23 0,34	69,58	4,18	1,13
29	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом типа "МИГ - 09" (100 м2 обрабатываемой поверхности) СМР - 9,815 НР (2623,66 руб.): 100% от ФОТ (2623,66 руб.) СП (1836,56 руб.): 70% от ФОТ (2623,66 руб.)	6,9	543,15 380,24	144,69	18,22	3747,74	2623,66	998,36	125,72	41,42	285,8
29	Прайс	Огнезащитный пропиточный состав МИГ - 09 (кг) СМР - 9,815	449	6,71		6,71	3012,79			3012,79		
Отметка наружная												
30	ФЕР01-02-119-01	Очистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную; при редкой поросли (100 м2 площади) СМР - 9,815 НР (13,5 руб.): 80% от ФОТ (16,87 руб.) СП (7,59 руб.): 45% от ФОТ (16,87 руб.)	0,64	26,36 26,36			16,87	16,87			3,09	1,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) СМР - 9,815 НР (458,05 руб.): 123% от ФОТ (372,4 руб.) СП (279,3 руб.): 75% от ФОТ (372,4 руб.)	1,06	2733,29 321,27	199,48 30,05	2212,54	2897,29	340,55	211,45 31,85	2345,29	40,43	42,86
32	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины (100 м2 покрытия) СМР - 9,815 НР (209,37 руб.): 123% от ФОТ (170,22 руб.) СП (127,67 руб.): 75% от ФОТ (170,22 руб.)	14,84 70 5*1,06	352,82 9,46	4,21 2,01	339,15	5235,85	140,39	62,48 29,83	5032,98	1,19	17,66
33	ФЕР11-01-015-08	Железнение: цементных покрытий (100 м2 покрытия) СМР - 9,815 НР (135,4 руб.): 123% от ФОТ (110,08 руб.) СП (82,56 руб.): 75% от ФОТ (110,08 руб.)	1,06	134,2 102,79	6,2 1,06	25,21	142,25	108,96	6,57 1,12	26,72	10,8	11,45
<b>Раздел 2. Перевозка грузов к месту работ</b>												
16	ФСЦП310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 (1 тонна) СМР - 9,815 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,1	2,6	2,6		0,26		0,26			
17	ФСЦП310-3003-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 3 (1 тонна) СМР - 9,815 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7	7,17	7,17		50,19		50,19			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							99884,87	9146,98	4047,60 127,64	86690,29		1014,68
Накладные расходы							9522,01					
Сметная прибыль							6277,34					
<b>Итого по смете:</b>												
Отделочные работы							2353,6					21,28
Проемы (ремонтно-строительные)							1162,87					56,82
Теплоизоляционные работы							53285,88					635,87
Конструкции из кирпича и блоков							3875,22					18,61
Деревянные конструкции							42455,25					106,31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1239,15					46,01
Кровли							1372,6					39,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стены (ремонтно-строительные)							35,48					1,48
Прочие ремонтно-строительные работы							248,02					15
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							37,96					1,98
Полы							9567,74					71,97
Перевозка грузов автомобильным транспортом							50,45					
Итого							115684,22					1014,68
Дефлятор перевода в цены 2015 г. 1 кв. 4,7%							5437,16					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>121121,38</b>					<b>1014,68</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							99884,87	9146,98	4047,60	86690,29		1014,68
Накладные расходы									127,64			
Сметная прибыль							9522,01					
Итого по смете:							6277,34					
Отделочные работы							2353,6					21,28
Проемы (ремонтно-строительные)							1162,87					56,82
Теплоизоляционные работы							53285,88					635,87
Конструкции из кирпича и блоков							3875,22					18,61
Деревянные конструкции							42455,25					106,31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1239,15					46,01
Кровли							1372,6					39,35
Стены (ремонтно-строительные)							35,48					1,48
Прочие ремонтно-строительные работы							248,02					15
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							37,96					1,98
Полы							9567,74					71,97
Перевозка грузов автомобильным транспортом							50,45					
Итого							115684,22					1014,68
Дефлятор перевода в цены 2015 г. 1 кв. 4,7%							53365,71					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>118806,33</b>					<b>1014,68</b>

Составил: Аушев И.Ю.