

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Сметная сумма: 2 984 992 руб.  
 Главный инженер СП «Западные ЭС»  
 / А.А. Воробьев /  
 « » 2015 г.

Объект: Здание служебно-бытовое Н-Увал. Инв. № ZS0006263

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6**  
 (Локальный сметный расчет)

Ремонт полов, стен, потолков. Замена дверей, окон. Ремонт отопления.

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 2 984.992 тыс. руб.  
 монтажных работ: 38.094 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 3.656 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 606.119 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Окна

1. Е46-04-012-01

Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками, 100 м2  
 - К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1  
 Всего с НР и СП

2. Е10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов  
 - К2 = 16.06; К3 = 7.2; К4 = 16.06; К5 = 1.8; К6 = 1  
 Всего с НР и СП

0.51	29 450.80	1 926.69	15 020	14 037	983	188.54	96.1554
	27 524.11	1 548.83			790	7.74	3.9474
0.51	483 702.30	3 270.38	36 074	11 732	1 668	145.72	74.3172
	23 004.83	132.01	246 688		67	0.66	0.3366
			263 561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Прайс-лист.	17	3 000.00		51 000				
	Жалюзи вертикальные тканевые размером 2,0 (Н) x 1,9, шт.								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
4.	E10-01-035-03	0.29	23 139.87	251.31	6 711	954	73	21.38	6.2002
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м		3 289.41	13.97			4	0.07	0.0203
	- K2 = 16.06; K3 = 8.06; K4 = 16.06; K5 = 2.31; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				8 081				
5.	C101-1689	29	316.73		9 185				
	Доски подоконные ПВХ, м								
	Тек.цена								
6.	E12-01-013-03	0.65	34 246.24	727.11	22 260	5 082	473	45.54	29.601
	Утепление откосов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия		7 818.33	128.32			83	0.55	0.3575
	- K2 = 16.06; K3 = 5.09; K4 = 16.06; K5 = 7.11; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				29 801				
7.	E15-01-050-01	0.65	31 238.88	753.52	20 305	5 403	490	50.15	32.5975
	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки		8 311.85	22.00			14	0.11	0.0715
	- K2 = 16.06; K3 = 6.99; K4 = 16.06; K5 = 1.98; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				27 130				
8.	E15-04-006-03	0.17	1 150.81	10.30	196	193	2	6.55	1.1135
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия		1 137.21	1.93				0.01	0.0017
	- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1								
	Всего с НР и СП				439				
9.	C101-3459	2.25	102.36		230				
	Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЦТОСОЛ, кг								
	Тек.цена								
10.	E61-20-4	0.17	146 521.10	9.15	24 909	22 059	2	764.4	129.948
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности		129 760.14						
	- K2 = 16.06; K3 = 2.86; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>								
11. Е15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 2.23; K6 = 1	0.17	8 578.59 4 113.45	80.51 1.93	48 512 1 458	699	14	25.41 0.01	4.3197 0.0017
	<i>Всего с НР и СП</i>								
12. Е12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.61; K6 = 1	0.51	2 254.47 753.86	7.80	2 339 1 150	384	4	4.9	2.499
	<i>Всего с НР и СП</i>								
13. Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.424	17 096.00 15 169.31	1 926.69 1 548.83	7 249	6 432	817 657	103.91 7.74	44.05784 3.28176
	<i>Всего с НР и СП</i>								
14. Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов - K2 = 16.06; K3 = 5.98; K4 = 16.06; K5 = 6.15; K6 = 1	0.407	239 840.17 17 283.29	7 787.99 2 646.69	17 315 97 615	7 034	3 170 1 077	104.28 11.35	42.44196 4.61945
	<i>Всего с НР и СП</i>								
15. С203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2	-7.77	2 048.35		109 214 -15 916				
	Тек.цена								
16. Прайс-лист.	Дверь металлическая входная утепленная, размерами 2,1*0,9, с доводчиком, производства России, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	17 500.00		52 500				
	Прайс-лист.								
17. Прайс-лист.	Дверь металлическая входная утепленная, размерами 2,1*1, с доводчиком, производства России, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	19 130.00		19 130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. С101-0894		17	306.18		5 205				
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных, компл.									
Тек.цена									
19. Е56-21-5		0.17	55 127.05	1 444.28	9 372	3 711	246	120.3	20.451
Установка полотен внутренних межкомнатных, 100 полотен			21 831.80	346.25			59	1.73	0.2941
- К2 = 16.06; К3 = 7.86; К4 = 16.06; К5 = 2.26; К6 = 1									
1									
Всего с НР и СП					13 896				
20. С203-0272		28.2	3 080.88		86 881				
Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2, м2									
Поправки: М: *2									
Тек.цена									
21. Прайс-лист.		17	1 500.00		25 500				
Замок врезной с ручками, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
22. Е10-05-008-01		0.04	37 224.81	65.99	1 489	544	3	83	3.32
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)									
- К2 = 16.06; К3 = 2.7; К4 = 16.06; К5 = 4.75; К6 = 1									
Всего с НР и СП					2 267				
23. Е61-7-1		0.632	78 997.14	288.79	49 926	39 191	183	383.06	242.09392
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором									
прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности			62 011.51	232.07			147	1.16	0.73312
- К2 = 16.06; К3 = 7.3; К4 = 16.06; К5 = 4.39; К6 = 1									
Всего с НР и СП					92 018				
24. Е15-04-005-03		0.632	12 115.97	122.00	7 657	4 389	77	42.9	27.1128
Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
- К2 = 16.06; К3 = 8.09; К4 = 16.06; К5 = 2.05; К6 = 1			6 944.83	4.02			3	0.02	0.01264
1									
Всего с НР и СП					13 191				
Наружная лестница									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. E62-33-2									
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (пожарная лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	11 698.32	7.80	3 509	3 123	2	65.94	19.782	
- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1		10 409.93							
Всего с НР и СП				6 882					
Потолок									
26. E15-01-047-15									
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	2.625	45 651.49	3 807.95	119 835	45 657	9 996	102.46	268.9575	
- K2 = 16.06; K3 = 7.99; K4 = 16.06; K5 = 3.14; K6 = 1		17 392.98	152.09			399	0.76	1.995	
Всего с НР и СП				177 866					
27. Ц08-03-594-17									
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.36	47 174.15	17 635.84	16 983	10 563	6 349	164	59.04	
- K2 = 16.06; K3 = 7.93; K4 = 16.06; K5 = 2.08; K6 = 1		29 340.98	11 763.31			4 235	58.55	21.078	
Всего с НР и СП				36 664					
28. Прайс-лист.	36	860.00		30 960					
Светильник зеркальный растровый ЛПО 4-18, встраиваемый для подвесных потолков "Армстронг" в комплекте с лампами, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
29. E61-1-8									
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.045	13 751.33	151.84	619	390	7	57.25	2.57625	
- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 3.62; K6 = 1		8 661.16	122.06			5	0.61	0.02745	
Всего с НР и СП				1 042					
30. E15-04-005-04									
Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	14 245.02	129.76	641	393	6	53.9	2.4255	
- K2 = 16.06; K3 = 8.09; K4 = 16.06; K5 = 2.06; K6 = 1		8 725.56	4.02				0.02	0.0009	
Всего с НР и СП				1 136					
Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Е63-5-1									
Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности		4.05	1 464.83		5 933	5 933		10.4	42.12
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			1 464.83						
Всего с НР и СП									
32. Е61-1-9									
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровой смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности		7.69	24 725.29	425.94	12 163	99 985	3 275	73.8	567.522
- К2 = 16.06; К3 = 11.75; К4 = 16.06; К5 = 0.75; К6 = 1			13 002.02	342.08	190 138		2 631	1.9	14.611
Всего с НР и СП									
33. Е15-06-001-02									
Оклейка обоями стен по молированной штукатурке и бетону тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		4.035	15 869.07	10.30	299 937	31 033	42	46.95	189.44325
- К2 = 16.06; К3 = 7.92; К4 = 16.06; К5 = 2.54; К6 = 1			7 690.97	1.93	64 032	8	0.01	0.04035	
Всего с НР и СП									
34. Е15-04-005-05									
Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		6.51	8 578.59	80.51	103 144	26 779	524	25.41	165.4191
- К2 = 16.06; К3 = 8.1; К4 = 16.06; К5 = 2.23; К6 = 1			4 113.45	1.93	55 847	13	0.01	0.0651	
Всего с НР и СП									
35. Е62-41-1									
Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		1.695	2 929.67		89 605	4 966		20.8	35.256
- К2 = 16.06; К3 = 1; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			2 929.67		4 966				
Всего с НР и СП									
36. Е61-27-2									
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону, 100 м2 поверхности		3.465	11 087.54	2 852.61	10 329	28 534	9 884	57.42	198.9603
- К2 = 16.06; К3 = 4.09; К4 = 16.06; К5 = 1; К6 = 1			8 234.93	994.76	38 418		3 447	5.73	19.85445
Всего с НР и СП									
37. Е15-04-006-03									
Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия		3.465	1 150.81	10.30	72 638	3 940	36	6.55	22.69575
			1 137.21	1.93	3 988	7	0.01	0.03465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1								
Всего с НР и СП					8 961				
38. С101-3459		44.9	<u>102.36</u>		4 596				
Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛІТОСОЛ, кг									
Тек.цена									
39. Е15-04-025-08		1.65	<u>12 440.25</u>	<u>88.29</u>	20 526	13 787	<u>146</u>	<u>51.01</u>	<u>84.1665</u>
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности			8 356.02	1.93			3	0.01	0.0165
- K2 = 16.06; K3 = 8.1; K4 = 16.06; K5 = 1.79; K6 = 1									
Всего с НР и СП					37 901				
Пол									
40. Е57-3-1		1.45	<u>530.94</u>		770	770		<u>3.77</u>	<u>5.4665</u>
Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плитуса			530.94						
- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					1 709				
41. Е57-2-1		1.915	<u>1 636.62</u>	<u>32.38</u>	3 134	3 072	<u>62</u>	<u>11.39</u>	<u>21.81185</u>
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия			1 604.23	26.02			50	0.13	0.24895
- K2 = 16.06; K3 = 7.31; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
Всего с НР и СП					6 943				
42. Е15-04-006-03		1.915	<u>1 150.81</u>	<u>10.30</u>	2 204	2 178	<u>20</u>	<u>6.55</u>	<u>12.54325</u>
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия			1 137.21	1.93			4	0.01	0.01915
- K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1									
Всего с НР и СП					4 953				
43. С101-3459		24.9	<u>102.36</u>		2 549				
Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, ЛІТОСОЛ, кг									
Тек.цена									
44. Е11-01-011-01		0.96	<u>14 142.86</u>	<u>360.14</u>	13 577	5 440	<u>346</u>	<u>39.51</u>	<u>37.9296</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			5 666.29	254.07			244	1.27	1.2192
- K2 = 16.06; K3 = 7.32; K4 = 16.06; K5 = 6.04; K6 = 1									
Всего с НР и СП					22 444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. E11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки - K2 = 16.06; K3 = 7.32; K4 = 16.06; K5 = 6.07; K6 = 1	9.6	2 147.46 71.79	63.46 42.08	20 616	689	509 404	0.5 0.21	4.8 2.016
<b>Всего с НР и СП</b>					22 321				
46. E11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия - K2 = 16.06; K3 = 11.31; K4 = 16.06; K5 = 2.79; K6 = 1	2.705	21 800.31 11 121.87	3 184.56 1 864.41	58 970	30 085	8 614 5 043	69.6 10.68	188.268 28.8894
<b>Всего с НР и СП</b>					113 770				
47. E11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, 100 м2 покрытия - K2 = 16.06; K3 = 7.96; K4 = 16.06; K5 = 4; K6 = 1	1.915	35 352.61 2 580.04	458.97 68.09	67 700	4 941	879 130	17.2 0.34	32.938 0.6511
<b>Всего с НР и СП</b>					75 611				
48. E11-01-040-02	Устройство плитусов поливинилхлоридных на дюбель-гвоздях, 100 м плитуса - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 4.88; K6 = 1	2.175	4 828.64 1 583.84	23.41	10 502	3 445	51	8.99	19.55325
<b>Всего с НР и СП</b>					15 876				
49. E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	1.085	2 011.35 2 011.35		2 182	2 182		14.28	15.4938
<b>Всего с НР и СП</b>					4 844				
50. E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия - K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.79	11 108.19 10 749.76	358.43 288.12	8 775	8 492	283 228	69.87 1.44	55.1973 1.1376
<b>Всего с НР и СП</b>					19 413				
51. E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов, 100 м2 покрытия - K2 = 16.06; K3 = 7.92; K4 = 16.06; K5 = 14.35; K6 = 1	0.79	1 150.81 1 137.21	10.30 1.93	909	898	8 2	6.55 0.01	5.1745 0.0079
<b>Всего с НР и СП</b>					2 043				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. C101-3459		10.1	102.36		1 034				
Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающей, адгезионная, LITOCOL, кг									
Тек.цена									
53. E11-01-027-06		0.835	64 204.20	1 319.28	53 611	15 790	1 102	119.78	100.0163
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия									
- K2 = 16.06; K3 = 7.74; K4 = 16.06; K5 = 7.39; K6 = 1									
54. C101-0287		-85.6	374.00						
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2									
Тек.цена									
55. C101-4488		85.6	525.52		44 985				
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, м2									
Тек.цена									
56. E15-01-038-01		0.145	845 323.15	52 045.68	122 572	36 721	7 547	1300	188.5
Облицовка ступеней плитками керамогранитными, 600*600*10 мм, 100 м2 поверхности облицовки									
- K2 = 16.06; K3 = 7.38; K4 = 16.06; K5 = 3.59; K6 = 1									
57. C412-0085		-15.2	4 864.52						
Всего с НР и СП									
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, м2									
Тек.цена									
58. C101-4488		15.2	525.52		7 988				
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, м2									
Тек.цена									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59. E11-01-027-06	Устройство плитусов на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, размерами 60*60, 100 м2 покрытия - K2 = 16.06; K3 = 7.74; K4 = 16.06; K5 = 7.39; K6 = 1	0.055	64 204.20 18 909.69	1 319.28 793.69	3 531	1 040	73 44	119.78 4.22	6.5879 0.2321
60. C101-0287	Всего с НР и СП Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м2 Тек.цена	-5.8	374.00		5 222 -2 169				
61. C101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, м2 Тек.цена	5.8	525.52		3 048				
62. E59-3-1	Ограждение Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки - K2 = 16.06; K3 = 9.67; K4 = 16.06; K5 = 5.27; K6 = 1	0.09	7 274.36 6 783.58	59.95	655	611	5	47.3	4.257
63. E59-4-1	Всего с НР и СП Разборка поручней деревянных прямой части, 100 м поручня - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1	0.09	2 004.61 2 004.61		1 345 180	180		13.25	1.1925
64. E07-05-016-03	Всего с НР и СП Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, 100 м ограждения - K2 = 16.06; K3 = 7.63; K4 = 16.06; K5 = 5.93; K6 = 1	0.09	144 892.66 10 662.23	2 265.27 82.07	383 13 040	960	204 7	62.81 0.41	5.6529 0.0369
65. C201-0650	Всего с НР и СП Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т Тек.цена	-0.1881	57 118.54		14 974 -10 744				
66. Прайс-лист.	Ограждение лестничной клетки из хромированных труб, м	9	7 500.00		67 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1 Электрика и сантехника								
67. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 4.38; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.15	9 151.31 3 947.87		1 373	592		24.1	3.615
68. Е67-9-2	Смена розеток, 100 шт. - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 5.54; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.17	8 136.11 3 947.87		2 107 1 383	671		24.1	4.097
69. Ц08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м - K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 2.81; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.13	5 105.11 1 816.39	1 591.00 733.46	2 215 664	236	207 95	10.7 3.61	1.391 0.4693
70. С509-1832	Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 25x25, м Тек.цена	8	18.43		1 104 147				
71. С509-1834	Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 40x25, м Тек.цена	3	23.55		71				
72. С509-1840	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м Тек.цена	2	107.53		215				
73. Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м - K2 = 16.06; K3 = 8.19; K4 = 16.06; K5 = 4.17; K6 = 1 Всего с НР и СП	0.13	1 281.01 597.59	428.34 314.45	167	78	56 41	3.52 1.57	0.4576 0.2041
74. Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 8.62; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1 Всего с НР и СП	1.16	5 571.32 5 198.94	66.98 20.08	6 463	6 031	78 23	34.66 0.1	40.2056 0.116
75. Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.56	9 584.72 8 943.01	115.08 34.05	12 699 5 367	5 008	64 19	59.62 0.17	33.3872 0.0952
									11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 16.06; K3 = 8.64; K4 = 16.06; K5 = 5.28; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
76. E16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропилена диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.08	<u>27 967.49</u> 19 555.78	<u>371.07</u> 16.38	10 545 30 205	21 120	<u>401</u> 18	<u>111</u> 0.07	<u>119.88</u> 0.0756
	- K2 = 16.06; K3 = 7.11; K4 = 16.06; K5 = 1.1; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
77. E16-03-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.08	<u>27 393.09</u> 18 146.35	<u>374.00</u> 16.38	65 083 2 191	1 452	<u>30</u> 1	<u>103</u> 0.07	<u>8.24</u> 0.0056
	- K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.94; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
78. E16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.56	<u>27 193.93</u> 17 617.82	<u>374.00</u> 16.38	4 588 15 229	9 866	<u>209</u> 9	<u>100</u> 0.07	<u>56</u> 0.0392
	- K2 = 16.06; K3 = 7.07; K4 = 16.06; K5 = 0.96; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
79. C302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для полипропиленовых труб размером: 3/4", шт. Тек.цена	184	<u>10.21</u>		31 523 1 879				
80. E65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт.	0.54	<u>35 688.29</u> 16 872.64	<u>93.66</u>	19 272	9 111	<u>51</u>	<u>103</u>	<u>55.62</u>
	- K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 3.71; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
81. E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.25	<u>16 191.98</u> 15 634.41	<u>557.57</u> 448.23	31 663 4 048	3 909	<u>139</u> 112	<u>110</u> 2.24	<u>27.5</u> 0.56
	- K2 = 16.06; K3 = 7.3; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>								
82. E65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.	0.25	<u>6 434.63</u> 3 600.17		8 190 1 609	900		<u>23.4</u>	<u>5.85</u>
	- K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 7.69; K6 = 1								
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.	E18-03-001-02 Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов - K2 = 16.06; K3 = 7.33; K4 = 16.06; K5 = 5.08; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	0.375	129 122.19 10 619.68	1 874.50 259.05	48 421	3 982	703 97	65.6 1.28	24.6 0.48
84.	C301-0559 Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт-ч Тек.цена	-37.5	1 125.08		55 151 -42 191				
85.	C301-1016 Радиаторы биметаллические, марка: <Rifar-A 500>, количество секций 9, мощность 1485 Вт, шт. Тек.цена	25	4 368.36		109 209				
86.	E65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 приборов - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	0.25	2 420.08 2 420.08		605	605	15.73	3.9325	
87.	E62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 16.06; K3 = 8.13; K4 = 16.06; K5 = 2.26; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	0.02	11 698.32 10 409.93	7.80	1 228 234	208	65.94	1.3188	
88.	E65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания - K2 = 16.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	1.54831725	195.45 195.45		303	303	1.27	1.9663629	
89.	E16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода - K2 = 16.06; K3 = 2.54; K4 = 16.06; K5 = 3.18; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	1.67	1 200.28 1 052.41	124.21	615 2 004	1 758	207	5.01	8.3667
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 906 743	580 251	60 420 25 868	3516.4036 140.05987	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 814	10 877	6 612		60.8886
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27, 69, 73)				12 351		4 371		21.7514
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27, 69, 73)				7 929				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				38 094				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 695 059	505 329	51 926		3069.9666
	· МАТЕРИАЛОВ -				-14 360		21 218		116.93687
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 13; %=100 - по стр. 2, 4, 14, 22; %=102 - по стр. 6, 12; %=89 - по стр. 7, 8, 11, 24, 26, 30, 33, 34, 37, 39, 42, 51, 56; %=67 - по стр. 10, 23, 29, 32, 36; %=70 - по стр. 19; %=68 - по стр. 25, 35, 40, 41, 49, 50, 87; %=65 - по стр. 31, 62, 63; %=105 - по стр. 44-48, 53, 59; %=132 - по стр. 64; %=72 - по стр. 67, 68)				433 489				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 62, 63; %=43 - по стр. 2, 4, 14, 22; %=44 - по стр. 6, 12; %=37 - по стр. 7, 8, 11, 24, 26, 30, 33, 34, 37, 39, 42, 51, 56; %=40 - по стр. 10, 23, 25, 29, 31, 32, 35, 36, 87; %=50 - по стр. 19; %=54 - по стр. 40, 41, 49, 50; %=51 - по стр. 44-48, 53, 59; %=68 - по стр. 64; %=52 - по стр. 67, 68)				218 320				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 346 868				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				-10 744				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				-10 744				
	· СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				204 614	64 045	1 882		385.54836
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 74, 75, 81, 86, 88; %=109 - по стр. 76-78, 83, 89; %=88 - по стр. 80, 82)				60 646		279		1.3716
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 74, 75, 81, 86, 88; %=56 - по стр. 76-78, 83, 89; %=48 - по стр. 80, 82)				32 659				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				297 919				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 672 137				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				506 486				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				258 908				
	с К зоны	1.03			2 752 301				
	индекс дефлятор	4.7			129 358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с индекс дефлятором				2 881 659				
	нормативная трудоемкость				3 656				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			457				
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)	100			45 700				
	Непредвиденные расходы	2			57 633				
	Итого по смете				2 984 992				
	Составил: Инженер ПТС 2 кат.				Д.С. Сибирев				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				
	Проверил: Начальник ПТС				И.С. Бондаренко				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				