

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"

А.Е.Кузнецов

2015 г.

ПС 35/6 БН

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)



на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 35 кВ ПС "БН" (Электросетевой комплекс № 14) (Инв. №НВ010260). Ремонт кровли-290М2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 708,326 тыс. руб.

Средства на оплату труда 144,923 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 852,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Разорка отливов											
1	ТЕРр58-3-1 Поспаноел, Губернат, Ха бар, края от 09.10.10 №119	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=13,53; ЭМ=3,7; ЗПМ=13,53 НР (375 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (528 руб.) СП (275 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (528 руб.)	0,31 (31,06/100)	94,23 94	0,23	29	29		9,1	2,82	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						29	29			2,82	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						39	39			3,81	
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;						10	10			0,987	
ТЗМ=1,35 (Поз. 1)											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						528	528			3,81	
Накладные расходы						375					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						275				
Итого по разделу 1 Разорка отливов						1178				3,81
Раздел 2. Ремонт кровли										
2	ТЕР12-01-010-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=13.53; ЗМ=5.67; ЗПМ=13.53; МАТ=1.97 НР (15056 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ (14761 руб.) СП (6495 руб.): 44%=65%*0.85*0.8 от ФОТ (14761 руб.)	0,55 55/100	16927,75 1272,95	27,41 3,42	9310	700	15 2	112,75	62,01
3	ТЕР10-01-053-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119 применительно	Установка каркаса (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-053-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР10-01-053-01 ОЗП=13.53; ЗМ=6.34; ЗПМ=13.53; МАТ=5,15 НР (55676 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (55676 руб.) СП (23941 руб.): 43%=63%*0.85*0.8 от ФОТ (55676 руб.)	4,8 0,5+4,3	2491,74 549,65	42,72 2,39	11960	2638	205 11	42,51	204,05
4	ТЕР26-02-018-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" (или аналог) любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (КАРКАС) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-018-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР26-02-018-01 ОЗП=13.53; ЗМ=3.63; ЗПМ=13.53; МАТ=3,51 НР (8545 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (10053 руб.) СП (4825 руб.): 48%=70%*0.85*0.8 от ФОТ (10053 руб.)	2,9 (31,06*9,28)/100	304,3 162,54	132,85 2,06	882	471	385 6	12,91	37,44
5	ТСЦ-113-8056 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Антисептик СЕНЕЖ (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-8056 Индекс 1 кв.2015 г. к ТСЦ-113-8056 Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ МАТ=4,17	0,09338 93,38/1000	7167,54		669				
6	ТЕР10-01-083-07 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-083-07 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР10-01-083-07 ОЗП=13.53; ЗМ=6,19; ЗПМ=13.53; МАТ=6,44 НР (24259 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ (24259 руб.) СП (10431 руб.): 43%=63%*0.85*0.8 от ФОТ (24259 руб.)	2,9 (31,06*9,28)/100	6796,21 376,12	234,92 20,01	19709	1091	681 58	32,48	94,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР06-01-015-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,49; ЗПМ=13,53; МАТ=4,95 НР (4841 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (5439 руб.) СП (2393 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ (5439 руб.)	0,07	17219,08 3695,07	71,61 4,28	1205	259	5	315,01	22,05
8	ТЕР09-04-002-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (Прил. 9 п. 6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР09-04-002-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,94; ЗПМ=13,53; МАТ=4,28 НР (23065 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (29955 руб.) СП (17374 руб.): 56%=85%*0,85*0,8 от ФОТ (29955 руб.)	3 (31,1*9,5)/100	1234,6 423,42	563,13 47,5	3704	1270	1689 143	36,565	109,7
9	ТСЦ-101-3827 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Профилированный лист оцинкованный Н57- 750-0,6 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3828 Индекс 1 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3828 Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7 МАТ=2	3,3 (31,1*9,5)*1,12*9,9/1000	19407,15	64044					
10	ТСЦ-101-1810 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 1 кв.2015 г. к ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1,95	0,02 (31,06*9,28)*10*0,007/100 0	17300,73	346					
11	ТЕР09-05-006-01 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Резка стального профилированного настила (1 м рез) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-006-01 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР09-05-006-01 ОЗП=13,53; ЗМ=3,44; ЗПМ=13,53 НР (3261 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (4235 руб.) СП (2456 руб.): 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ (4235 руб.)	50	4,68 4,04	0,64	234	202	32	0,34	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				112063	6631	3012 220			546,44	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				117798	10296	5082 375			848,37	
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 6, 4, 7-8, 11)				1748	995	753 55			81,966	
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-3, 6, 4, 7-8, 11)				3987	2669	1317 97			219,947	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						484321	139305	26126 5073		848,37
Накладные расходы										
						134703				
						67915				
Итого по разделу 2 Ремонт кровли						686939				848,37
Раздел 3. Строительный мусор										
12	ТССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-01-041 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-01-041 ОЗП=8,67 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	0,04	52,73 52,73		2	2			
13	ТССЦп03-02-01-020 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-02-01-020 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦп03-02-01-020 ЗМ=7,19 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	0,04	33,91	33,91	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3	2	1		
						24	17	7		
Итого по разделу 3 Строительный мусор						24				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						112095	6662	3013 220		549,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						117840	10337	5083 375		862,18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						484873	139850	26133 5073		852,18
Накладные расходы						135078				
Сметная прибыль						68190				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						1178				3,81
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						53337				96,27
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						364419				463,02

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 1.12 №2536-ИП/12/ГС)					28511				58,13
онные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и мо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					17383				34,24
оительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; мо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					223289				196,71
рузо-разгрузочные работы					17				
евозка грузов автотранспортом					7				
ого					688141				852,18
том числе:									
Материалы					318990				
Машины и механизмы					26133				
ФОТ					144923				
накладные расходы					135078				
Сметная прибыль					68190				
иказ №92-п от 17.10.2014г. Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов в районе имени Лазо					90				
*2238,78									
ого					688231				
предвиденные затраты 1,1%					7571				
ого с непредвиденными					695802				
флитор 1,8%					12524				
ЕГО по смете					708326				852,18

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Вед. инженер ПТС ХЭС: Н.Н. Степанова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛАСОВАНО
сектор СП ЦЭС
"Баровские электрические сети"
Д.А. Федоров