



Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»

Юридический адрес АО «ДРСК»: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28.
ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810003010113258
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
Почтовый адрес: 680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

А.В.Сазанский

И.о. директора СП
«Северные электрические сети»

М.Г. Рукшин
Приказ 1485-к от 24.08.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

В.Ф.Ожегин

«11» сентября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт ПС Городская

1. Объект ремонта:

Инвентарный номер НВ007207, Здание ЗРУ и ОПУ совмещенное ПС
Городская. Месторасположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Комсомольская, 49. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ПС Городская 2 км.

2. Объем работ:

ПС Городская:

Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки
с прозорами (шаг 0,8 м) с устройством гидроизоляции

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен

Ремонт бетонной отмостки

Полное наименование объемов и работ приведено в дефектных
ведомостях – Приложения № 1.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся вблизи объектов, находящихся под высоким
напряжением и на открытых производственных площадках в стесненных условиях
с наличием движения технологического транспорта, вследствие чего подрядчику
необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам
работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок от 24.07.2013г. № 328н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001.
ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ, готовыми к применению.

3.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

3.4. Предложения Участников, предусмотревших аванс, решением Закупочной комиссии могут быть отклонены.

3.5. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с Регламентом «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий сооружений», введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.14 № 148 (Приложение №3 к Закупочной документации).

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора 2015 г.

Окончание работ – декабрь 2015 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «ХЭС».

7.Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013г. № 328н, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, утвержденному «Подрядчиком» и согласованному с Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения

работ. ППР и график предоставляются «Подрядчиком» заблаговременно до начала производства работ.

Демонтированных материалов нет.

9. Приемка ЗиС из ремонта:


Приёмка ЗиС из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчет о выполненных скрытых работах, фотоотчет подтверждающих фактическое выполнение, сертификатов и паспортов на материалы, общий журнал работ, исполнительные схемы.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**Главный инженер СП «Северные электрические сети»
филиала АО «ДРСК» «ХЭС»**

М.Г. Рукшин




Исп. Инженер 2 кат. ПТС
Нуреева Олеся Владимировна
Тел. исп.: (4217)54-12-96, местн.: 24-45
E-mail: pts5@ses.khab.drsk.ru

Утверждаю

Зам. директора - главный инженер ХЭС
филиала АО "ДРСК" "ХЭС"

(должность)

 В.Ф. Ожегин
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» сентября 2015 г.

Организация АО "ДРСК"
Филиал "Хабаровские ЭС"
СП "Северные электрические сети"
Северный РЭС
Объект Здание ПС Городская 35/6, инв №НВ007207

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2015 год

Комиссия провела обследование ПС "Городская", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1	Течь кровли, вздутие и разрушение коврового покрытия, разрушение парапета	100 шт	1,3	Пробивка гнезд
		1 т	0,0286	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
		1 м3	14	Установка стропильной системы
		100 м2	2,7	Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки с прозорами (шаг 0,8 м)
		100 м2	0,47	Облицовка фронтонов проф.настилом
2	Разрушение основной стены здания ПС Городская ЗРУ-6 кВ	100 м2	0,12	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
3	Разрушение бетонной отмостки	100 м2	1	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
Материалы:				
1	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8	т	3,94228	
2	Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ			Материалы подрядчика
Транспортная схема				
1	Расстояние от СевРЭС до ремонтируемого объекта	км	2	
Погрузо-разгрузочные работы				
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	5,13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т	5,13	

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС

(должность)

(подпись)

Рухшин М.Г.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник СевРЭС

(должность)

(подпись)

Черненко Е.Д.

(расшифровка подписи)

Главный инженер СевРЭС

(должность)

(подпись)

Герасимов К.Н.

(расшифровка подписи)

Мастер СевРЭС

(должность)

(подпись)

Мельников А.С.

(расшифровка подписи)