




Приложение И  
к П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

Акционерное общество  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонтам


 **Н. Ю. Насыров**

Начальник службы организации и  
проведения ремонтов

 **А. В. Селиванов**

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора – главный инженер

 **А. В. Бакай**

«17» 09 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Чистка просеки ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское», «Ленинское - Касаткино»**

**1. Объект ремонта:**

1.1. ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское» Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 260 км. от г. Благовещенск.

1.2. ВЛ-35 кВ «Ленинское - Касаткино» Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 280 км. от г. Благовещенск.

**2. Объем работ:**

2.1. ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское»:

- Механизированная чистка просеки – 13 га.

2.2. ВЛ-35 кВ «Ленинское - Касаткино»:

- Механизированная чистка просеки – 19 га.

2.3. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения № 1, 2).

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся на действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, гл. 46.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% подрядчика.

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. При определении стоимости работ должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе конкурсного предложения в электронной форме, в форматах: PDF – завизированная и утвержденная, MS Excel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требований типового регламента ПАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания», введенного в действие Приказом АО «ДРСК» от 16.05.2014 г. № 148. (размещённого на внешнем сайте АО «ДРСК»), полностью соответствовать ведомостям дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

## **5.Сроки выполнения ремонтных работ:**

### **5.1.Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское»**

Начало работ – январь 2016 г.

Окончание работ – февраль 2016 г.

### **5.2. Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ «Ленинское - Касаткино»**

Начало работ – февраль 2016 г.

Окончание работ – март 2016 г.

## **6. Заказчик:**

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

## **7.Требование к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

## **8. Требования к выполнению работ:**

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.3. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

## **9. Приемка оборудования из ремонта:**

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении

унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 3), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

#### **10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

*Приложение: 1. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку просеки ВЛ-35 кВ «Набережная – Ленинское» на 2 л. в 1 экз.;*  
*2. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку просеки ВЛ-35 кВ «Ленинское – Касаткино» на 2 л. в 1 экз.;*  
*3. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.*

**Директор**



**В.В.Маркин**

**Приложение Ж**

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

**Утверждаю»**

**Директор СП «ВЭС»**

(должность)

**В.В.Маркин**

(подпись) (расшифровка подписи)

**«15» сентября 2015 г.**

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

Объект ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское» инв. № VS0003097

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**


Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ «Набережная - Ленинское» вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Поросль в пролетах опор №1-92 выше нормы (средней густоты). Недостаточная ширина просеки в пролетах опор №21-24, №33-36, №50-52, №68-70, №74-78.	га.	10,3	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье средние
		га.	2,7	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье средние (Расширение просеки)
		га.	13	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье средние
		т	76	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого (вывоз с просеки), 1 т груза
		т	76	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т

Материалы				
2	-----	-----	-----	-----
Транспортная схема				
3	От г. Благовещенск до объекта	км.	260	-----
Погрузо-разгрузочные работы				
4	Производятся самостоятельно	т	76	-----

Председатель комиссии: Главный инженер Д.Н.Рыбников  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС (должность)	 _____ (подпись)	Т.В.Бурнос (расшифровка подписи)
------------------------------	---	-------------------------------------

Начальника АРЭС \_\_\_\_\_ Ю.Л. Лукьянчук  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник СЛ \_\_\_\_\_ Е.В.Хасанова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Приложение Ж**

Приложение № 1-6/9  
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

**Утверждаю**

**Директор СП «ВЭС»**

(должность)

**В.В.Маркин**

(подпись) (расшифровка подписи)

**«15» сентября 2015 г.**

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

Объект ВЛ-35 кВ «Ленинское - Касаткино» инв. № VS0003098

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ «Ленинское - Касаткино» вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Поросль в пролетах опор №6-149 выше нормы (средней густоты). Недостаточная ширина просеки в пролетах опор №15-17, №20-21, №72-75, №86-89, №91-94, №100-102, №147-149.	га.	13,5	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
		га.	5,5	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние (Расширение просеки)
		га.	19	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние
		т	110	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого (вывоз с просеки), 1 т груза
		т	110	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т



## СПРАВКА по объемам выполненных работ

Объект \_\_\_\_\_

Период выполнения работ: *месяц начала-месяц окончания 2016 года.*

№ п/п	Наименование работ	Общее кол-во	Месяц выполнения работ *			Отклонение (+/-)
			(в соответствии с графиком производства работ)			
	Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ		Заполняется каждый отчетный месяц по факту выполнения работ			
	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...
	Материалы					
	Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ		Заполняется каждый месяц по факту выполнения работ			
	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...

**Выполнение работ в месяце 2016 года:**

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

...

**Выполнение работ в месяце 2016 года:**

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О., должность)

\*- число столбцов по числу месяцев в графике производства работ