



ДРСК

Акционерное общество


«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»


ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного инженера по эксплуатации и
ремонтам


 **Н.Ю. Насыров**

Начальник СОПР

 **А.В. Селиванов**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора – главный инженер

 **А.В. Бакай**
«25» 09. 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Чистка просеки ВЛ-110 кВ «Светлая-Горная»

1. Объект ремонта:

Чистка просеки на ВЛ-110 кВ «Светлая-Горная», расположенная в Зейском районе Амурской области.

2. Объем работ:

2.1. Чистка просеки механизированным способом – 65 га.

2.2. Чистка просеки вручную – 2 га.

Полный объем работ выполняется в соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (приложение 1).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на действующей ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости работ и сметная документация:

4.1. При определении стоимости работ должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе конкурсного предложения в электронной форме, в форматах: PDF – завизированная и утвержденная, MS Excel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (утвержденного Решением Правления ПАО «РАО Энергетические системы Востока» от 01.04.2014 № 10).

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – январь 2016

Окончание работ – март 2016

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Северные электрические сети» филиала «Амурские ЭС»

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

8.2. Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и согласованным Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.3. Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно или произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.176).

9. Приемка оборудования из ремонта:

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение: 1. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку просеки ВЛ-110 кВ
«Светлая-Горная» на 1 л. в 1 экз.;
2. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер



Д.А. Будько

«Утверждаю»

Главный инженер
СП «Северные ЭС»

Д.А. Будько
«29» 09 2015 г.

Организация: АО ДРСК

Филиал: Амурские ЭС

СП Северные электрические сети

Объект: ЛЭП-110 кВ Светлая-Горная SS0000154

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ЛЭП-110 кВ Светлая-Горная, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
Чистка просеки				
1.	Поросль выше нормы	га	65	Чистка поросли механизмами (средняя густота) пролеты опор №№ 35-88
2.	-	га	65	Сгребание срезанного кустарника механизмами
3.	Поросль выше нормы	га	2	Чистка поросли в ручную (средняя густота) пролеты опор №№ 35-88
4.	-	м ³	2000	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозером
Транспортная схема				
5.		км	10	г. Зeya база СП «СЭС» – опора № 35
Погрузо-разгрузочные работы				
6.	-	т	60	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, ГСМ в емкости (засед на объект)
7.	-	т	40	Погрузка-разгрузка бульдозера, материалов, емкости из-под ГСМ (выезд с объекта)
Примечание				
1.	Работы выполняются в охранной зоне ВЛ			

Председатель комиссии: Начальник СТЭ
(должность)

Члены комиссии: Инженер СТЭ
(должность)

(подпись)

(подпись)

Стуков Н.В.
(расшифровка подписи)

Чухай Д.А.
(расшифровка подписи)

СПРАВКА по объемам выполненных работ

Объект _____

Период выполнения работ: *месяц начала-месяц окончания 2016 года.*

№ п/п	Наименование работ	Общее кол-во	Месяц выполнения работ (в соответствии с графиком производства работ)			Отклонение* (+/-)
	<i>Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ</i>		<i>Заполняется каждый отчетный месяц по факту выполнения работ</i>			

	Материалы					
	<i>Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ</i>		<i>Заполняется каждый месяц по факту выполнения работ</i>			

Выполнение работ в *месяце 2016 года:*

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

...

Выполнение работ в *месяце 2016 года:*

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

*- при возникновении отклонений оформляется дополнительное соглашение к договору подряда на величину возникших отклонений