

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"  
"Хабаровские электрические сети"  
А.Е.Кузнецов  
"18" 18 2015 г.

ВЛ 110кВ ПС Бикин-Лермонтовка (С-32)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ЛУТЭК -Бикин -Лермонтовка (ВЛ-110 кВ Примграс - Бикин) (Инв. № НВ010560). Выплавка

на опор, обваловка опор, демонтаж-монтаж опор, замена поврежденных изоляторов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 6574,790 тыс. руб.  
строительных работ 3151,799 тыс. руб.  
монтажных работ 750,890 тыс. руб.  
прочих 1617,382 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 507,280 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1068,27 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-087-03 Поспаноел,Губернати,Хабар,кра я от 09.10.10 N119	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3 снега) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (782 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (357 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,6	222,48	222,48	42,23	356		356	68
2	ТЕР01-02-087-03 Поспаноел,Губернати,Хабар,кра я от 09.10.10 N119	Уборка снега с подъездных путей: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3 снега) (5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-087-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-087-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (65277 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (29758 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	112	266,98	266,98	50,68	29902		29902	5676
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							30258		30258	5744
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							37823		37823	7180
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве							7565		7565	1436
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2)							238663		238663	97145
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы							66059			
Сметная прибыль							30115			
Итого по разделу 1 Подготовительные работы							334837			
Раздел 2. Обваловка опор										
3	ТЕР01-01-037-01 Поспаноел,Губернати,Хабар,кра я от 09.10.10 N119	Обваловка опор предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м3 грунта) (Плечевые работы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-037-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-037-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (20713 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8694 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,61	2542,58	2542,58	482,59	6636		6636	1260

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР01-01-037-04 Постановл.Губернат.Хабар,кра я от 09.10.10 №119	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01 (1000 м3 грунта) (линейные работы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-037-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-037-04 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР (8285 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3478 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,61	1017,04	1017,04 193,03	2654		2654 504		
5	ТСЦ-413-0222 Постановл.Губернат.Ха бар,края от 09.10.10 №119 Применительно	Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм (скальный грунт) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-413-0222 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-413-0222 Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм МАТ=4,25	2610	128,62		335698				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						344988		9290 1764		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффицентов к итогам						349634		13936 2646		
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4)						2323		2323 441		
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4)						2323		2323 441		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1514653		87936 35801		
Накладные расходы						28999				
Сметная прибыль						12172				
Итого по разделу 2 Обваловка опор						1556824				
Раздел 3. Перевозка скального грунта										
6	ТССЦпг03-21-01-040 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-040 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01- 040 ЗМ=6,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4698	30,13	30,13	141551		141551		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						141551		141551		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						956885		956885		
Итого по разделу 3 Перевозка скального грунта						956885				
Раздел 4. Выправка										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ВУЕР_ВЛ-2-14 ВЛЖР2х3х7	Выплавка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: потеряк линии ВЛ напряжением 110кВ (1 опора) (п.1 таб1 Заблоченная проходима местность ОЗП=1,4; ЗМ=1,4; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; Районный коэффициент тех. часть п.1.14 ОЗП=1,6; Поправочный коэффициент тех часть таблица 3 п.20 ЗМ=1,22; п.16 таб1 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (свыше 25 В), в том числе в охранной зоне действующей ЛЭП ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,25; ЗПМ=13,53; МАТ=4,39 НР (36476 руб.): 200% от ФОТ СП (10943 руб.): 60% от ФОТ	9	878,15 149,8	728,35	7903	1348	6555	4,9392	44,45
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Выплавка										
Раздел 5. Демонтаж опоры (Переустановка опор) Опоры № 73, 74, 75, 76,85.										
8	ТЕР33-01-024-07 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (1 км линии (3 провода)) (п.1.33.21 ОПДемонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЗМ=0,75 к раск.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-024-07 ОЗП=13,53; ЗМ=4,96; ЗПМ=13,53 НР (13679 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (6302 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,93	5982,39 835,11	5147,28 183,2	5664	777	4787 170	65,55	60,96
9	ТЕР33-01-008-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кра я от 09.10.10 N119	Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одностоечных объемом до 2 м3 (1 м3 опора) (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,25; ЗПМ=13,53; МАТ=4,39 НР (12186 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (5614 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,6	496,4 78,86	417,54 32,1	3773	569	3174 244	5,92	44,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8-9)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Демонтаж опоры (Переустановка опор) Опоры № 73, 74, 75, 76, 85.										
Раздел 6. Откапывание ж/б промежуточных опор										
10	ТЕР01-01-003-15 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 №119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-003-15 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-003-15 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10) НР (219 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (92 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,016	4591,62 177,99	4413,63 639,71	73	3	70 10	17,23	0,28
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10)										
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Откапывание ж/б промежуточных опор										
Раздел 7. Установка опоры (Переустановка опор)										
11	ТЕР33-01-007-04 Послановел, Губернат, Хабар, кра я от 09.10.10 №119	Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов (1 котлован) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-007-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-007-04 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10) НР (219 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (92 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	4	275,47 18,22	257,25 21,73	1102	73	1029 87	1,43	5,72
Итого по разделу 7 Установка опоры (Переустановка опор)										
Итого по разделу 6 Откапывание ж/б промежуточных опор										
Итого по разделу 7 Установка опоры (Переустановка опор)										



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР33-01-008-01 <i>Посп.нов. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119</i>	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноопельных объемом до 2 м3 (1 м3 опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-008-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,25; ЗПМ=13,53; МАТ=4,39 НР (17942 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СЛ (8265 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,6	632,06 98,57	521,93 40,12	4804	749	3967 305	7,4	56,24
13	ТЕР01-01-033-05 <i>Посп.нов. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемешением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-05 ОЗП=13,53; ЗМ=6,31; ЗПМ=13,53 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СЛ 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0028	402,58	402,58 76,41	1		1		
14	ТСЦ-408-0200 <i>Посп.нов. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119</i>	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,51	2,8	101,12		283				
15	ТЕР33-01-024-07 <i>Посп.нов. Губерн. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119</i>	Монтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (1 км линии (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-01-024-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-01-024-07 ОЗП=13,53; ЗМ=4,96; ЗПМ=13,53 НР (21314 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СЛ (9819 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,93	7976,52 1113,48	6863,04 244,27	7418	1036	6362 227	87,4	81,28
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				13608	1858	11379 619				143,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				20003	2563	17069 929				197,68
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве				3123	279	2845 155				21,486
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-12, 15)				3272	427	2845 155				32,946
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 11-12, 15)				122142	34677	85803 12569				197,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы				42049						
Сметная прибыль				19371						
Итого по разделу 7 Установка опоры (Переустановка опор)				183562						197,68
Раздел 8. Перевозка песчано-гравийная смеси										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦпг03-21-01-040 <i>Грузы Мнскпорт России от 14.03.14 №97/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-040 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-040 ЭМ=6,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5	30,13	30,13	151		151		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						151		151		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1021		1021		
Итого по разделу 8 Перевозка песчано-гравийная смеси						1021				
Раздел 9. Замена гирлянд										
17	ВУЕР ВЛ-7-15 <i>ВЛНДР4ПГО</i>	Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ (1 гирлянда) (Районный коэффициент тех. часть п. 1.14 ОЭП=1,6; Поправочный коэффициент тех. часть таблица 3 п.20 ЭМ=1,22; ЗГПМ=1,22; п. 1.6, таб.1 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (высоте 25 В), в том числе в охранной зоне действующей ЛЭП ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРЗ3-01-024-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРЗ3-01-024-07 ОЭП=13,53; ЭМ=4,96; ЗГПМ=13,53 НР (171426 руб.): 200% от ФОТ СП (51428 руб.): 60% от ФОТ	42	867,85 150,84	716,66	36450	6335	30100	4,86	204,12
18	ВУЕР ВЛ-7-22 <i>ВЛНДР4ПГО</i>	Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ (1 гирлянда) (Районный коэффициент тех. часть п. 1.14 ОЭП=1,6; Поправочный коэффициент тех. часть таблица 3 п.20 ЭМ=1,22; ЗГПМ=1,22; п. 1.6, таб.1 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (высоте 25 В), в том числе в охранной зоне действующей ЛЭП ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРЗ3-01-024-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРЗ3-01-024-07 ОЭП=13,53; ЭМ=4,96; ЗГПМ=13,53 НР (387608 руб.): 200% от ФОТ СП (116282 руб.): 60% от ФОТ	202	432,24 70,91	360,98	87312	14324	72918	2,448	494,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТСЦ-110-0345 Из-Грузов Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0345 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е МАТ=2,01	1588	235,25		373577				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						497339	20659	103018		698,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1541460	279516	510969		698,62
Накладные расходы						559032				
Сметная прибыль						167710				
Итого по разделу 9 Замена гирлянд						2268202				698,62
Раздел 10. Перевозка изоляторов										
Демонтированные изоляторы										
20	ТСЦпг01-01-01-045 Грузы Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦпг01-01-01-045 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦпг01-01-01- 045 ЗМ=9,33 НР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	5	21,8	21,8	109		109		
21	ТСЦпг03-02-02-040 Грузы Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦпг03-02-02-040 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦпг03-02-02- 040 ЗМ=7,17 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5	57,24	57,24	286		286		
Новые изоляторы										



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТСЦИп03-02-02-200 <i>(Приказ Минотрора России от 14.03.14 №97/пр)</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км II класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦИп03-02-02-200 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦИп03-02-02-200 ЭМ=7,17 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5	196,02	196,02	980		980		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1375		1375		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						10095		10095		
Итого по разделу 10 Перевозка изоляторов						10095				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1046583	25244	311606		992,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1067093	26225	331137		1068,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						4509052	354824	1974874	152456	1068,27
Накладные расходы						758701				
Сметная прибыль						252318				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						3151799				325,2
Итого Монтажные работы						750890				
Итого Прочие затраты						1617382				743,07
Итого						5520071				1068,27
В том числе:										
Материалы						2179354				
Машины и механизмы						1974874				
ФОТ						507280				
Накладные расходы						758701				
Сметная прибыль						252318				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						3902689				
Переход к зоне 0,05*ПЗ						225453				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						134779				
Перебазировка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)						226591				
ГСН 81-05-02-2007 Таблица № 5п.3.3.2. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,76*0,8*1,08 2,38%						92884				
Итого						4582396				
Итого с прочими затратами (1 617 382)						6199778				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непредвиденные затраты 3%						185993				
Итого с непредвиденными						6385771				
Дефлятор 2,96%						189019				
ВСЕГО по смете						6574790				1068,27

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер СОПР ПТС ХЭС:  Е.Л. Патакова  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

 Д.А. Федоров