




Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Хабаровские электрические сети»


Юридический адрес АО «ДРСК»: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28.
ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810003010113258
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608 ИНН 7707083893 БИК 040813608
Почтовый адрес: 680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам


 А.В. Сазанский

Директор СП «Северные
электрические сети»

 Н.В. Булах

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

 В.Ф. Ожегин

«25» сентября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Шахта-Ч (Т-314)

1. Объект ремонта:

Инвентарный номер НВ007102, ВЛ-35 кВ отпайка Т-314 от опоры 142 - т305,306-ПС «Шахта». Месторасположение: Хабаровский край, Верхнебуреинский район. Среднее расстояние от базы Чегдомынского РЭС СП СЭС до ремонтируемого участка 10 км.

2. Объем работ:

Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ отпайка Т-314 от опоры 142 - т305,306-ПС «Шахта»:

2.1.1 Ручная расчистка – 7,02 га.

Полное наименование объемов и работ приведено в ведомости дефектов и объемов работ – Приложение № 1.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013г. №328н и выполнять требования правил пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми актами в Российской Федерации.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Предложения Участников, предусмотревших аванс, решением Закупочной комиссии могут быть отклонены.

3.4. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с Регламентом «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», введенного в действие приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.14 № 148 (Приложение № 3 к Закупочной документации).

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – апрель 2016 г.

Окончание работ – июнь 2016 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «ХЭС»

7.Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013г. №328н, Технологические карты; Правила пожарной безопасности в лесах № 417 от 30.06.2007г; Правила санитарной безопасности в лесах №414 от 29.06.2007г, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, утвержденному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 6 дней до начала производства работ.

Заказчик перед началом работ обязан проверить комплектацию объекта, сертификаты на материалы.

Демонтированных материалов нет.

9. Приемка оборудования из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.


Подрядчик самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест рубок органам лесного хозяйства (лесничеству).

10. Гарантия исполнителя:


Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Главный инженер
СП «Северные электрические сети»
филиала АО «ДРСК»-«Хабаровские ЭС»

М.Г. Рукшин



Исп. ПТС, Матюхина Светлана Александровна
Тел. исп.: (4217) 541-296, местн.: 23-13
E-mail: pts4@ses.khab.drsk.ru

Утверждаю
Зам. директора – главный инженер
филиала АО «ДРСК»-«ХЭС»
 В.Ф. Ожегин
«21» сентября 2015 г.

Организация АО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети». Чегдомынский РЭС

Объект инв.№ НВ007102 ВЛ-35 кВ отпайка Т-314 от опоры 142 - т305.306-ПС «Шахта»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Шахта-Ч (Т-314), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ в 2016 г. по капитальному ремонту:


№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1.	Поросль густая от 4 м до 8 м высотой	100 м2	702	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи, на участке оп. №1А-3, 3-5, 6-9, 11-13, 17-18, 25-27А.
Материалы:				
2.			0	
Транспортная схема				
3.	Среднее расстояние до ремонтируемого участка.	км	10	
Погрузо-разгрузочные работы				
4.		т	0	
Примечание:				
1	Работы производятся в охранной зоне ВЛ			

Председатель комиссии:

Главный инженер СП «СЭС»
(должность)

М.Г. Рукшин
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: Начальник Чегдомынского РЭС
(должность)

 (подпись) К.А. Андрианов
(расшифровка подписи)