


Согласовано:

Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО
«ДРСК» «ХЭС»

«Утверждаю»

Заместитель директора по развитию и
инвестициям филиала ОАО «ДРСК»
«ХЭС» Д.А. Фёдоров С.В. Новиков**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №199****Технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК» потребителей
с заявленной мощностью до 150 кВт.**

Имени Лазо р-н, с. Георгиевка, 7 м. на северо-восток от ул. Кооперативная д.1

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» на 2015 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- №1578/ХЭС от 03.06.15 заявитель Квашенинников М.Н. (15 кВт в счет выпадающих
доходов - льготник) т/у № ТПр 1291/15 от 03.06.2015 г.**2. Объем выполняемых работ:**

Наименование:

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-561 «ВЛ-0,4 кВ от ТП-
518,19,21,38,61,62,70,72,683 с. Георгиевка» (Инв.№ НВ011092)Объекты расположены по адресу: Имени Лазо р-н, с. Георгиевка, 7 м. на северо-
восток от ул. Кооперативная д.1

В составе работ необходимо выполнить СМР.

2.1. Выполнение строительно-монтажных работ:**2.1.1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-561:**

- демонтаж одностоечных ж/б опор (СВ-95-3) №2/7,2/5 – 2 шт.;
- демонтаж анкерной ж/б опоры (СВ-95-3) с одним подкосом (СВ-95-3) №2/6 – 1 шт.;
- демонтаж-монтаж одностоечных ж/б опор (СВ-95-3) №2/3,2/9 – 2 шт.;
- демонтаж-монтаж анкерных ж/б опор (СВ-95-3) с одним подкосом (СВ-95-3) №2/4,
2/8 – 2 шт.;
- монтаж одностоечных ж/б опор (СВ-95-3) №2/2, 2/5 – 2 шт.;
- монтаж анкерной ж/б опоры (СВ-95-3) с одним подкосом (СВ-95-3) №2/6 – 1 шт.;
- демонтаж А 16 в пролетах опор №2-2/10 (два провода) – 600 м. (10 пролетов);
- монтаж СИП 4х16 – 220 м. (от оп.№2 до оп.№2/6 (новая));
- монтаж СИП 2х16 – 120 м. (от оп.№2/6 до оп. №2/9) ;
- чистка просеки – 0,008 га.
- монтаж повышенных траверс на опорах №2/5,2/6 – 2 шт.; (пересечение с линией
связи);
- монтаж повторного заземления – 1 шт.;
- монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты – 8шт.

3. Требования к выполнению работ:**3.1. «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу ЛРЭС по актам все
демонтированные материалы в том числе:**

- провод А-16 – 1200 м.;
- ж/б опоры – 4 шт.

Демонтируемые материалы являются собственностью «заказчика».

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.2. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ ЭЭ-2013, гл. 47.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – *31.05.2016 г.*

В течении месяца, с момента заключения договора подряда, передать Заказчику на утверждение проектную документацию.

6. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и

сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

7.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны:

Начальник службы организации строительства ТП СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Акулов Сергей Валентинович тел.: (4212) 59-90-47.

Начальник ОКСиИ филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - тел.: (4212) 59-91-64.

Начальник СОС ТП СП ЦЭС



С.В. Акулов

Смолин В.В., 59-90-48, 23-48

