

10.12.2015

Согласовано:

Директор СП «ЦЭС» филиала АО  
«ДРСК» «ХЭС»

«Утверждаю»

Заместитель директора по развитию и  
инвестициям филиала АО «ДРСК»  
«ХЭС»

 Д.А. Фёдоров

 С.В. Новиков

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №713

*Технологическое присоединение к электрической сети АО «ДРСК» потребителей  
с заявленной мощностью до 150 кВт.*

с. Рощино, в 335 метрах на юго-восток от земельного участка по ул. Юбилейной, 8

### 1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» - «ХЭС» на 2014 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- №3192/ХЭС от 28.10.14 заявитель Головинова Н.В. (25 кВт в счет платы за технологическое присоединение) т/у № 15/3348-ТПр 1679/14 от 28.10.2014

### 2. Объем выполняемых работ:

Наименование:

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 Ф-2 ТП-0142 «ВЛ-0,4 ТП-0064 с. Корсаково-2 (ВЛ-0,4 кВ ТП-3504 с Корсаково-2)» (Инв. № НВ008463).

Объекты расположены по адресу: Рощино с, в 335 метрах на юго-восток от земельного участка по ул. Юбилейной, 8

В составе работ необходимо выполнить СМР.

### 2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

#### 2.2.1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 Ф-2 ТП-0142:

- демонтаж провода СИП2 4\*50 от опоры №3 до опоры № 8/3 – 320м.;
- демонтаж провода СИП2 4\*35 от опоры № 8/3 до опоры № 8/3/7 – 280м
- монтаж анкерной ж/б опоры (СВ-95-3) с одним подкосом (СВ-95-3) 1 шт.;
- монтаж СИП4 4\*70– 640м. (от опоры №3 до опоры №8/3/7 далее до вновь установленной опоры);
- монтаж повторного заземления – 5 шт.;
- монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты - 12 шт.;
- выполнить переподключение существующих вводов – 5 шт. (в 4 провода);
- выполнить переподключение существующих вводов – 1 шт. (в 2 провода).

### 3. Требования к выполнению работ:

3.1. «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу ~~ЮРЭС~~ по актам все демонтированные материалы в том числе:

- провод СИП2 4\*50 – 320 м.;
- провод СИП2 4\*35 – 280 м..

Демонтируемые материалы являются собственностью «заказчика».

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.2. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР), разработанному

Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

#### **4. Материально-техническое обеспечение:**

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

#### **5. Сроки выполнения работ:**

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – *31.05.2016 г.*

В течении месяца, с момента заключения договора подряда, передать Заказчику на утверждение проектную документацию.

#### **6. Гарантии исполнителя:**

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

#### **7. Приемка выполненных работ:**

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

7.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть


оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

**8. Контактные лица и телефоны:**

Начальник службы организации строительства ТП СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Акулов Сергей Валентинович тел.: (4212) 59-90-47.

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Полищук Андрей Львович тел.: (4212) 59-91-64.

*Начальник СОС ТП СП ЦЭС*



*С.В. Акулов*

*Саргов И.А., 59-90-47, 23-47*

