

*сводная ведомость выполнения работ*

№ п/п	наименование вида работ	расчетная стоимость
1	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ г. Белогорск	2 231 256,04
2	Постановка на государственный кадастровый учет ОКС, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ г. Белогорск	1 469 556,67
3	Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» г. Белогорск.	299 187,29
	Итого	4 000 000,00

**СМЕТА № \_\_\_\_\_**  
**на проектные (изыскательские) работы**

Наименование сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ г. Белогорск

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измере н.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Полевые работы</b>						
1	Проложение теодолитовых ходов: 2 категория 1:2000	точка  км	3900  307	Сб. цен Роскомзема 1996г.  Т.2 Пр 1,2,4,9 Прил. 1	$(1265 * 12,68 + 246 * 312,76) * 0,8 * 1,71 * 12,13$	1 542 881,30
2	Координирование поворотных точек:  2 категория	точка	307	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  Т. 48 Пр. 3	$111 * 0,8 * 307 * 3,59$	97 869,14
<b>Прочие расходы работы</b>						
3	Внутренний транспорт	%	8,75	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  Т. 4 §1	$(1 542 881,30 + 97 869,14) * 0,0875$	143 565,66
4	Организация и ликвидация работ	%	6	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  П. 13	$(1 542 881,30 + 97 869,14) * 0,06$	98 445,03
<b>Камеральные работы</b>						
5	Согласование границ земельного участка	день	30	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	$130 * 1,70 * 12,13 * 30$	80421,9
6	Проведение работ по предварительному согласованию места размещения	день	60	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	$130 * 1,70 * 12,13 * 60$	160843,8
7	Формирование межевого дела	день	10	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	$130 * 1,70 * 12,13 * 10$	26807,3
8	Сопровождение постановки на кадастровый учет затрчено	день	30	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	$130 * 1,70 * 12,13 * 30$	80421,9
<b>Всего</b>						<b>2 231 256,04</b>

Составил:

А.П. Куликов

**СМЕТА № \_\_\_\_\_**  
**на проектные (изыскательские) работы**

Наименование сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

*Постановка на государственный кадастровый учет ОКС, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ г. Белогорск*

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	7	
Полевые работы						
1	Вычерчивание и составление технических планов	км	307	Сб. цен Роскомзема 1996г.  Т.2 Пр 1,2,4,9 Прил. 1	( 307 x 0,10 + 22 x )x  1,87 x 10,45 x 10	131 983,29
2	Координирование поворотных точек:	точка	3900	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.	111*0,8* 3900 *3,59	1 243 288,80
	2 категория			Т. 48 Пр. 3		
Прочие расходы работы						
3	Внутренний транспорт	%	0	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  Т. 4 §1	( 131 983,29 + 1 243 288,80 ) * 0	0,00
4	Организация и ликвидация работ	%	6	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  П. 13	( 131 983,29 + 1 243 288,80 ) * 0,06	82 516,33
Камеральные работы						
5	Согласование границ земельного участка	день	0	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*12,13*0	0
6	Проведение работ по предварительному согласованию места размещения 0	день	0	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*12,13* 0	0
7	Формирование технического плана	день	10	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*2,13*10	4707,3
8	Сопровождение постановки на кадастровый учет затрачено	день	15	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*2,13*15	7060,95
Всего						1 469 556,67

Составил:



А.П. Куликов

# СМЕТА № \_\_\_\_\_


## на проектные (изыскательские) работы

Наименование сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» г. Белогорск.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.измерен.	Кол-во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	7	
Полевые работы						
1	Вычерчивание и составление Карт (планов)	км	307	Сб. цен Роскомзема 1996г.  Т.2 Пр 1,2,4,9 Прил. 1	( 307 x 0,10 + 22 x )x  1,87 x 10,45 x 10	131 983,29
2	Координирование поворотных точек:  2 категория	точка	451	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  Т. 48 Пр. 3	111*0,8* 451 *3,59	143 775,19
Прочие расходы работы						
3	Внутренний транспорт	%	0	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  Т. 4 §1	( 131983,3 + 143775,2 ) * 0	0,00
4	Организация и ликвидация работ	%	6	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004г.  П. 13	( 131983,3 + 143775,2 ) * 0,06	16 545,51
Камеральные работы						
5	Согласование границ земельного участка	день	0	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*12,13*0	0
6	Проведение работ по предварительному согласованию места размещения	день	0	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*12,13* 0	0
7	Формирование Карты (плана)	день	10	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*2,13*10	4707,3
8	Сопровождение постановки на кадастровый учет затрачено	день	5	Сб. цен Роскомзема 1996г. Прил 1,12	130*1,70*2,13*5	2176
Всего						299 187,29

Составил:



А.П. Куликов