

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер

Е.В. Соловьев  
2016 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ПС Владимиривка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 2031,968 тыс. руб.  
строительных работ 0,456 тыс. руб.  
монтажных работ 1949,434 тыс. руб.  
прочих 15,154 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 18,993 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 146,39 чел.час  
Трудозатраты механизаторов 0,91 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электромонтажные работы												
1	ТЕРм08-02-420-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Монтаж разъема HARTING с креплением к существующим ячейкам(применительно) (100 шт.)  (Индекс-дефлятор ОЗГ=7,11%; ЭМ=7,11%; ЭПМ=7,11%; МДС35 пр.1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допуска ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЭПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмв-2-420-1 ТЕРмв-2-420-1 ОЗГ=16,5; ЭМ=6,52; ЭПМ=16,5; МАТ=1,69	0,08	81052,21 59011,76	13579,18 1887,94	8461,27	6484	4721	1086 151	677	315,9	25,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ08-02-405-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м)  (МДС35 пр.1 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-Дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМВ-2-405-1 ТЕРМВ-2-405-1 ОЗП=16,5; ЗМ=5,89; ЗПМ=16,5; МАТ=3,3	0,12	14275,86 9658,74	1139,38 86,61	3477,74	1713	1159	137 10	417	51,705	6,2
3	ТЕРМ08-03-574-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)  (МДС35 пр.1 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-Дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМВ-3-574-1 ТЕРМВ-3-574-1 ОЗП=16,5; ЗМ=6,53; ЗПМ=16,5; МАТ=1,78	2,88	7662,86 4465,17	24,93 3,58	3172,86	22069	12860	72 10	9137	22,68	65,32
4	БЦ5-080201-0201	Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10 (регулировка хода тележки, опробование механизмов выкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование): 1 группа сложности (ячейка)  (Рабонный коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦ5-010109-0102 БЦ5-010109-0102	8	1601,91			12815				5,2	41,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	БЦУ5-060204-0501	Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц выключателя (выключатель) (Рабочный коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦУ5-060204-0501 БЦУ5-060204-0501	8	292,32	166,87 21,5		2339				0,94	7,52
6	ТССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЭПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-15 ТССЦпг1-1-1-15 ОЗП=10,62; ЗМ=10,62; ЭПМ=10,62; МАТ=10,62	0,8	197,13 30,26	158	24	134 17				0,303	0,24
7	ТССЦпг03-02-01-008 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка материалов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 8 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг3-2-1-8 ТССЦпг3-2-1-8 ОЗП=8,33; ЗМ=8,33; ЭПМ=8,33; МАТ=8,33	0,8	174,6	140		140					
8	ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЭПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-2-15 ТССЦпг1-1-2-15 ОЗП=10,62; ЗМ=10,62; ЭПМ=10,62; МАТ=10,62	0,8	197,13 30,26	158	24	134 17				0,303	0,24
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							71028					146,39
Раздел 2. Материалы не учтенные сметой												
9	Прайс-лист	Выкатная часть ячеики к К-47 с выключателем ВВУ-СЭЦПГЗ-10-20/1000 (шт) (Заготовительно-складскерасходы МАТ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прайс-лист Прайс-лист	8	236751,94		236751,94	1894016			1894016		
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные сметой							1894016					

**Гранд-СМЭТА**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
	Накладные расходы						1939892	18788	1703 205	1904247		146,39
	В том числе, справочно:						15318					
	81% = 95%*0.85 ФОТ (от 18911) (Поз. 1-3)						15318					
	Сметная прибыль						9834					
	В том числе, справочно:											
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18911) (Поз. 1-3)						9834					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						456					0,48
	Итого Монтажные работы						1949434					96,79
	Итого Прочие затраты						15154					49,12
	Итого						1965044					146,39
	В том числе:											
	Материалы						1904247					
	Машины и механизмы						1703					
	ФОТ						18993					
	Накладные расходы						15318					
	Сметная прибыль						9834					
	Временные здания и сооружения 3,12%						2216					
	Итого						1967260					
	Командировочные расходы (ПЗ+ПЗМ)/8*300						5524					
	Итого						1972784					
	Непредвиденные затраты 3%						59184					
	ВСЕГО по смете						2031968					146,39

*unbrauchbar NIC*      *T.M. Papernum.*

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер

Е.В. Соловьев  
" 01 " \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт ПС Сергеевская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2574,226 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 0,767 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2504,888 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 15,154 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 29,325 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 199,64 чел. час  
Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 1,55 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего		эксплуатационные		Всего	оплаты труда	мате- риалы	оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Электромонтажные работы</b>													
1	ТЕРм08-02-420-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр	Монтаж разъема HARTING с креплением к существующим ячейкам(применительно к (100 шт.)  (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЭМ=7,11%; ЗПМ=7,11%; ИДС35 пр.1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допуска ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-420-1 ТЕРм8-2-420-1 ОЗП=16,5; ЭМ=6,52; ЗПМ=16,5; МАТ=1,69	0,16	81052,21 59011,76	13579,18 1887,94	8461,27	12968	9442	2173 302	1353	315,9	50,54	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ08-02-405-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м)  (МДС35 пр.1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлектор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ8-2-405-1 ТЕРМ8-2-405-1 ОЗП=16,5; ЗМ=5,89; ЗПМ=16,5; МАТ=3,3	0,24	14275,86 9658,74	1139,38 86,61	3477,74	3426	2318	273 21	836	51,705	12,41
3	ТЕРМ08-03-574-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)  (МДС35 пр.1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлектор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ8-3-574-1 ТЕРМ8-3-574-1 ОЗП=16,5; ЗМ=6,53; ЗПМ=16,5; МАТ=1,78	3,84	7662,96 4465,17	24,93 3,58	3172,86	29426	17146	96 14	12184	22,68	87,09
4	БЦ5-080201-0201	Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10 (регулировка хода тележки, опробование механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование): 1 группа сложности (ячейка)  (Рабочий коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦ5-010109-0102 БЦ5-010109-0102	8	1601,91			12815				5,2	41,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	БЦ5-060204-0501	Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц выключателя (выключатель) (Районный коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦ5-060204-0501 БЦ5-060204-0501	8	292,32			2339				0,94	7,52
6	ТССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЭП=7,11%; ЭМ=7,11%; ЭПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-15 ТССЦпг1-1-1-15 ОЭП=10,62; ЭМ=10,62; ЭПМ=10,62; МАТ=10,62	0,8	197,13 30,26	166,87 21,5		158	24	134 17		0,303	0,24
7	ТССЦпг03-02-01-068 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 68 км I класс груза (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЭП=7,11%; ЭМ=7,11%; ЭПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг3-2-1-41 ТССЦпг3-2-1-41 ОЭП=8,33; ЭМ=8,33; ЭПМ=8,33; МАТ=8,33	0,8	563,44	563,44		451		451			
8	ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЭП=7,11%; ЭМ=7,11%; ЭПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-2-15 ТССЦпг1-1-2-15 ОЭП=10,62; ЭМ=10,62; ЭПМ=10,62; МАТ=10,62	0,8	197,13 30,26	166,87 21,5		158	24	134 17		0,303	0,24
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							100634					199,64
Раздел 2. Материалы не учтенные сметой												
9	Прайс-лист	Выкатная часть ячеи к К-37 с выключателем ВВУ-СЭЦ-ПЗ-10-20/1000 (шт) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прайс-лист Прайс-лист	8	302521,85		302521,85	2420175			2420175		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные сметой												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Накладные расходы							2481916	28954	3261	2434547		199,64
В том числе, справочно:							23687		371			
81% = 95% * 0.85 ФОТ (от 29243) (Поз. 1-3)							23687					
Сметная прибыль							15206					
В том числе, справочно:												
52% = 65% * 0.8 ФОТ (от 29243) (Поз. 1-3)							15206					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							767					0,48
Итого Монтажные работы							2504888					150,04
Итого Прочие затраты							15154					49,12
Итого							2520809					199,64
В том числе:												
Материалы							2434547					
Машины и механизмы							3261					
ФОТ							29325					
Накладные расходы							23687					
Сметная прибыль							15206					
Временные здания и сооружения (3.9% * 0.8) = 3,12%							3140					
Итого							2523949					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*300							7545					
Итого							2531494					
Непредвиденные затраты 1,688%							42732					
ВСЕГО по смете							2574226					199,64

инженер МПС *Т. М. Разумовская*  
 заместитель *В. В. Мельников*



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер

Е.В. Соловьев  
" 12 " 01 2016 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ремонт ПС Совхозная

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 2895,854 тыс. руб.  
монтажных работ 0,721 тыс. руб.  
прочих 2817,998 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 17,048 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 32,990 тыс. руб.  
Трудозатраты механизаторов 224,6 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1,75 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Электромонтажные работы													
1	ТЕРм08-02-420-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр	Монтаж разъема HARTING с креплением к существующим ячейкам(применительно) (100 шт.)  (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%; МДС35 пр.1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РТ при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-420-1 ТЕРм8-2-420-1 ОЗП=16,5; ЗМ=6,52; ЗПМ=16,5; МАТ=1,69	0,18	81052,21 59011,76	13579,18 1887,94	8461,27	14589	10622	2444 340	1523	315,9	56,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм08-02-405-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м)  (МДС35 пр. 1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмВ-2-405-1 ТЕРмВ-2-405-1 ОЗП=16,5; ЗМ=5,89; ЗПМ=16,5; МАТ=3,3	0,27	14275,86 9658,74	1139,38 86,61	3477,74	3854	2608	308 23	938	51,705	13,96
3	ТЕРм08-03-574-01 И1-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)  (МДС35 пр. 1 п.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмВ-3-574-1 ТЕРмВ-3-574-1 ОЗП=16,5; ЗМ=6,53; ЗПМ=16,5; МАТ=1,78	4,32	7662,96 4465,17	24,93 3,58	3172,86	33104	19280	108 15	13706	22,68	97,98
4	БЦ5-080201-0201	Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10 (регулировка хода тележки, опробование механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование): 1 группа сложности (ячейка)  (Рейонный коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦ5-010109-0102 БЦ5-010109-0102	9	1601,91			14417				5,2	46,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	БЦБ-060204-0501	Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50Гц выключателя (выключатель) (Районный коэфф. ПЗ=1,6; Поправочный коэфф. ПЗ=1,044) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: БЦБ-060204-0501 БЦБ-060204-0501	9	292,32			2631				0,94	13
6	ТССЦпг01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-1-15 ТССЦпг1-1-1-15 ОЗП=10,62; ЗМ=10,62; ЗПМ=10,62; МАТ=10,62	0,9	197,13 30,26	166,87 21,5		177	27	150 19		0,303	0,27
7	ТССЦпг03-02-01-042 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 42 км I класс груза (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг3-2-1-41 ТССЦпг3-2-1-41 ОЗП=8,33; ЗМ=8,33; ЗПМ=8,33; МАТ=8,33	0,9	407,57	407,57		367		367			
8	ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) (Индекс-дефлятор ОЗП=7,11%; ЗМ=7,11%; ЗПМ=7,11%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг1-1-2-15 ТССЦпг1-1-2-15 ОЗП=10,62; ЗМ=10,62; ЗПМ=10,62; МАТ=10,62	0,9	197,13 30,26	166,87 21,5		177	27	150 19		0,303	0,27
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							113070					224,6

Раздел 2. Материалы не учтенные сметой

9	Прайс-лист	Выкатная часть ячейки К-37 с выключателем ВВУ-СЭЦ-ПЗ-10-20/1000 (шт) (Заводительно-складские расходы МАТ=1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Прайс-лист Прайс-лист	9	302521,92		302521,92	2722697			2722697		
---	------------	--	---	-----------	--	-----------	---------	--	--	---------	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные сметой												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Накладные расходы							2792013	32574	3527	2738864		224,6
В том числе, справочно:							26647		416			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 32898) (Поз. 1-3)							26647					
Сметная прибыль							17107					
В том числе, справочно:												
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 32898) (Поз. 1-3)							17107					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							721					0,54
Итого Монтажные работы							2817998					168,8
Итого Прочие затраты							17048					55,26
Итого							2835767					224,6
В том числе:												
Материалы							2738864					
Машины и механизмы							3527					
ФОТ							32990					
Накладные расходы							26647					
Сметная прибыль							17107					
Временные здания и сооружения (3,9%*0,8)=3,12%							3528					
Итого							2839295					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*300							8488					
Итого							2847783					
Непредвиденные затраты 1.688%							48071					
ВСЕГО по смете							2895854					224,6

инженер ПРС *ПЗ* Т.М. Разумовская

исполнитель от РС *МВ* В.В. Мельников