

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. главного инженера



В.А. Гниломедов

Сводный расчет по ремонту ГПМ

№ п/п	Наименование ГПМ	Стоимость ремонта руб.
1	Крановая установка крана КС-2561К-1 зав. № 7416, рег. № 11126	238 844.00
2	Подъемник АП-17 зав. № 273, рег. № 74	193 951.00
3	Автомобильный подъемник АГП AICHI SC-081, рег. № 256	210 787.49
4	<b>Итого:</b>	<b>643 582.49</b>

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ПСЭС

С.И. Баладин

УТВЕРЖДАЮ:

главный инженер филиала ПЭС АО "ДРСК"

В.А. Никитин

Ремонт ГПМ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт крановой установки крана КС-2561К-1 зав. № 7416, рег. № 11126

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 238,844 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНм37-01-013-07	Демонтаж оборудования	1 шт.		2	14437,25	28875
2	ГЭСН46-01-013-02	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм	1 м шва		2,74	14328,03	39259
3	ГЭСНм39-01-001-19	Очистка поверхности оборудования металлическими щетками	1 м шва		2,74	80,79	221
4	ГЭСНм39-01-002-19	Протирка ацетоном поверхности оборудования	1 м шва		2,74	28,1	77
5	ГЭСНм39-01-028-05	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки		2,74	122,67	336
6	ГЭСН09-05-004-01	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм	1 м шва		2,74	677,48	1856
7	ГЭСНм37-01-013-07	Монтаж оборудования	1 шт.		2	25383,61	50767
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							121391

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
В том числе, справочно:							
	80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 63295) (Поз. 1, 3-5, 7)						66541
	90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1761) (Поз. 6)						40458
	110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 28236) (Поз. 2)						1266
	Сметная прибыль						24817
В том числе, справочно:							
	60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 63295) (Поз. 1, 3-5, 7)						42652
	70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 28236) (Поз. 2)						
	85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1761) (Поз. 6)						27343
	Итого						14231
	В том числе:						1078
	Материалы						230584
	Машины и механизмы						
	ФОТ						10180
	Накладные расходы						19763
	Сметная прибыль						93292
	Возмещение затрат по уплате НДС (письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003) (МАГ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18						66541
	<b>ВСЕГО по смете</b>						42652
							8260
							<b>238844</b>



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер СГ-ЮЭС  
Южные  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
СЕТИ  
В. И. Савойтов



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала ПЭС АО "ДРСК"  
В. А. Гинимуров

Ремонт ГПМ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт подъёмника АП-17 зав. № 273, рег. № 74

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 193,951 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНм37-01-013-07	Демонтаж оборудования	1 шт.		2	14437,25	28875
2	ГЭСН46-01-013-02	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм	1 м шва		1,5	14328,03	21492
3	ГЭСНм39-01-001-19	Очистка поверхности оборудования металлическими щетками	1 м шва		1,5	80,79	121
4	ГЭСНм39-01-002-19	Протирка ацетоном поверхности оборудования	1 м шва		1,5	28,1	42
5	ГЭСНм39-01-028-05	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, ширина зачистки до 30 мм	1 м длины зачистки		1,5	122,67	184
6	ГЭСН09-05-004-01	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм	1 м шва		1,5	677,48	1016
7	ГЭСНм37-01-013-07	Монтаж оборудования	1 шт.		2	23044,26	46089
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							97819
Накладные расходы							54572
В том числе, справочно:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 63038) (Поз. 1, 3-5, 7)						40294
	90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 964) (Поз. 6)						693
	110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 15457) (Поз. 2)						13585
	Сметная прибыль						35612
	В том числе, справочно:						
	60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 63038) (Поз. 1, 3-5, 7)						27232
	70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 15457) (Поз. 2)						7790
	85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 964) (Поз. 6)						590
	Итого						188003
	В том числе:						
	Материалы						3834
	Машины и механизмы						16370
	ФОТ						79459
	Накладные расходы						54572
	Сметная прибыль						35612
	Возмещение затрат по уплате НДС (письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003) (МАГ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18						5948
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>193951</b>

Проверил:  Каледина С.Г.



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ПСЭС

С.И. Баладин

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. главный инженер филиала ПЭС АО "ДРСК"

В.А. Гнилицев

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт подъемника АГП АИСН SC-081 рег. № 256 инв. № PR 0011943

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 269,534 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСНм08-03-573-04	Демонтаж. Пульт управления навесной, размером, мм, до 600х600х350	шт.		2	499,28	999
2	ГЭСНм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2	шт.		3	382,8	1148
3		Сигнал звуковой	шт		1	530	530
4		Кнопка KE 011	шт		2	41,1	82
5	ГЭСНм08-03-530-04	Реле магнитное общего назначения отдельностоящее, устанавливаемый на конструкции	шт.		2	787,98	1576
6		Реле 2СО пост.ток с колодкой	шт		2	845	1690
7	ГЭСНм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное (ОПГ)	шт.		2	546,85	1094
8		ОПГ-1-18 (ОПГ, преобразователь усилия)	шт		2	32500	65000
9	ГЭСНм08-03-542-01	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса, кг, до: 15	шт.		2	818,59	1637
10		Электрогидроклапан	шт		2	9745	19490
11	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм <sup>2</sup> , до: 16	100 м		0,15	9182,75	1377
12		Провод ПВ-3 1х1,5	м		15	6,43	96



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГЭСНм08-03-545-01	Блок зажимов для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10	шт.		1	805.18	805
14		Блок зажимов ТВ 25А 12 клемм	шт.		1	221	221
15	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48	100 м		0.06	11790.84	707
16		Металлорукав 25мм в ПВХ изоляции	м		6	65.93	396
17	ГЭСНм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, коробах, масса 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля		0.26	5193.32	1350
18		Кабель КГ 5х1,5	м		26	66.61	1732
19	ГЭСНм08-02-147-10	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля		0.1	7906.64	791
20		Кабель КГ 5х1,5	м		6	66.61	400
21		Кабель ПВС 2х1,5	м		4	25.25	101
22	ГЭСНм08-02-158-04	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил, до: 4	шт.		6	86.96	522
23	ГЭСНм08-01-087-03	Металлические конструкции под оборудование	т		0.025	11545.13	289
24	ГЭСНм37-01-014-04	Демонтаж люльки.Машины и механизмы. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,5	шт.		1	10934.59	10935
25	ГЭСНм37-01-014-04	Монтаж люльки. Машины и механизмы. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,5	шт.		1	15620.84	15621
26	ГЭСНм38-01-006-08	Изготовление конструкций крепления люльки	1 т конструкций		0.08	35685.58	2855
27	ГЭСНп01-09-001-01	Датчик контактный с числом цепей управления до: 2	шт.		4	659.91	2640
28	ГЭСНп02-01-002-01	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: с количеством каналов 2	система		1	5318.67	5319
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							139 401.49
Накладные расходы							25 106.00
В том числе, справочно:							
65%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9059) (Поз. 27-28)							4 705.00
66%*0,94 ФОТ (от 2440) (Поз. 26)							1 514.00
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 17018) (Поз. 24-25)							10 878.00
95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 10552) (Поз. 1-23)							8 009.00
Сметная прибыль							16 429.00
В том числе, справочно:							
40%*0,9 ФОТ (от 11499) (Поз. 26-28)							4 139.00
60%*(0,9*0,8) ФОТ (от 17018) (Поз. 24-25)							7 352.00
65%*(0,9*0,8) ФОТ (от 10552) (Поз. 1-23)							4 938.00
Итого							180 936.49
В том числе:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							151 837.00
Машины и механизмы							9 983.00
ФОТ							39 069.00
Накладные расходы							25 106.00
Сметная прибыль							16 429.00
Возмещение затрат по уплате НДС (письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18							29 851.00
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>210 787.49</b>