



УТВЕРЖДАЮ
Директор СП "СеверныеЭС"
 А.А. Ивницкий
"24" ноября 2016 года

Сводная таблица стоимости работ
Ремонт здания главного корпуса электростанции, зданий ТП Зейского РЭС

№ п/п	Краткий перечень объемов работ	Основание	Стоимость (без НДС), руб.	Стоимость (с НДС), руб.
1	Ремонт здания главного корпуса электростанции базы СП "СЭС"	Локальная смета № 1	1 869 978,84	2 206 575,03
2	Ремонт зданий ТП Зейского РЭС	Локальная смета № 2	302 236,67	356 639,27
ИТОГО без НДС, руб.			2 172 215,51	
ИТОГО с НДС, руб.				2 563 214,30

Начальник ПТС



А.В. Марченко

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 869 978.84 руб.

Зам. директора по общим вопросам СП «СЭС»

Г.А. Павлов

« 24 » ноября 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на ремонт здания главного корпуса электростанции

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 869 979 тыс. руб.
монтажных работ: 56 749 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2 088 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 423 550 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2016 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	оплата труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы										
1.	E65-4-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов - K2 = 18.28; K3 = 8.28; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1	0.02	9 057.15 8 983.71	73.44 59.23	181.14	179.67	1.47 1.18	51.3 0.26	1.03 0.01	
2.	E65-4-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.02	11 261.75 11 179.87	81.89 65.99	225.24	223.60	1.64 1.32	63.84 0.29	1.28 0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 18.28; K3 = 8.28; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1								
3. E46-04-001-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	2	2 209.56	710.78	4 419.12	2 997.55	1 421.57	8.24	16.48
Разборка кирпичных стен, 1 м3			1 498.78	227.22			454.44	1.15	2.3
- K2 = 18.28; K3 = 6.4; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
4. E57-2-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.36	12 642.76	407.04	4 551.39	4 404.86	146.53	69.87	25.15
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2			12 235.72	327.94			118.06	1.44	0.52
покрытия									
- K2 = 18.28; K3 = 8.29; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
5. E46-04-009-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	18	3 061.93	1 396.80	55 114.65	29 972.25	25 142.40	8.93	160.74
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3			1 665.13	446.58			8 038.45	2.26	40.68
- K2 = 18.28; K3 = 6.4; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
6. E57-3-2	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.52	2 289.39		1 190.48	1 190.48		14.28	7.43
Разборка плитусов цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса			2 289.39						
- K2 = 18.28; K3 = 1; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
7. E46-04-012-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.08	19 451.53	2 185.34	1 556.12	1 381.30	174.83	103.91	8.31
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			17 266.19	1 762.92			141.03	7.74	0.62
- K2 = 18.28; K3 = 8.28; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
8. E63-7-5	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.35	13 067.00	1 046.80	4 573.45	4 207.07	366.38	74.3	26.01
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки			12 020.20	403.81			141.33	1.99	0.7
- K2 = 18.28; K3 = 4.89; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
9. E51-5-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.1	42 906.73	14 666.14	4 290.67	2 824.06	1 466.61	173	17.3
Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами, 100 м2 основания			28 240.59	2 055.22			205.52	8.98	0.9
- K2 = 18.28; K3 = 7.87; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									
10. E01-02-057-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.02	28 391.89		567.84	567.84		177.1	3.54
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта			28 391.89						
- K2 = 18.28; K3 = 1; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. E01-02-027-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади - K2 = 18.28; K3 = 1; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1	0.02	24 771.06 24 771.06		495.42	495.42		141.45	2.83
12. E65-9-12	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода - K2 = 18.28; K3 = 9.07; K4 = 18.28; K5 = 0.96; K6 = 1	0.6	40 409.21 30 629.05	691.95	24 245.53	18 377.43	415.17	155	93
13. E65-7-3	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями - K2 = 18.28; K3 = 9.4; K4 = 18.28; K5 = 11.19; K6 = 1	0.8	261 672.13 69 591.41	1 711.74 318.80	209 337.71	55 673.13	1 369.39 255.04	336.9 1.4	269.52 1.12
14. E16-07-004-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка - K2 = 18.28; K3 = 9.79; K4 = 18.28; K5 = 5.77; K6 = 1	1	2 935.99 1 800.53	11.75	2 935.99	1 800.53	11.75	10.28	10.28
15. E16-07-003-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка - K2 = 18.28; K3 = 7.01; K4 = 18.28; K5 = 4.36; K6 = 1	1	1 357.26 1 044.37	47.58	1 357.26	1 044.37	47.58	5.13	5.13
16. E11-01-002-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя - K2 = 18.28; K3 = 6.23; K4 = 18.28; K5 = 20.11; K6 = 1	7.2	1 914.50 698.98	422.78 135.96	13 784.41	5 032.67	3 044.04 978.89	4.09 0.69	29.48 4.95
17. E11-01-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя - K2 = 18.28; K3 = 6.09; K4 = 18.28; K5 = 14.22; K6 = 1	7.2	1 619.89 695.41	231.12 74.03	11 663.21	5 006.94	1 664.03 533.04	3.92 0.38	28.23 2.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Е01-02-005-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта - К2 = 18.28; К3 = 6.42; К4 = 18.28; К5 = 1; К6 = 1		0.144	4 863.41 2 523.48	2 339.93 750.85	700.33	363.38	336.95 108.12	14.41 3.8	2.07 0.55
19. Е11-01-011-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки - К2 = 18.28; К3 = 8.23; К4 = 18.28; К5 = 6.66; К6 = 1		0.36	16 483.35 7 494.34	476.93 361.49	5 934.01	2 697.96	171.69 130.14	46.75 1.59	16.83 0.57
20. Е11-01-011-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки - К2 = 18.28; К3 = 8.13; К4 = 18.28; К5 = 6.68; К6 = 1		5.76	2 285.13 92.29	88.11 59.87	13 162.35	531.57	507.51 344.83	0.58 0.26	3.31 1.51
21. Е11-01-011-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки - К2 = 18.28; К3 = 5.52; К4 = 18.28; К5 = 2.08; К6 = 1		0.36	31 462.38 7 586.42	152.15 37.02	11 326.46	2 731.11	54.77 13.33	43.32 0.16	15.6 0.06
22. Е61-4-5 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности - К2 = 18.28; К3 = 8.29; К4 = 18.28; К5 = 4.23; К6 = 1		0.3	40 186.05 31 278.54	203.52 163.97	12 055.81	9 383.56	61.06 49.19	169.75 0.72	50.93 0.22
23. Е61-2-5 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности - К2 = 18.28; К3 = 8.28; К4 = 18.28; К5 = 4.23; К6 = 1		0.6	32 109.62 23 630.56	189.20 152.64	19 265.77	14 178.33	113.52 91.58	129.92 0.67	77.95 0.4
24. Е61-7-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности - К2 = 18.28; К3 = 8.28; К4 = 18.28; К5 = 4.6; К6 = 1		0.13	88 406.57 70 583.47	327.56 264.15	11 492.85	9 175.85	42.58 34.34	383.06 1.16	49.8 0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Е15-04-025-08 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 18.28; К3 = 9.75; К4 = 18.28; К5 = 2.17; К6 = 1		0.6	<u>14 440.67</u> 10 937.75	<u>132.84</u> 2.74	8 664.40	6 562.65	<u>79.71</u> 1.65	<u>58.66</u> 0.01	<u>35.2</u> 0.01
26. Е15-04-025-09 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 18.28; К3 = 9.7; К4 = 18.28; К5 = 2.1; К6 = 1		0.3	<u>17 483.57</u> 13 444.41	<u>136.29</u> 5.71	5 245.07	4 033.32	<u>40.89</u> 1.71	<u>72.11</u> 0.03	<u>21.63</u> 0.01
27. Е15-02-019-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности - К2 = 18.28; К3 = 13.88; К4 = 18.28; К5 = 4.04; К6 = 1		2.3	<u>22 865.31</u> 11 257.28	<u>591.11</u> 467.97	52 590.22	25 891.75	<u>1 359.56</u> 1 076.33	<u>59.67</u> 2.34	<u>137.25</u> 5.38
28. Е10-01-047-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов - К2 = 18.28; К3 = 7.95; К4 = 18.28; К5 = 5.22; К6 = 1		0.08	<u>988 744.41</u> 42 042.95	<u>5 244.81</u> 298.88	79 099.55	3 363.44	<u>419.59</u> 23.91	<u>231.15</u> 1.31	<u>18.49</u> 0.11
29. Е10-05-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) - К2 = 18.28; К3 = 2.58; К4 = 18.28; К5 = 5.38; К6 = 1		0.05	<u>68 597.25</u> 22 085.71	<u>140.35</u>	3 429.86	1 104.29	<u>7.02</u>	<u>118.45</u>	<u>5.92</u>
30. Е15-01-047-16 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 18.28; К3 = 4.67; К4 = 18.28; К5 = 3.74; К6 = 1		0.09	<u>140 619.02</u> 24 077.97	<u>1 019.93</u> 82.95	12 655.71	2 167.02	<u>91.79</u> 7.47	<u>124.61</u> 0.31	<u>11.22</u> 0.03
31. Е15-01-047-15 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 18.28; К3 = 9.59; К4 = 18.28; К5 = 3.42; К6 = 1		0.21	<u>55 110.80</u> 22 766.83	<u>5 713.12</u> 216.39	11 573.27	4 781.03	<u>1 199.76</u> 45.44	<u>117.83</u> 0.95	<u>24.74</u> 0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Прайе-лист. Несущий профиль 3,7, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		6	<u>70.00</u>		420.00				
33. Прайе-лист. Поперечный профиль 1,2, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		30	<u>40.00</u>		1 200.00				
34. Прайе-лист. Поперечный профиль 0,6, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		30	<u>25.00</u>		750.00				
35. Прайе-лист. Европодвес, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		26	<u>10.00</u>		260.00				
36. Прайе-лист. Дюбель с полукольцом, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		26	<u>3.00</u>		78.00				
37. Прайе-лист. Угол пристенный, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		17	<u>70.00</u>		1 190.00				
38. Прайе-лист. Дюбель для крепления уголка к стене, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		80	<u>1.40</u>		112.00				
39. Прайе-лист. Плита потолочная, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		60	<u>75.00</u>		4 500.00				
40. Е10-01-015-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах, 100 м2 перегородок и барьеров - K2 = 18.28; K3 = 9.66; K4 = 18.28; K5 = 4.34; K6 = 1		0.05	<u>29 408.87</u> 18 370.92	<u>4 521.48</u>	1 470.44	918.55	<u>226.07</u>	<u>102.24</u>	<u>5.11</u>
41. Е17-01-001-23 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. - K2 = 18.28; K3 = 9.56; K4 = 18.28; K5 = 4.48; K6 = 1		0.2	<u>11 725.83</u> 1 992.89	<u>258.60</u> 28.56	2 345.17	398.58	<u>51.72</u> 5.71	<u>10.09</u> 0.13	<u>2.02</u> 0.03
42. Е17-01-002-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка смесителей, 10 шт. - K2 = 18.28; K3 = 4.38; K4 = 18.28; K5 = 7.29; K6 = 1		0.5	<u>14 709.66</u> 1 590.73	<u>1.15</u>	7 354.83	795.37	<u>0.57</u>	<u>8.05</u>	<u>4.03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. Е17-01-003-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. - К2 = 18.28; К3 = 9.41; К4 = 18.28; К5 = 7.05; К6 = 1		0.3	39 064.83 5 537.19	573.54 91.17	11 719.45	1 661.16	172.06 27.35	28.34 0.4	8.5 0.12
44. Е17-01-004-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка писсуаров настенных, 10 компл. - К2 = 18.28; К3 = 9.39; К4 = 18.28; К5 = 6.29; К6 = 1		0.3	13 489.52 2 293.08	213.86 28.56	4 046.88	687.92	64.16 8.57	11.87 0.13	3.56 0.04
45. Е17-01-001-14 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. - К2 = 18.28; К3 = 9.45; К4 = 18.28; К5 = 3.77; К6 = 1		0.3	13 791.14 4 919.99	306.65 37.02	4 137.34	1 476.00	92.00 11.11	24.9 0.16	7.47 0.05
46. Прайе-лист. Умывальник фаянс. с крепл. на пьедестале, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		3	2 500.00		7 500.00				
47. Е15-01-019-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 18.28; К3 = 7.75; К4 = 18.28; К5 = 5.45; К6 = 1		1.8	82 949.83 43 012.11	260.25 194.32	149 309.69	77 421.80	468.44 349.77	228 0.86	410.4 1.55
48. Е11-01-039-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса - К2 = 18.28; К3 = 9.79; К4 = 18.28; К5 = 3.91; К6 = 1		0.5	17 434.78 5 303.43	70.49	8 717.39	2 651.72	35.24	27.14	13.57
49. Е11-01-027-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия - К2 = 18.28; К3 = 8.89; К4 = 18.28; К5 = 8.5; К6 = 1		0.3	77 226.71 24 752.14	1 894.13 1 129.25	23 168.01	7 425.64	568.24 338.77	137.75 5.28	41.32 1.58
50. Е69-9-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора - К2 = 18.28; К3 = 1; К4 = 18.28; К5 = 1; К6 = 1		0.03	31 929.86 31 929.86		957.90	957.90		214.32	6.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Электромонтажные работы

51. Ц08-03-594-12 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 6, 100 шт. - К2 = 18.28; К3 = 9.18; К4 = 18.28; К5 = 2.64; К6 = 1	0.14	153 203.59 80 641.12	36 289.55 25 107.58	21 448.50	11 289.76	5 080.54 3 515.06	396 109.88	55.44 15.38
52. Прайс-лист. Светильник растровый (S95xS95 мм) с 4 лампами, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	1 200.00		9 600.00				
53. Прайс-лист. Лампа, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	32	70.00		2 240.00				
54. Прайс-лист. Встраиваемый поворотный светодиодный светильник, шт - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	6	800.00		4 800.00				
55. Ц08-02-399-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м - К2 = 18.28; К3 = 7.75; К4 = 18.28; К5 = 4.32; К6 = 1	0.75	964.91 680.20	20.46 2.74	723.68	510.15	15.35 2.06	3.52 0.01	2.64 0.01
56. Прайс-лист. Кабель ВВГ 3x2,5, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.05	7 000.00		350.00				
57. Прайс-лист. Кабель ВВГ 5x6, км - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.025	8 500.00		212.50				
58. Ц08-02-390-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м - К2 = 18.28; К3 = 3.53; К4 = 18.28; К5 = 3.03; К6 = 1	0.12	3 508.14 3 183.28	126.34 2.19	420.98	381.99	15.16 0.26	16.29 0.01	1.95
59. Прайс-лист. Кабель канал 30x30, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	12	55.00		660.00				
60. Прайс-лист. Гофра ПВХ для кабеля, м	75	35.00		2 625.00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				816 922.39	316 739.07	41 438.29 13 537.62		1679.09 67.08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
61. Ц08-03-526-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. - K2 = 18.28; K3 = 5.76; K4 = 18.28; K5 = 2.2; K6 = 1	6	683.54 304.91	7.14	4 101.27	1 829.46	42.85	1.56	9.36
62. Прайс-лист.	Автомат 16А, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	2	120.00		240.00				
63. Прайс-лист.	Автомат 10А, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	3	100.00		300.00				
64. Прайс-лист.	Автомат 25А, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	150.00		150.00				
65. Ц08-03-599-12	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт. - K2 = 18.28; K3 = 7.57; K4 = 18.28; K5 = 2.94; K6 = 1	1	948.67 694.46	44.06 5.30	948.67	694.46	44.06 5.30	3.41 0.02	3.41 0.02
66. Прайс-лист.	Бокс под 8 автоматов, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	1 500.00		1 500.00				
67. Прайс-лист.	Дюбель-шуруп 6х50, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	100	2.00		200.00				
68. Ц08-03-591-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. - K2 = 18.28; K3 = 5.66; K4 = 18.28; K5 = 2.25; K6 = 1	0.06	8 988.95 8 043.75	120.22 8.04	539.34	482.62	7.21 0.48	39.5 0.03	2.37
69. Прайс-лист.	Выключатель однополюсной наружной установки, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	6	130.00		780.00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					51 839.94	15 188.44	5 205.17 3 523.16		75.17 15.41

Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70. E46-03-007-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 - K2 = 18.28; K3 = 6.4; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1		0.8	<u>3 836.21</u> 2 266.35	<u>1 569.86</u> 501.97	3 068.97	1 813.08	<u>1 255.88</u> 401.58	<u>12.3</u> 2.54	<u>9.84</u> 2.03
71. E20-03-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т, 1 вентилятор - K2 = 18.28; K3 = 7.53; K4 = 18.28; K5 = 2.71; K6 = 1		4	<u>985.57</u> 904.37	<u>74.45</u> 3.43	3 942.27	3 617.47	<u>297.81</u> 13.71	<u>4.58</u> 0.01	<u>18.31</u> 0.05
72. Прайс-лист. Круглый канальный вентилятор ВК-355Б, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		2	<u>14 000.00</u>		28 000.00				
73. Прайс-лист. Канальный вентилятор Silentub 100, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		2	<u>1 800.00</u>		3 600.00				
74. E20-01-001-05 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов - K2 = 18.28; K3 = 8.01; K4 = 18.28; K5 = 3.91; K6 = 1		0.5	<u>34 883.01</u> 31 759.41	<u>1 297.32</u> 142.58	17 441.50	15 879.70	<u>648.66</u> 71.29	<u>176.74</u> 0.54	<u>88.37</u> 0.27
75. E20-01-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов - K2 = 18.28; K3 = 8.08; K4 = 18.28; K5 = 4.11; K6 = 1		0.1	<u>38 357.90</u> 34 687.56	<u>1 591.05</u> 172.52	3 835.79	3 468.76	<u>159.11</u> 17.25	<u>193.04</u> 0.65	<u>19.3</u> 0.07
76. С301-1790 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, м2 Текущая цена		50	<u>950.63</u>		47 531.50				
77. Прайс-лист. Отвод 355 на 90 гр., шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		3	<u>750.00</u>		2 250.00				
78. Прайс-лист. Тройник 355, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1		5	<u>550.00</u>		2 750.00				

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89. E20-02-012-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм, 1 дефлектор - K2 = 18.28; K3 = 6.19; K4 = 18.28; K5 = 4.38; K6 = 1	1	746.56 694.78	26.46	746.56	694.78	26.46	3.97	3.97
90. Прайс-лист.	Дефлектор, шт - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	2 500.00		2 500.00				
91. E20-02-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка - K2 = 18.28; K3 = 7; K4 = 18.28; K5 = 6.38; K6 = 1	6	355.27 309.44	22.66	2 131.59	1 856.66	135.98	1.68	10.07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 51, 55; %=85 - по стр. 58, 61, 65, 68)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 51, 55, 58, 61, 65, 68)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.74 - по стр. 3, 5, 7, 70; %=71.4 - по стр. 4, 6; %=68.85 - по стр. 8; %=69.7 - по стр. 9, 50; %=57.53 - по стр. 10; %=67.12 - по стр. 11; %=98.69 - по стр. 16, 17, 19-21, 48, 49; %=79.9 - по стр. 18; %=70.55 - по стр. 22-24; %=84.15 - по стр. 25-27, 30, 31, 47; %=94.86 - по стр. 28, 29, 40; %=80.33 - по стр. 86, 87)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 3, 5, 7, 70, 86, 87; %=54.4 - по стр. 4, 6; %=40 - по стр. 8, 22-24, 50; %=38.4 - по стр. 9; %=30.6 - по стр. 10, 11; %=51 - по стр. 16, 17, 19-21, 48, 49; %=34 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 25-27, 30, 31, 47; %=42.84 - по стр. 28, 29, 40)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				357 620.23	111 500.17	4 099.82		565.21
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 1, 2; %=91.8 - по стр. 12, 13; %=102.51 - по стр. 14, 15, 41-45, 71, 74, 75, 81, 83, 88, 89, 91)				106 616.64		412.53		1.77
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 12, 13; %=56.44 - по стр. 14, 15, 41-45, 71, 74, 75, 81, 83, 88, 89, 91)				56 825.42				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				521 062.29				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 570 948.71				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				344 417.90				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				177 988.83				
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				303.32				
	без пуско-наладки и оборудования				1 570 948.71				
	с Кзоны	1.07			1 680 915.12				
	с пуско наладочными и оборудованием				1 680 915.12				
	индекс дефлятор	6.5			109 259.48				
	с индекс дефлятором				1 790 174.60				
	нормативная трудоемкость				2 087.89				2087.89
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			260.99				
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)	100			26 099.00				
	Непредвиденные расходы	3			53 705.24				
	Итого по смете				1 869 978.84				
	монтажных работ с Кзоны	1.07			56 748.69				
	сметная зарплата с Кзоны	1.07			423 549.89				
	Составил: Инженер I кат. ПТС				О.Н. Новосельцева				
					(должность, подпись, Ф.И.О.)				

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 302 236.67 руб.

Зам. директора по общим вопросам СП «СЭС»

 А.А. Павлов /

«24» ноября 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)
на ремонт зданий ТП Зейского РЭС

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 302.237 тыс. руб.
монтажных работ: 8.187 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.283 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 55.582 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2016 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.	
			всего	экс. маш.	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Ремонт ограждения ТП № 71 Рабочая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Е01-02-058-02									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.05	<u>44 888.37</u> 44 888.37			2 244.42	2 244.42		280	14
- К2 = 18.28; К3 = 1; К4 = 18.28; К5 = 1; К6 = 1									
2. Е06-01-001-13									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.05	<u>564 797.88</u> 104 768.71		<u>14 216.32</u> 4 925.18	28 239.89	5 238.44	<u>710.82</u> 246.26	<u>598.26</u> 18.62	<u>29.91</u> 0.93
- К2 = 18.28; К3 = 7.76; К4 = 18.28; К5 = 7; К6 = 1									
3. Е10-01-070-04									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м, 100 м2 забора	0.36	<u>28 598.60</u> 22 524.43		<u>5 442.16</u> 1 459.84	10 295.50	8 108.80	<u>1 959.18</u> 525.54	<u>125.35</u> 5.5	<u>45.13</u> 1.98
- К2 = 18.28; К3 = 6.82; К4 = 18.28; К5 = 3.85; К6 = 1									
4. Е10-01-070-08									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой до 2 м, 100 м2 забора	-0.36	<u>40 152.79</u> 17 110.08		<u>4 034.50</u> 1 101.55	-14 455.00	-6 159.63	<u>-1 452.42</u> -396.56	<u>94.07</u> 4.15	<u>-33.87</u> -1.49
- К2 = 18.28; К3 = 6.96; К4 = 18.28; К5 = 3.81; К6 = 1									
5. Прайс-лист.									
Труба профильная 70х70х5, т	0.2	<u>50 000.00</u>			10 000.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
6. Ц38-01-003-04									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Изготовление элементов металлического забора, 1 т конструкций	0.14	<u>29 200.32</u> 23 712.82		<u>2 851.25</u> 298.51	4 088.05	3 319.79	<u>399.17</u> 41.79	<u>120</u> 1.34	<u>16.8</u> 0.19
- К2 = 18.28; К3 = 6.57; К4 = 18.28; К5 = 9.47; К6 = 1									
7. Прайс-лист.									
Труба профильная 20х40х3 мм, т	0.14	<u>40 000.00</u>			5 600.00				
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Е09-04-006-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2 - К2 = 18.28; К3 = 6.26; К4 = 18.28; К5 = 5.84; К6 = 1	0.36	38 369.01 19 630.16	18 120.51 4 391.95	13 812.84	7 066.86	6 523.38 1 581.10	105.28 16.4	37.9 5.9
9. Прайс-лист. Профлист 0,7 мм, т		0.27	54 000.00		14 580.00				
10. Прайс-лист. Саморез кровельный 4,8х35, шт	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	150	2.50		375.00				
11. Е10-01-071-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство калиток, 100 м2 калиток	- К2 = 18.28; К3 = 6.21; К4 = 18.28; К5 = 4.07; К6 = 1	0.018	76 588.91 68 712.14	3 429.60 289.37	1 378.60	1 236.82	61.73 5.21	395.67 1.09	7.12 0.02
12. Е15-04-030-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	- К2 = 18.28; К3 = 9.64; К4 = 18.28; К5 = 2.63; К6 = 1	0.14	14 429.03 12 924.87	31.04 2.19	2 020.06	1 809.48	4.35 0.31	71.06 0.01	9.95
13. Е27-09-001-07 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство ограждений проволочных многоядных, 100 м	- К2 = 18.28; К3 = 7.03; К4 = 18.28; К5 = 3.37; К6 = 1	0.2	15 191.00 6 594.33	8 498.64 2 201.09	3 038.20	1 318.87	1 699.73 440.22	37.19 8.7	7.44 1.74
14. Прайс-лист. Планка начальная 2,5 м, шт	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	8	250.00		2 000.00				
15. Прайс-лист. Проволока колючая "Егоза" ОКС-45 7м, шт	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	3	1 400.00		4 200.00				
16. Прайс-лист. Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения диам. 3 мм, т	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	0.013	45 000.00		585.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Прайс-лист.									
Сталь полосовая 4х40, т		0.004	43 000.00						
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1					172.00				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

88 174.56	24 183.85	9 905.94	134.38
		2 443.87	9.27

Раздел 2. Ремонт ТП №36 Школа № 3

18. Е10-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 18.28; K3 = 8.09; K4 = 18.28; K5 = 4.09; K6 = 1	0.7	13 833.38 4 113.00	345.44 39.85	9 683.36	2 879.10	241.81 27.90	24.09 0.15	16.86 0.11
19. Е12-01-007-09 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - K2 = 18.28; K3 = 7.98; K4 = 18.28; K5 = 3.97; K6 = 1	0.26	81 408.53 18 384.56	502.18 143.32	21 166.22	4 779.99	130.57 37.26	98.6 0.54	25.64 0.14
20. Е15-01-062-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Наружная облицовка поверхности карнизов и фронтонов профлистом, 100 м2 поверхности облицовки - K2 = 18.28; K3 = 5.25; K4 = 18.28; K5 = 1.78; K6 = 1	0.03	58 419.25 20 032.69	1 056.41 76.96	1 752.58	600.98	31.69 2.31	106.19 0.29	3.19 0.01

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

32 602.16	8 260.07	404.07	45.69
		67.47	0.26

Раздел 3. Ремонт ТП №21 Школа № 2

21. Е46-04-001-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка кирпичных стен, 1 м3 - K2 = 18.28; K3 = 6.4; K4 = 18.28; K5 = 1; K6 = 1	0.4	2 209.56 1 498.78	710.78 227.22	883.82	599.51	284.31 90.89	8.24 1.15	3.3 0.46
22. Е10-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	1.1	14 536.69 4 729.95	431.80 49.81	15 990.36	5 202.95	474.98 54.79	27.7 0.19	30.47 0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 18.28; K3 = 8.09; K4 = 18.28; K5 = 4.09; K6 = 1								
23. Е12-01-007-09	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.52	81 408.53	502.18	42 332.43	9 559.97	261.13	98.6	51.27
	Устройство кровель из оцинкованной стали с		18 384.56	143.32			74.52	0.54	0.28
	настенными желобами, 100 м2 кровли								
- K2 = 18.28; K3 = 7.98; K4 = 18.28; K5 = 3.97; K6 = 1									
24. Е15-01-062-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.07	58 419.25	1 056.41	4 089.35	1 402.29	73.95	106.19	7.43
	Наружная облицовка поверхности карнизов и		20 032.69	76.96			5.39	0.29	0.02
	фронтонов профлистом, 100 м2 поверхности облицовки								
- K2 = 18.28; K3 = 5.25; K4 = 18.28; K5 = 1.78; K6 = 1									
·	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		63 295.96			16 764.72	1 094.37		92.47
·	ИТОГО ПО СМЕТЕ						225.59		0.97
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			184 072.68			49 208.64	11 404.38		272.54
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 6)						2 736.93		10.5
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 6)					3 319.79	399.17		16.8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			4 088.05				41.79		0.19
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			2 218.64						
·	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1;		1 344.63						
%=89.25 - по стр. 2, 12; %=100.3 - по стр. 3, 4, 11;			7 651.32						
%=120.7 - по стр. 13; %=89.16 - по стр. 18, 22;			166 171.79			38 821.99	4 481.83		217.84
%=90.61 - по стр. 19, 23; %=75.51 - по стр. 20, 24;							1 114.04		4.41
%=88.74 - по стр. 21)			35 995.45						
·	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=52								
- по стр. 2; %=50.4 - по стр. 3, 4, 11; %=44 - по стр. 12;			18 357.59						
%=76 - по стр. 13; %=42.84 - по стр. 18, 22; %=44.2 -									
по стр. 19, 23; %=33.66 - по стр. 20, 24; %=47.6 - по									
стр. 21)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ									
РАБОТ -			220 524.83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				13 812.84	7 066.86	6 523.38		37.9
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 8)				6 615.69		1 581.10		5.9
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 8)				5 880.61				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				26 309.14				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ								
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				254 485.29				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				44 829.78				
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				25 582.83				
	без пуско-наладки и оборудования				66.39				
	с Кзоны				254 485.29				
	с пуско наладочными и оборудованием	1.07			272 299.26				
	индекс дефлятор	6.5			272 299.26				
	с индекс дефлятором				17 699.45				
	нормативная трудоемкость				289 998.71				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			283.04				283.04
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)	100			35.38				
	Непредвиденные расходы	3			3 538.00				
	Итого по смете				8 699.96				
	монтажных работ с Кзоны	1.07			302 236.67				
	сметная зарплата с Кзоны	1.07			8 186.91				
					55 581.76				

Составил: Инженер ПТС 1 кат. СП «СЭС»



О.Н. Новосельцева

(должность, подпись, Ф.И.О.)