

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ДРСК"
Хабаровские электрические сети
" 27 " 09 2017 г.
А.В. Бакан

ВЛ 6 кВ Ф-68 ПС Ч

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ Ф.68 протяж. 4,290км пос. Чегдомы, инвентарный номер НВ007107.

Демонтаж опор, замена провода на кабель.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 1532,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 110,933 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 588,25 чел.час

Трудозатраты механизаторов 72,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Раздел 1. Демонтаж опор																						
1	ТЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-042-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,25; ЗПМ=14,56 НР (2089 руб.): 113% от ФОТ (1849 руб.) СП (943 руб.): 51%-60% от ФОТ (1849 руб.)	1 опора	2	279,11	21,02	258,09	24,79	558	42	516	50	1,75	3,5	1,8	3,6						
2	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,12; ЗПМ=14,56 НР (362 руб.): 113% от ФОТ (320 руб.) СП (163 руб.): 51%-60% от ФОТ (320 руб.)	1 опора	1	90,42	9,73	80,69	6,46	90	10	80	6	0,81	0,81	0,44	0,44						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-040-03 ОЗП=14,56; ЗМ=5,94; ЗПМ=14,56 НР (1941 руб.): 113% от ФОТ (1718 руб.) СП (816 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (1718 руб.)	1 опора (3 провода)	3	77,24	22,92	54,32	5,73	232	69	163	17	2,03	6,09	0,45	1,36
Итого по разделу 1 Демонтаж опор																
Раздел 2. Монтаж кабеля																
Прокладка кабеля в траншее																
4	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,56; ЗМ=6,33; ЗПМ=14,56 НР (2650 руб.): 100% от ФОТ (2650 руб.) СП (1140 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (2650 руб.)	1000 м3 грунта	0,078	8631,68	210,27	8421,41	1489,65	673	16	657	116	20,36	1,59	101,48	7,92
5	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (28998 руб.): 84% от ФОТ (34522 руб.) СП (13118 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (34522 руб.)	100 м3 грунта	0,583	2946,12	2946,12			1718	1718			285,2	166,27		
6	ТЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-142-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР08-02-142-01 ОЗП=14,56; ЗМ=7,75; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 НР (3931 руб.): 100% от ФОТ (3931 руб.) СП (2555 руб.): 65% от ФОТ (3931 руб.)	100 м кабеля	2,9	478,62	67,52	410,76		1391	196	1191		5,3	15,37		
7	ТЕР08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-142-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР08-02-142-02 ОЗП=14,56; ЗМ=7,75; ЗПМ=14,56; МАТ=14,47 НР (1485 руб.): 100% от ФОТ (1485 руб.) СП (965 руб.): 65% от ФОТ (1485 руб.)	100 м кабеля	2,9	34,29	25,35	8,43		99	74	24		1,99	5,77		
8	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,99	м3	14,5	99,47				1442							7,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕРм08-02-407-05	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-407-05 ОЗП=14,56; ЗМ=6,23; ЗПМ=14,56; МАТ=6,27 НР (1922 руб.): 100% от ФОТ (1922 руб.) СП (1249 руб.): 65% от ФОТ (1922 руб.)	100 м	0,1	1589,49	919,31	442,11	25,82	159	92	44	3	73,84	7,39	1,51	0,15	
10	ТССЦ-103-0060	Трубы стальные , диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0060 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-103-0060 Трубы стальные сварные с газовозопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм МАТ=2,71	м	10	307,26				3073								
11	ТЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-141-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-141-03 ОЗП=14,56; ЗМ=6,29; ЗПМ=14,56; МАТ=5,47 НР (18433 руб.): 100% от ФОТ (18433 руб.) СП (11981 руб.): 65% от ФОТ (18433 руб.)	100 м кабеля	5,7	482,64	144,73	261,74	16,07	2808	825	1492	92	11,36	64,75	0,94	5,36	
12	ТЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-03 ОЗП=14,56; ЗМ=5,53; ЗПМ=14,56; МАТ=6,46 НР (480 руб.): 100% от ФОТ (480 руб.) СП (312 руб.): 65% от ФОТ (480 руб.)	100 м кабеля	0,1	367,23	236,45	78,98	3,42	37	24	8		18,56	1,86	0,2	0,02	
13	Прайс-лист СтройТехС набжение	Кабель силовой бронированный ААБл-Б 3х95 (897450/5,47) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-141-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-141-03 ОЗП=14,56; ЗМ=6,29; ЗПМ=14,56; МАТ=5,47	км	0,592	164067,64				97128								
14	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-143-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-143-01 ОЗП=14,56; ЗМ=6,45; ЗПМ=14,56; МАТ=14,53 НР (5606 руб.): 100% от ФОТ (5606 руб.) СП (3644 руб.): 65% от ФОТ (5606 руб.)	100 м кабеля	2,9	519,71	66,38	452	29,58	1507	193	1311	86	5,21	15,11	1,73	5,02	
15	ТЕРм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-143-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-143-02 ОЗП=14,56; ЗМ=6,45; ЗПМ=14,56; МАТ=14,62 НР (2912 руб.): 100% от ФОТ (2912 руб.) СП (1893 руб.): 65% от ФОТ (2912 руб.)	100 м кабеля	2,9	273,1	34,65	237,76	15,56	792	100	690	45	2,72	7,89	0,91	2,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв.2016 г. к ТСЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 МАТ=5,23	1000 шт.	3,611	1352,82				4885							
17	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 НР (10910 руб.): 84% от ФОТ (12988 руб.) СП (4935 руб.): 38% от ФОТ (12988 руб.)	100 м3 грунта	0,583	1109,96	1109,96			647	647			111,78	65,17		
18	ТЕР01-01-004-05	Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=6,33; ЗПМ=14,56 НР (1922 руб.): 100% от ФОТ (1922 руб.) СП (826 руб.): 43% от ФОТ (1922 руб.)	1000 м3 грунта	0,078	6248,38	152,77	8095,61	1078,25	487	12	475	84	14,79	1,15	73,45	5,73
19	ТЕР08-02-165-07 Применительно	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-165-07 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР08-02-165-07 ОЗП=14,56; ЗПМ=4,5; ЗПМ=14,56; МАТ=10,04 НР (13002 руб.): 100% от ФОТ (13002 руб.) СП (8451 руб.): 65% от ФОТ (13002 руб.)	1 шт.	4	896,67	77,59	815,05	84,3	3587	310	3280	337	6,09	24,36	4,93	19,72
20	ТСЦ-502-0780 Применительно	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0780 Индекс 4 кв.2016 г. к ТСЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления МАТ=5,73	компл.	4	484,79				1939							
Вводы в ТП																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРМ08-02-407-05	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-407-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-407-05 ОЗП=14,56; ЗМ=6,23; ЗПМ=14,56; МАТ=6,27 НР (1922 руб.); 100% от ФОТ (1922 руб.) СП (1249 руб.); 65% от ФОТ (1922 руб.)	100 м	0,1	1589,49	919,31	442,11	25,82	159	92	44	3	73,84	7,38	1,51	0,15
22	ТССЦ-103-0060	Трубы стальные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0060 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-103-0060 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм МАТ=2,71	м	10	307,26				3073							
23	ТЕРМ38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (лотки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ38-01-006-07 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРМ38-01-006-07 ОЗП=14,56; ЗМ=7; ЗПМ=14,56; МАТ=3,95 НР (2680 руб.); 79% от ФОТ (3393 руб.) СП (1627 руб.); 45% от ФОТ (3393 руб.)	1 т конструкций	0,0682	6740,51	2415,3	3603,13	48,76	460	165	246	3	194	13,23	3,5	0,24
24	ТССЦ-101-5451	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-5451 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-5451 Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм МАТ=4,82	кг	21,4	7,55				162							
25	ТССЦ-101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2216 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-2216 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм МАТ=4,36	т	0,0468	8560,15				401							
26	ТЕРМ08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-148-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-148-03 ОЗП=14,56; ЗМ=5,53; ЗПМ=14,56; МАТ=8,46 НР (947 руб.); 100% от ФОТ (947 руб.) СП (616 руб.); 85% от ФОТ (947 руб.)	100 м кабеля	0,2	367,23	236,45	78,98	3,42	73	47	16	1	18,56	3,71	0,2	0,04
27	Прайс-лист СтройТехСнабжение	Кабель силовой бронированный ААБл-6 3х95 (897450/5.47) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-141-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-141-03 ОЗП=14,56; ЗМ=6,29; ЗПМ=14,56; МАТ=5,47	км	0,02	164067,64				3281							
Испытания																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	БЦ5-110301-0102	Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение 6-10кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3. Индекс к БЦ НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 измерен ие кабельн ых линий	2	425,58				851				2,08	4,16		
29	БЦ5-110301-0202 Применит ельно	Испытание повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий: напряжение 6-10кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3. Индекс к БЦ НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 измерен ие кабельн ых линий	2	697,54				1395				3,53	7,06		
Итого по разделу 2. Монтаж кабеля									938205					568,84		64,83
Раздел 3. Ремонт покрытий после монтажа кабеля																
30	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-16-2 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРр69-16-2 ОЗП=14,56; ЭМ=6,56; ЗПМ=14,56; МАТ=6,66 НР (621 руб.): 82% от ФОТ (757 руб.) СП (379 руб.): 50% от ФОТ (757 руб.)	100 м2 ОТМОСТКИ	0,025	14530,37	1356,21	3834,94	109,71	363	34	96	3	126,63	3,17	8,33	0,21
31	ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-9-3 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРр68-9-3 ОЗП=14,56; ЭМ=6,1; ЗПМ=14,56; МАТ=5,19 НР (206 руб.): 109% от ФОТ (189 руб.) СП (113 руб.): 60% от ФОТ (189 руб.)	1000 м2 площади основани я	0,01	10697,72	529,24	3180,12	419,7	107	5	32	4	48,51	0,49	25,67	0,26
Итого по разделу 3. Ремонт покрытий после монтажа кабеля									5154					5,05		0,55
Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов																
32	ТССЦлг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг01-01-01-045 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦлг01-01-01-045 ЭМ=10,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,08	21,8		21,8		45		45					
33	ТССЦлг-01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг01-01-02-045 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦлг01-01-02-045 ЭМ=8,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,08	17,1		17,1		36		36					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦпг-03-02-01-200	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=7,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,08	166,62		166,62		347		347					
35	ТССЦпг-03-02-01-201	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=7,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,08	223,65		223,65		465		465					
Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов									7060							
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов																
36	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=10,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,03	21,8		21,8		131		131					
37	ТССЦпг-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-02-02-045 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=8,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,03	17,1		17,1		103		103					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦгг-03-01-01-005	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км 1 класс груза	1 т груза	6,03	11,33		11,33		68		68					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦгг-03-01-01-005 Индекс 4 кв. 2016 г. к ТССЦгг-03-01-01-005 ЭМ=8,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ																
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов										2764						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										134772	4871	11540	850	428,27		52,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										140476	6448	15469	1173	588,25		72,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										807895	93854	93792	17079	588,25		72,92
Накладные расходы										103004						
Сметная прибыль										56927						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтаж опор										14443				14,36		7,44
Итого по разделу 2 Монтаж кабеля										938205				588,84		64,83
Итого по разделу 3 Ремонт покрытий после монтажа кабеля										5154				5,05		0,65
Итого по разделу 4 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов										7060						
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов										2764						
Итого										967626				588,25		72,92
В том числе:																
Материалы										617803						
Машины и механизмы										93792						
ФОТ										110933						
Накладные расходы										103004						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль															
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат															
	Зональный коэффициент 0,18*ПЗ															
	Итого															
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500															
	Перебазировка															
	Итого															
	Итого с прочими затратами (2 246)															
	Непредвиденные затраты 3%															
	Итого с непредвиденными															
	Дефлятор 2,74%															
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах															
	ВСЕГО по смете															
									56927							
									965380							
									145385							
									1110765							
									41323							
									293378							
									1445468							
									1447712							
									43431							
									1491143							
									40857							
									1532000							
									1532000					688,25		72,92

Составил: Инженер I кат. ПТС СП "СЭС" М.А. С.А. Матюхина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер I кат. ПТС Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:
Директор СП «Северные электрические сети» Н.В. Булах
филиала АО «ДРСК» «ХЭС»
Начальник Чегдомынского РЭС СП "СЭС" К.А. Андрианов