



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
(АО «ДРСК» «ЮЯЭС»)

ул. Линейная, 4, г. Алдан, РС (Якутия), Россия, 678901, Тел: (41145) 36-593; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru; ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера
по охране труда - начальник
службы


С.А. Проселков
«06» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора – главный
инженер


Е.В. Гаюнов
«06» марта 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*на огнезащитную обработку, исследование деревянных конструкций на
огнестойкость*

1. Объект торгов:

Огнезащитная обработка и исследование деревянных конструкций на огнестойкость, запланированных для этой цели объектов филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», указанных в приложении 1.

2. Объем работ:

Объем огнезащитной обработки определяется согласно Перечню регламентных работ по огнезащитной обработке и должен соответствовать НПБ 251-98 (Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе). Общие требования. Методы испытаний и приложению 1.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся внутри не отапливаемых жилых и нежилых помещений (чердак, склады, гаражи) предприятия, на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. На основании Постановления Правительства Российской Федерации «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2011г. № 1225 ст. 12 п. 15 наличие лицензии на проведение данного вида работ обязательно.

3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.3. Стоимость оказываемых услуг рассчитывается отдельно по каждому

3.4. После обработки проводится исследование обработанных поверхностей и предоставляется акт о качестве пропитки огнезащитным веществом, исполнительная документация (паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы).

4. Сроки выполнения работ:

Начало оказания услуг – с момента заключения договора;

Окончание оказания услуг – 31 декабря 2017 года.

5. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские электрические сети».

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Обработка деревянных конструкций должна проводиться огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности, либо выполнять конструктивную защиту, не способствующую скрытому распространению горения и сроком службы не менее указанного в инструкции завода изготовителя на материал пропитки. Гарантийный срок службы огнезащитного состава должен быть не менее 10-ти лет.

6.2. Работы выполнять в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами).

6.3. После окончания проведения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, исполнитель берет на себя обязательства в проведении проверки качества огнезащитной обработки с предоставлением соответствующих протоколов.

6.4. Наличие лицензии на осуществление данного вида услуг **обязательно** (участник закупки обязан предоставить копию вышеуказанной лицензии).

7. Гарантия исполнителя:

7.1. Гарантия Исполнителя на своевременное и качественное выполнение услуг, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет 36 месяцев со дня подписания акта выполненных услуг.

8. Ответственное лицо:

Заместитель главного инженера по Охране Труда - начальник СОТиН:

Проселков Сергей Александрович

тел. 8(41145)3-17-67; e-mail: sotin@aldan.drsk.ru

Согласовано:

***Зам. главного инженера по надёжности,
промышленной безопасности и охране труда -
начальник департамента***



Ю.В. Коленко

Исп. Арнэ А.Г.

E-mail: arne@aldan.drsk.ru

5-54

**Места расположения объектов с указанием площади деревянных конструкций.
Стропильная система.**

| № п/п | Здание | Место расположения | Площадь деревянных конструкций (м ²) | Материал кровли |
|----------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Чердачное помещение ЛПК | г. Алдан ул. Тарабукина 60 «А» | 570 | Профлист, стропила, обрешетка |
| 2. | Чердачное помещение. Здание котельной РПБ | г. Алдан ул. Тарабукина 60 «А» | 630 | Профлист, стропила, обрешетка |
| 3. | Чердачное помещение. Здание диспетчерской | г. Алдан ул. Тарабукина 60 «А». | 340 | Шифер, стропила, обрешетка |
| 4. | Чердачное помещение. Административное здание НРЭС | г. Нерюнгри п. Сер. Бор | 1 560 | Профлист, стропила, обрешетка |

**Заместитель главного инженера по ОТ
- начальник СОТиН**



С.А. Проселков