

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ТП79 подг, Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ г. Белогорск ТП № 79

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 4,771 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,567 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 8,61 чел.час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 0,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 4 кв. 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Подготовительные работы														
9	ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (шт)  (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0	5	227,77 227,77				1139	1139			1,3524	6,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР1-02-099-06</b>	<p>Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (100 деревьев)</p> <p>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-099-06 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0</p>	0,01	5953,73 5953,73				60	60			28,29	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕР1-02-101-07</b>	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (100 деревьев)  (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-101-07 ОЗП=19,91; ЭМ=0; ЗПМ=0; МАТ=0	0,01	21189,06 21189,06				212	212			111,09	1,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ФЕР1-02-100-03</b>	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (100 хлыстов)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-100-03 ОЗП=19,91; ЭМ=8,39; ЗПМ=19,91; МАТ=0</i>	0,01	29464,3 8047,82	21416,48 7632,1			295	80	215 76		46,09	0,46	
1	<b>ФССЦпг01-01-008</b>	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (т)	0,8	137,8	137,8			110		110				
10	<b>ФССЦпг03-01-010</b>	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км (т)	0,8	129,25	129,25			103		103				
11	<b>ФССЦпг01-01-02-008</b>	Разгрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (т)	0,8	137,8	137,8			110		110				
12	<b>Расценка.</b>	<b>Сдача мусора на свалку (м3)</b>	<b>4</b>	<b>60</b>		<b>60</b>		<b>240</b>			<b>240</b>			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2269	1491	538 76	240		8,61	
Накладные расходы								1298						
Сметная прибыль								701						
<b>Итого по смете:</b>														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								2693					6,76	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1575					1,85	
Итого								4268					8,61	
В том числе:														
Материалы								240						
Машины и механизмы								538						
ФОТ								1567						
Накладные расходы								1298						
Сметная прибыль								701						
Зимнее удорожание 5,49%								234						
<b>Итого</b>								<b>4502</b>						
Непредвиденные затраты 1,5%								68						
<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>4570</b>						
Дефлятор на 2018 г. 4,4%								201						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>4771</b>					<b>8,61</b>	