

Форма № 1

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора ФАО ДРСК-ЮЯЭС

А.Н. Кулёмин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка турникета в зданиях Управления, участка "Центральный", ТРЭС, НерЭС филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 года

| № пп   | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат                 | Сметная стоимость, руб. |                 |                                 |        | Общая сметная стоимость, руб. |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
|  |                                |   | строитель-ных работ     | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |                               |
| 1  | 2                              | 3   | 4                       | 5               | 6                               | 7      | 8                             |
| Глава 2. Основные объекты строительства          |                                |   |                         |                 |                                 |        |                               |
| 1  | ЛС 02-01-01                    | 2017 монтаж системы контроля управления доступом АРЭС       | 16386                   | 5913            |                                 |        | 22299                         |
| 2  | ЛС 02-01-02                    | 2017 монтаж системы контроля управления доступом НРЭС       | 20625                   | 5883            |                                 |        | 26508                         |
| 3  | ЛС 02-01-03                    | 2017 монтаж системы контроля управления доступом РПБ-5 ТРЭС | 15518                   | 5729            |                                 |        | 21247                         |
| 4  | ЛС 02-01-04                    | 2017 монтаж системы контроля управления доступом Управление | 22072                   | 6002            |                                 |        | 28074                         |
|  |                                | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"          | 74601                   | 23527           |                                 |        | 98128                         |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |                                |   |                         |                 |                                 |        |                               |
|  |                                | Итого по Главам 1-7   | 75683                   | 23527           |                                 |        | 99210                         |
| Глава 8. Временные здания и сооружения           |                                |   |                         |                 |                                 |        |                               |
|  |                                | Итого по Главам 1-8   | 75683                   | 23527           |                                 |        | 99210                         |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                 |                                |   |                         |                 |                                 |        |                               |
|  |                                | Итого по Главам 1-9   | 75683                   | 23527           |                                 |        | 99210                         |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3                           | 4       | 5       | 6 | 7 | 8         |
|--|--|-----------------------------|---------|---------|---|---|-----------|
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |                             |         |         |   |   |           |
|  | Итого по Главам 1-12   |                             | 75683   | 23527   |   |   | 99210     |
| Непредвиденные затраты   |  |                             |         |         |   |   |           |
| 5  | МДС 81-35.2004 п.4.96  | Непредвиденные затраты - 2% | 1514    | 471     |   |   | 1985      |
|  | Итого "Непредвиденные затраты"   |                             | 1514    | 471     |   |   | 1985      |
| Налоги и обязательные платежи  |  |                             |         |         |   |   |           |
|  | Всего по сводному расчету  |                             | 77197   | 23998   |   |   | 101195    |
|  | Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2017г. к уровню базы 2001г (Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/09) |                             |         |         |   |   |           |
|  | СМР 11,63*0,958=11,14 для Управления, АРЭС   |                             | 436 991 | 135 388 |   |   | 572 378   |
|  | СМР 11,63*0,93=10,81 для НРЭС  |                             | 227 415 | 64 867  |   |   | 292 283   |
|  | СМР 11,63*0,964=11,21 для ТРЭС   |                             | 177 436 | 65 507  |   |   | 242 942   |
|  | Всего в текущих ценах  |                             | 841 842 | 265 761 |   |   | 1 107 603 |
|  | НДС 18%  |                             | 151 532 | 47 837  |   |   | 199 369   |
|  | Всего по сводному расчету  |                             | 993 373 | 313 598 |   |   | 1 306 972 |

Составил  Григорьева М.С.

И.о. Директора ФАО

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

## Основание:

Сметная стоимость

## строительных работ

## МОНТАЖНЫХ РАБОТ

## Средства на оплату труда

### Сметная трудоемкость

Составлена в базисных ценах

| № пп   | Обоснование      | Наименование   | Ед. изм.     | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |        | Общая стоимость, руб. |         |        |  |  |
|--|------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|--|--|
|  |                  |  |              |                 | Всего                   | В том числе |         |        | Всего  | В том числе           |         |        |  |  |
|  |                  |  |              |                 |                         | Осн./гп     | Эк.Маш. | З/пМех |        | Осн./гп               | Эк.Маш. | З/пМех |  |  |
| 1  | 2                | 3  | 4            | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10     | 11                    | 12      | 13     |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы                     |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| 1  | ФЕРм08-02-300-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм   | 100 м        | 0,4             | 237,65                  | 154,92      | 31,2    | 0,14   | 95     | 62                    | 12      |        |  |  |
| 2  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг  | 100 м кабеля | 0,6             | 187,39                  | 95,43       | 54,4    | 2,7    | 112    | 57                    | 33      | 2      |  |  |
| 3  | ФЕРм37-01-014-03 | Монтаж оборудования в помещении, (турникет) 1 шт                                   | 1 шт.        | 1               | 1096,83                 | 324,3       | 522,62  | 44,61  | 1097   | 324                   | 523     | 45     |  |  |
| 4  | ФЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, (калитка механическая) 1 шт                       | 1 шт.        | 2               | 984,5                   | 261,32      | 474,53  | 38,98  | 1969   | 523                   | 949     | 78     |  |  |
| 5  | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания                         | 1 шт.        | 1               | 199,93                  | 112,01      | 39,6    | 4,43   | 200    | 112                   | 40      | 4      |  |  |
| 6  | ФЕР27-09-002-05  | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м  | 100 м        | 0,025           | 28469,06                | 2754,95     | 2475,75 | 241,36 | 712    | 69                    | 62      | 6      |  |  |
| УО   | 1. 110-0242      | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из дюралера № 16 массой до 0,05 т | т            | 1,793<br>0,0448 | 6100                    |             |         |        | 273,28 |                       |         |        |  |  |
| 7  | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой  | 1 система    | 1               | 681,98                  | 668,61      |         |        | 682    | 669                   |         |        |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |                  |  |              |                 |                         |             |         |        | 4867   | 1816                  | 1619    | 135    |  |  |
| Накладные расходы                              |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Сметная прибыль                                |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого по разделу 1 монтажные работы :          |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого Строительные работы                      |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого Монтажные работы                         |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого  |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| В том числе:                                   |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |





(локальная смета)

DM PIIБ-5 ТРЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

21,247 тыс. руб.

15,518 руб.

5,729 руб. py6.

1,795 руб. pyб.

168,98 чел.ч/ак

| № пп   | Обоснование      | Наименование  | Ед. изм.     | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |        |             | Общая стоимость, руб. |        |  |  |  |  |
|--|------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|-----------------------|--------|--|--|--|--|
|  |                  |   |              |                 | Всего                   | В том числе |         |        | Всего  | В том числе |                       |        |  |  |  |  |
|  |                  |   |              |                 |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |        | Осн.З/п     | Эк.Маш.               | З/пМех |  |  |  |  |
| 1  | 2                | 3   | 4            | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10     | 11          | 12                    | 13     |  |  |  |  |
| Раздел I. Монтажные работы                     |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| 1  | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  | 100 м        | 0,03            | 237,65                  | 154,92      | 31,2    | 0,14   | 7      | 5           | 1                     |        |  |  |  |  |
| 2  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабелей: до 1 кг  | 100 м кабеля | 0,05            | 187,39                  | 95,43       | 54,4    | 2,7    | 9      | 5           | 3                     |        |  |  |  |  |
| 3  | ФЕРм37-01-014-03 | Монтаж оборудования в помещении, (турникет) 1 шт                                    | 1 шт.        | 1               | 1096,83                 | 324,3       | 522,62  | 44,61  | 1097   | 324         | 523                   | 45     |  |  |  |  |
| 4  | ФЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, (калитка механическая) 1 шт                        | 1 шт.        | 2               | 984,5                   | 261,32      | 474,53  | 38,98  | 1969   | 523         | 949                   | 78     |  |  |  |  |
| 5  | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания                          | 1 шт.        | 1               | 199,93                  | 112,01      | 39,6    | 4,43   | 200    | 112         | 40                    | 4      |  |  |  |  |
| 6  | ФЕР27-09-002-05  | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м   | 100 м        | 0,01            | 28469,06                | 2754,95     | 2475,75 | 241,36 | 285    | 28          | 25                    | 2      |  |  |  |  |
| Уд   | 1. 110-0242      | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из дюралера № 16, массой до 0,05 т | т            | 1,793<br>0,0179 | 6100                    |             |         |        | 109,19 |             |                       |        |  |  |  |  |
| 7  | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой   | 1 система    | 1               | 681,98                  | 668,61      |         |        | 682    | 669         |                       |        |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 4249   | 1666        | 1541                  | 129    |  |  |  |  |
| Накладные расходы                              |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 899    |             |                       |        |  |  |  |  |
| Сметная прибыль                                |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 896    |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого по разделу I монтажные работы :          |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы                      |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 315    |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы                         |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 5729   |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого  |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 6044   |             |                       |        |  |  |  |  |




|                                     |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| В том числе:                        |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| Материалы                           |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| Машины и механизмы                  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| ФОТ                                 |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| Накладные расходы                   |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| Сметная прибыль                     |  |  |  |  |  |  |      |  |  |
| Итого по разделу 1 монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 6044 |  |  |

|  |       |   |    |     |         |  |       |      |  |
|--|-------|---|----|-----|---------|--|-------|------|--|
| Раздел 2. материалы не вошедшие в сборник      |       |   |    |     |         |  |       |      |  |
| 8  | прайс | Короб электротехнический 10*20                                | м  | 3   | 18      |  |       | 5    |  |
| 9  | прайс | Кабель шввп 2*075   | м  | 5,5 | 1,96    |  |       | 11   |  |
| 10   | прайс | Турникет РЕСО-КТ02.3, шт                                      | шт | 1   | 7850,13 |  |       | 7850 |  |
| 11   | прайс | Стойка отражения металл,                                      | шт | 3   | 672,61  |  |       | 2018 |  |
| 12   | прайс | Поручень отражения металл,                                    | м  | 1   | 440,68  |  |       | 441  |  |
| 13   | прайс | Кабель УТР 5е 4х2х0,5? внутренний,                            | м  | 5,5 | 1,78    |  |       | 10   |  |
| 14   | прайс | Планка претражающая антипинна для турникета, комплект 3 шт    | шт | 1   | 1386,26 |  |       | 1386 |  |
| 15   | прайс | П-06Е карта Em-mapine IOS                                     | шт | 200 | 2,68    |  |       | 536  |  |
| 16   | прайс | Блок бесперебойного питания Скаг-1200                         | шт | 1   | 264,94  |  |       | 265  |  |
| 17   | прайс | Аккумуляторная батарея 12в.7А.ч                               | шт | 1   | 93,67   |  |       | 94   |  |
| 18   | прайс | Калитка механическая с возвратом створки в исходное положение | шт | 2   | 1427,3  |  |       | 2855 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |       |   |    |     |         |  | 15203 |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| Итого по разделу 2 материалы не вошедшие в сборник : |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Материалы  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| В том числе:   |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Материалы  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого по разделу 2 материалы не вошедшие в сборник   |  |  |  |  |  |  | 15203 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Накладные расходы                            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Сметная прибыль                              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого по смете:                              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого Строительные работы                    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого Монтажные работы                       |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| В том числе:                                 |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Материалы                                    |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Машины и механизмы                           |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| ФОТ  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Накладные расходы                            |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| Сметная прибыль                              |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
| ВСЕГО по смете                               |  |  |  |  |  |  | 21247 |  |  |

Составил



Григорьева М.С.

Форма № 1  
УТВЕРЖДАЮ  
И.о. Директора ФАО ДРСК-ЮЯЭС  
А.Н. Кулёмин

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02  
(локальная смета)


на 2017 монтаж системы контроля управления доступом НРЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 26,508 тыс. руб.  
строительных работ 20,625 тыс. руб.  
монтажных работ 5,883 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1,894 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 179,36 чел. час  
Составлена в базисных ценах

| № пп   | Обоснование      | Наименование  | Ед. изм.     | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |        | Общая стоимость, руб. |         |        |  |  |
|--|------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|--|--|
|  |                  |   |              |                 | Всего                   | В том числе |         |        | Всего  | В том числе           |         |        |  |  |
|  |                  |   |              |                 |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |        | Осн.З/п               | Эк.Маш. | З/пМех |  |  |
| 1  | 2                | 3   | 4            | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10     | 11                    | 12      | 13     |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы                     |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| 1  | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  | 100 м        | 0,2             | 237,65                  | 154,92      | 31,2    | 0,14   | 48     | 31                    | 6       |        |  |  |
| 2  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг   | 100 м кабеля | 0,4             | 187,39                  | 95,43       | 54,4    | 2,7    | 75     | 38                    | 22      | 1      |  |  |
| 3  | ФЕРм37-01-014-03 | Монтаж оборудования в помещении, (турникет) 1 шт                                    | 1 шт.        | 1               | 1096,83                 | 324,3       | 522,62  | 44,61  | 1097   | 324                   | 523     | 45     |  |  |
| 4  | ФЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, (капитка механическая) 1 шт                        | 1 шт.        | 2               | 984,5                   | 261,32      | 474,53  | 38,98  | 1969   | 523                   | 949     | 78     |  |  |
| 5  | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания                          | 1 шт.        | 1               | 199,93                  | 112,01      | 39,6    | 4,43   | 200    | 112                   | 40      | 4      |  |  |
| 6  | ФЕР27-09-002-05  | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м   | 100 м        | 0,023           | 28469,06                | 2754,95     | 2475,75 | 241,36 | 655    | 63                    | 57      | 6      |  |  |
| Уд   | 1. 110-0242      | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из дугтавара № 16 массой до 0,05 т | т            | 1,793<br>0,0412 | 6100                    |             |         |        | 251,32 |                       |         |        |  |  |
| 7  | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой   | 1 система    | 1               | 681,98                  | 668,61      |         |        | 682    | 669                   |         |        |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |                  |   |              |                 |                         |             |         |        | 4726   | 1760                  | 1597    | 134    |  |  |
| Накладные расходы                              |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Сметная прибыль                                |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого по разделу 1 монтажные работы :          |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого Строительные работы                      |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |
| Итого Монтажные работы                         |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |        |                       |         |        |  |  |



|  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
|--|-------|---|----|-----|--|---------|--|--|--|------|-------|------|------|------|-----|
| Итого  |       |   |    |     |  |         |  |  |  | 6608 |       |      |      |      |     |
| В том числе:   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Материалы  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1369  |      |      |      |     |
| Машины и механизмы                                   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1597  |      |      |      |     |
| ФОТ  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1894  |      |      |      |     |
| Накладные расходы                                    |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 949   |      |      |      |     |
| Сметная прибыль                                      |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 933   |      |      |      |     |
| Итого по разделу 1 монтажные работы                  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 6608  |      |      |      |     |
| Раздел 2. материалы не вошедшие в сборник            |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| 8  | прайс | Короб электротехнический 10*20                                | м  | 20  |  | 18      |  |  |  |      |       | 33   |      |      |     |
| 9  | прайс | Кабель шввп 2*075   | м  | 20  |  | 2,02    |  |  |  |      |       | 40   |      |      |     |
| 10   | прайс | Турникет РЕРСо-КТ02.3, шт                                     | шт | 1   |  | 8095,68 |  |  |  |      |       | 8096 |      |      |     |
| 11   | прайс | Стойка ограждения металл,                                     | шт | 7   |  | 693,65  |  |  |  |      |       | 4856 |      |      |     |
| 12   | прайс | Поручень ограждения металл,                                   | м  | 4   |  | 454,46  |  |  |  |      |       | 1818 |      |      |     |
| 13   | прайс | Кабель УТР 5е 4х2х0.5? нулевой, нулевой,                      | м  | 20  |  | 1,84    |  |  |  |      |       | 37   |      |      |     |
| 14   | прайс | Планка преграждающая антипанка для турникета, комплект 3 шт   | шт | 1   |  | 1429,62 |  |  |  |      |       | 1430 |      |      |     |
| 15   | прайс | П.-06Е карта Em-plane IOS                                     | шт | 200 |  | 2,76    |  |  |  |      |       | 552  |      |      |     |
| 16   | прайс | Блок бесперебойного питания Скаг-1200                         | шт | 1   |  | 273,23  |  |  |  |      |       | 273  |      |      |     |
| 17   | прайс | Аккумуляторная батарея 12в. 7А.ч                              | шт | 1   |  | 96,6    |  |  |  |      |       | 97   |      |      |     |
| 18   | прайс | Капитка механическая с возвратом створки в исходное положение | шт | 2   |  | 1471,94 |  |  |  |      |       | 2944 |      |      |     |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.       |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 19900 |      |      |      |     |
| Итого по разделу 2 материалы не вошедшие в сборник : |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Материалы  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 19900 |      |      |      |     |
| Итого  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 19900 |      |      |      |     |
| В том числе:   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Материалы  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 19900 |      |      |      |     |
| Итого по разделу 2 материалы не вошедшие в сборник   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 19900 |      |      |      |     |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                      |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.         |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 24902 |      | 1760 | 1597 | 134 |
| Накладные расходы                                    |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 949   |      |      |      |     |
| Сметная прибыль                                      |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 933   |      |      |      |     |
| Итого по смете:                                      |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Итого Строительные работы                            |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 20625 |      |      |      |     |
| Итого Монтажные работы                               |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 5883  |      |      |      |     |
| Итого  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 26784 |      |      |      |     |
| В том числе:   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      |       |      |      |      |     |
| Материалы  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1729  |      |      |      |     |
| Машины и механизмы                                   |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1597  |      |      |      |     |
| ФОТ  |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 1894  |      |      |      |     |
| Накладные расходы                                    |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 949   |      |      |      |     |
| Сметная прибыль                                      |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 933   |      |      |      |     |
| ВСЕГО по смете                                       |       |   |    |     |  |         |  |  |  |      | 26508 |      |      |      |     |

Составил  Григорьева М.С.



Форма № 1  
УТВЕРЖДАЮ  
И.о. Директора ФАО ДРСК-ЮЯЭС  
А.Н. Кулёмин

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01  
(локальная смета)

на 2017 монтаж системы контроля управления доступом АРЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 22,299 тыс. руб.  
строительных работ 16,386 тыс. руб.  
монтажных работ 5,913 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 1,870 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 176,85 чел.час  
Составлена в базисных ценах

| № пп   | Обоснование      | Наименование   | Ед. изм.     | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |        |             | Общая стоимость, руб. |        |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|-----------------------|--------|--|--|--|--|
|  |                  |  |              |                 | Всего                   | В том числе |         |        | Всего  | В том числе |                       |        |  |  |  |  |
|  |                  |  |              |                 |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |        | Осн.З/п     | Эк.Маш.               | З/пМех |  |  |  |  |
| 1  | 2                | 3  | 4            | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10     | 11          | 12                    | 13     |  |  |  |  |
| Раздел I. Монтажные работы                     |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| 1  | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм   | 100 м        | 0,3             | 237,65                  | 154,92      | 31,2    | 0,14   | 71     | 46          | 9                     |        |  |  |  |  |
| 2  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг  | 100 м кабеля | 0,4             | 187,39                  | 95,43       | 54,4    | 2,7    | 75     | 38          | 22                    | 1      |  |  |  |  |
| 3  | ФЕРм37-01-014-03 | Монтаж оборудования в помещении, (турникет) 1 шт                                   | 1 шт.        | 1               | 1096,83                 | 324,3       | 522,62  | 44,61  | 1097   | 324         | 523                   | 45     |  |  |  |  |
| 4  | ФЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, (капитка механическая) 1 шт                       | 1 шт.        | 2               | 984,5                   | 261,32      | 474,53  | 38,98  | 1969   | 523         | 949                   | 78     |  |  |  |  |
| 5  | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания                         | 1 шт.        | 1               | 199,93                  | 112,01      | 39,6    | 4,43   | 200    | 112         | 40                    | 4      |  |  |  |  |
| 6  | ФЕР27-09-002-05  | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м  | 100 м        | 0,01            | 28469,06                | 2754,95     | 2475,75 | 241,36 | 285    | 28          | 25                    | 2      |  |  |  |  |
| Уд   | 1. 110-0242      | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из деуртара № 16 массой до 0,05 т | т            | 1,793<br>0,0179 | 6100                    |             |         |        | 109,19 |             |                       |        |  |  |  |  |
| 7  | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой  | 1 система    | 1               | 681,98                  | 668,61      |         |        | 682    | 669         |                       |        |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Накладные расходы                              |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Сметная прибыль                                |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого по разделу I монтажные работы :          |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы                      |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы                         |                  |  |              |                 |                         |             |         |        |        |             |                       |        |  |  |  |  |

