


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера СП ПЮЭС
АО "ДРСК" ПЭФ"25"  А.Н. Скороходов
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам. Директора по производству-
главный инженер филиала ПЭС АО "ДРСК""28"  С.Н. Корчемягин
2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.3.45.

(локальная смета)

на ВЛ-10 Ф-10 ПС Занядворовка - чистка просеки 2018 год

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 857,570 тыс. руб.

Средства на оплату труда 276,981 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп		Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Чистка просеки										
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	476 4,76*10000/100	18,9		ФЕР01-02-119-02 [4]	8996	8996	
2	ФЕР01-02-118-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глыбинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	га	15,24	1514,56	1514,56	ФЕР01-02-118-01 [4]	23082		23082
3	ФЕР01-02-116-02	Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	га	15,24	229,58	229,58	ФЕР01-02-116-02 [4]	3499		3499
4	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,3224 520*3,1*0,2/1000	592,23	592,23	ФЕР01-01-030-06 [4]	191		191
						101,12	ФЕР01-01-030-06 [4]			33

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								35768	8996	26772
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								431378	205379	225999
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								188438		71602
Накладные расходы								99742		
Сметная прибыль										
Итого по смете:								716462		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								3096		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								719558		
Итого										
В том числе:								225999		
Машины и механизмы								276981		
ФОТ								188438		
Накладные расходы								99742		
Сметная прибыль								7196		
Транспортные расходы: Доставка техники 1%								726 800,00		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								130 824,00		
НДС 18%								857 624,00		
ВСЕГО по смете										

Составит. инженер 1 кат. Кападзева С.Г.



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера СП ПЮЭС
АО "ДРСК" ПЭС"  А.Н. Скороходов
2017 г.УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. директора по производству-
главный инженер филиала ПЭС АО "ДРСК""  С.Н. Корчемагин
2017 г.ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1.30.
(локальная смета)

на ВЛ-110кВ Надеждинская Тяговая-Уссурийск Тяговая - чистка просеки 2018 год

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1934,854 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 491,469 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Чистка просеки										
1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	300 3*10000/100	27.49		ТЕР01-02-119-02	8247	8247	
2	ТЕР01-02-118-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1 га	55	3558,1	3558,1	ТЕР01-02-118-01 ТЕР01-02-118-01 [1-2017] ОЗП=16,07;	195696		195696
Итого по разделу 1 Чистка просеки								1878499		22336
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								203943	8247	195696
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1367371	132529	1234842
Накладные расходы								334199		358940
Сметная прибыль								176929		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:								1878499		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1878499		
Итого										
В том числе:								1 234 842,00		
Машины и механизмы								491 469,00		
ФОТ								334 199,00		
Накладные расходы								176 929,00		
Сметная прибыль								338 129,82		
Транспортные расходы: Доставка техники 3%								1 934 900,00		
ВСЕГО по смете								348282		
НДС 18%										
Всего с НДС								2 283 182,00		

Составил:

Инженер 1 кат. ПТС Каладеева С.Г.

