

Сводный сметный расчет в сумме 8 340 240,00 руб.
 В том числе НДС 1 272 240,00 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чистка просеки, валка деревьев ВЛ 110-10 кВ ЭС ЕАО

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР №1	ВЛ-110 кВ С-51 «Заходы БСК» инв. №ЕО0000780	275 347,20	-	-	-	275 347,20
2	ЛСР №2	ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" инв. №ЕО0004616	922 721,43	-	-	-	922 721,43
3	ЛСР №3	ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" инв. №ЕО0004613	329 729,83	-	-	-	329 729,83
4	ЛСР №4	ВЛ-35 кВ Т-130 «Найфельд-Дубовое» инв. №ЕО0000774	298 298,53	-	-	-	298 298,53
5	ЛСР №5	ВЛ-35 кВ Т-23 «СК- Горка» инв. №ЕО0000776	388 054,10	-	-	-	388 054,10
6	ЛСР №6	ВЛ-35 кВ Т-139 «Биробиджан - ЖБИ» инв. №ЕО0000778	198 194,38	-	-	-	198 194,38
7	ЛСР №7	ВЛ-35 кВ Т-136 «Биробиджан - МК» инв. №ЕО0000800	127 198,30	-	-	-	127 198,30
8	ЛСР №8	ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр» инв. №ЕО0000798	341 716,80	-	-	-	341 716,80
9	ЛСР №9	ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковое" инв. №ЕО0004204	142 369,78	-	-	-	142 369,78
10	ЛСР №10	ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан - Известковое" инв. №ЕО0004197	492 285,28	-	-	-	492 285,28
11	ЛСР №11	ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан " инв. №ЕО0004202	509 080,84	-	-	-	509 080,84
12	ЛСР №12	ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" инв. №ЕО0004203	673 950,68	-	-	-	673 950,68
13	ЛСР №13	ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС", инв. №ЕО0005226	288 133,38				288 133,38
14	ЛСР №14	ВЛ-6 кВ Ф.7 "МК" инв. №ЕО0005222	185 335,14				185 335,14
15	ЛСР №15	ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК" инв. №ЕО0005221	236 838,09				236 838,09
16	ЛСР №16	ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС", инв. №ЕО0005229	224 100,62				224 100,62
17	ЛСР №17	ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан" инв. №ЕО0005211	154 810,64				154 810,64
18	ЛСР №18	ВЛ-10 кВ Ф-93 «Пронькино» инв. №ЕО0000753	226 986,26				226 986,26
19	ЛСР №19	ВЛ-10 кВ Ф.16 "Амурзет" инв. №ЕО0003119	318 032,86				318 032,86
20	ЛСР №20	ВЛ-10 кВ Ф-19 «Волочаевка - Забелова» инв. № ЕО0002049	734 815,86				734 815,86
		Итого:	7 068 000,00	-	-	-	7 068 000,00
Налоги и обязательные платежи							

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8
5	Решение Правительства РФ	НДС 18%	1 272 240,00	-	-	-	1 272 240,00
		Итого Налоги	1 272 240,00	-	-	-	1 272 240,00
		Всего по сводному расчету	8 340 240,00	-	-	-	8 340 240,00

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ВЛ-110 кВ С-51 «Заходы БСК» инв. №ЕО0000780

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 324,910 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,181 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 540 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3 кв 2017 г. _____


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (9888,48 руб.): 200% от ФОТ СП (2966,54 руб.): 60% от ФОТ	1 га	4	3341,7	1030,05	2311,65		13366,8	4120,2	9246,6	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"									219892,32			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"												
4	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (1154,16 руб.): 200% от ФОТ СП (346,25 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	70	22,71	6,87	15,41		1589,7	480,9	1078,7	
5	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	60	30,23	9,16	20,55		1813,8	549,6	1233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-110 кВ С-51 "Заходы-БСК"									55454,83			
Раздел 3. Транспорт												
Итого по разделу 3 Транспорт												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									16770,3	5150,7	11558,3	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4-5))									20112,1	6180,84	13869,96	
Накладные расходы									12361,68			
Сметная прибыль									3708,5			
Итого по смете:												
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 4-5									16770,3	5150,7	11558,3	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной									20112,1	6180,84	13869,96	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 6 180,84)									12361,68			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 180,84)									3708,5			
Итого с накладными и см. прибылью									36182,28			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 3												
Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого									36182,28			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									275347,15			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									61,3			
Машины и механизмы									13869,96			
ФОТ									6180,84			
Накладные расходы									12361,68			
Сметная прибыль									3708,5			
НДС 18%									49562,49			
ВСЕГО по смете									324909,64			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье - Хинганск" инв. №ЕО0004616

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1088,811 тыс. руб.

строительных работ _____ 360,466 тыс. руб.

прочих _____ 508,674 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,983 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 652,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье-Хинганск" инв. №ЕО004616												
1	ВУЕР_ВЛ-1-1	Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (2320,7 руб.): 200% от ФОТ СП (696,21 руб.): 60% от ФОТ	1 га	34	445,02	28,44	416,58		15130,68	966,96	14163,72	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося: густое НР (3356,05 руб.): 80% от ФОТ СП (1887,78 руб.): 45% от ФОТ	га	34	1032,44		1032,44	102,82	35102,96		35102,96	3495,88
3	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (14931,6 руб.): 200% от ФОТ СП (4479,48 руб.): 60% от ФОТ	1 га	6,04	3341,7	1030,05	2311,65		20183,87	6221,5	13962,37	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-157 "Облучье-Хинганск" инв. №ЕО004616									853635,23			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Транспорт												
4	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (103,68 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (32,4 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	4	179,02		179,02	13,5	716,08		716,08	54
5	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	8	94,38		94,38	13,5	755,04		755,04	108
6	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 192% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	8	19,76		19,76		158,08		158,08	
Итого по разделу 2 Транспорт									15504,92			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									72046,71	7188,46	64858,25	3657,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))									86130,21	8626,15	77504,06	4357,06
Накладные расходы									20919,39			
Сметная прибыль									7160,67			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									35102,96		35102,96	3495,88
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									42123,55		42123,55	4195,06
Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 195,06)									3356,05			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 195,06)									1887,78			
Итого с накладными и см. прибылью									47367,38			
Итого									47367,38			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									360465,76			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 3									35314,55	7188,46	28126,09	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									42377,46	8626,15	33751,31	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 8 626,15)									17252,3			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 626,15)									5175,69			
Итого с накладными и см. прибылью									64805,45			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 4-6								1629,2		1629,2	162
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 162,00)								311,04			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 162,00)								97,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								2037,44			
	Итого								66842,89			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								508674,39			
	Итого								869140,15			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Машины и механизмы								77504,06			
	ФОТ								12983,21			
	Накладные расходы								20919,39			
	Сметная прибыль								7160,67			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								360465,76			
	Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								22853,53			
	Итого								383319,29			
	Итого с прочими затратами (508 674,39)								891993,68			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								30727,75			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								922721,43			
	НДС 18%								166089,86			
	ВСЕГО по смете								1088811,3			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-150 "Облучье-ЦЭС", Т-152 "Облучье - Хинганск", Т- 158 "ЦЭС-Хинганск" инв. №ЕО0004613
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 389,081 тыс. руб.
 строительных работ _____ 106,019 тыс. руб.
 прочих _____ 205,217 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,935 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 279,36 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-158 Облучье-Хинганск инв. №ЕО004613												
1	ВУЕР_ВЛ-1-1	Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (682,56 руб.): 200% от ФОТ СП (204,77 руб.): 60% от ФОТ	1 га	10	445,02	28,44	416,58		4450,2	284,4	4165,8	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося: густое НР (987,07 руб.): 80% от ФОТ СП (555,23 руб.): 45% от ФОТ	1 га	10	1032,44		1032,44	102,82	10324,4		10324,4	1028,2
3	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (5735,32 руб.): 200% от ФОТ СП (1720,6 руб.): 60% от ФОТ	1 га	2,32	3341,7	1030,05	2311,65		7752,74	2389,72	5363,02	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-158 Облучье-Хинганск инв. №ЕО004613									280948,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-35 кВ Т-158 "Облучье-Хинганск"												
5	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (659,52 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (197,86 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	30	30,23	9,16	20,55		906,9	274,8	616,5	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-35 кВ Т-158 "Облучье-Хинганск"									14782,73			
Раздел 3. Транспорт												
6	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (103,68 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (32,4 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	4	179,02		179,02	13,5	716,08		716,08	54
7	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	8	94,38		94,38	13,5	755,04		755,04	108
8	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 192% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	8	19,76		19,76		158,08		158,08	
Итого по разделу 3 Транспорт									15504,92			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									25063,44	2948,92	22098,92	1190,2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3, 5))									29747,16	3538,7	26192,86	1395,84
Накладные расходы									8375,51			
Сметная прибыль									2775,65			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									10324,4		10324,4	1028,2
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									12389,28		12389,28	1233,84
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 233,84)									987,07			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 233,84)									555,23			
Итого с накладными и см. прибылью									13931,58			
Итого									13931,58			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									106019,32			
Итого по Прочим затратам												


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 3, 5								13109,84	2948,92	10145,32	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								15728,68	3538,7	12174,38	
	Накладные расходы 200% ФОТ (от 3 538,70)								7077,4			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 538,70)								2123,22			
	Итого с накладными и см. прибылью								24929,3			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 6-8								1629,2		1629,2	162
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 162,00)								311,04			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 162,00)								97,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								2037,44			
	Итого								26966,74			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								205216,89			
	Итого								311236,21			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								15,6			
	Машины и механизмы								26192,86			
	ФОТ								4934,54			
	Накладные расходы								8375,51			
	Сметная прибыль								2775,65			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								106019,32			
	Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								6721,62			
	Итого								112740,94			
	Итого с прочими затратами (205 216,89)								317957,83			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								11772			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								329729,83			
	НДС 18%								59351,37			
	ВСЕГО по смете								389081,2			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-130 «Найфельд-Дубовое» инв. №ЕО0000774

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 351,992 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,675 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 582 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"												
1	ВУЕР ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную	1 га	4,5	3341,7	1030,05	2311,65		15037,65	4635,23	10402,42	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"									247379,11			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"												
4	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	80	22,71	6,87	15,41		1816,8	549,6	1232,8	
5	ВУЕР ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	40	30,23	9,16	20,55		1209,2	366,4	822	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-130 "Найфельд-Дубовое"									49298,19			
Раздел 3. Транспорт												
3	ФСЭМ-91.13.03-	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-	маш.-ч	1	179,02		179,02	13,5	179,02		179,02	13,5
Итого по разделу 3 Транспорт									1621,23			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18242,67	5551,23	12636,24	13,5


Гранд-Смета (вер.7.3)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся								21844,36	6661,48	15127,68	13,5
Накладные расходы								13348,88			
Сметная прибыль								4004,99			
Итого по смете:											
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):											
Итого Поз. 1, 4-5								18063,65	5551,23	12457,22	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной								21665,34	6661,48	14948,66	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 6 661,48)								13322,96			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 661,48)								3996,89			
Итого с накладными и см. прибылью								38985,19			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
Итого Поз. 3								179,02		179,02	13,5
Накладные расходы 192% ФОТ (от 13,50)								25,92			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13,50)								8,1			
Итого с накладными и см. прибылью								213,04			
Итого								39198,23			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								298298,53			
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы								55,2			
Машины и механизмы								15127,68			
ФОТ								6674,98			
Накладные расходы								13348,88			
Сметная прибыль								4004,99			
НДС 18%								53693,74			
ВСЕГО по смете								351992,27			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-23 «СК- Горка» инв. №ЕО0000776

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 457,904 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,679 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 756 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-23 "Биробиджан-Горки"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (17304,84 руб.): 200% от ФОТ СП (5191,45 руб.): 60% от ФОТ	1 га	7	3341,7	1030,05	2311,65		23391,9	7210,35	16181,55	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-23 "Биробиджан-Горки"									384811,6			
Раздел 2. Транспорт												
2	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ	маш.-ч	2	179,02		179,02	13,5	358,04		358,04	27
Итого по разделу 2 Транспорт									3242,47			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									23749,94	7210,35	16539,59	27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1))									28428,32	8652,42	19775,9	27
Накладные расходы									17356,68			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									5207,65			
Итоги по смете:												
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):												
Итого Поз. 1									23391,9	7210,35	16181,55	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной									28070,28	8652,42	19417,86	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 8 652,42)									17304,84			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 652,42)									5191,45			
Итого с накладными и см. прибылью									50566,57			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 2									358,04		358,04	27
Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)									51,84			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)									16,2			
Итого с накладными и см. прибылью									426,08			
Итого									50992,65			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									388054,07			
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы									19775,9			
ФОТ									8679,42			
Накладные расходы									17356,68			
Сметная прибыль									5207,65			
НДС 18%									69849,73			
ВСЕГО по смете									457903,8			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-139 «Биробиджан - ЖБИ» инв. №ЕО0000778

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 233,869 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,450 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 388,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную	1 га	3	3341,7	1030,05	2311,65		10025,1	3090,15	6934,95	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"									164919,28			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"												
5	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (824,4 руб.): 200% от ФОТ СП (247,32 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	50	22,71	6,87	15,41		1135,5	343,5	770,5	
4	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	30	30,23	9,16	20,55		906,9	274,8	616,5	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"									33275,18			
Раздел 3. Транспорт												
Итого по разделу 3 Транспорт												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												


Гранд-Смета (вер.7.3)

Составление	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							12067,5	3708,45	8321,95	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся							14473,58	4450,14	9986,34	
	Накладные расходы							8900,28			
	Сметная прибыль							2670,08			
	Итого по смете:										
	Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):										
	Итого Поз. 1, 5, 4							12067,5	3708,45	8321,95	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной							14473,58	4450,14	9986,34	
	Накладные расходы 200% ФОТ (от 4 450,14)							8900,28			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 450,14)							2670,08			
	Итого с накладными и см. прибылью							26043,94			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):										
	Итого Поз. 3										
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)										
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)										
	Итого с накладными и см. прибылью										
	Итого							26043,94			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"							198194,38			
	Справочно, в базисных ценах:										
	Материалы							37,1			
	Машины и механизмы							9986,34			
	ФОТ							4450,14			
	Накладные расходы							8900,28			
	Сметная прибыль							2670,08			
	НДС 18%							35674,99			
	ВСЕГО по смете							233869,37			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на . ВЛ-35 кВ Т-136 «Биробиджан - МК» инв. №ЕО0000800

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 150,094 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,857 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 249,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную	1 га	2	3341,7	1030,05	2311,65		6683,4	2060,1	4623,3	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"									109946,16			
Раздел 2. Валка деревьев Л-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"												
4	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (329,76 руб.): 200% от ФОТ СП (98,93 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	20	22,71	6,87	15,41		454,2	137,4	308,2	
5	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	20	30,23	9,16	20,55		604,6	183,2	411	
Итого по разделу 2 Валка деревьев Л-35 кВ Т-136 "Биробиджан-МК"									17252,1			
Раздел 3. Транспорт												
Итого по разделу 3 Транспорт												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												


Гранд-Смета (вер.7.3)

Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							7742,2	2380,7	5342,5	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся							9286,84	2856,84	6411	
Накладные расходы							5713,68			
Сметная прибыль							1714,1			
Итого по смете:										
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):										
Итого Поз. 1, 4-5							7742,2	2380,7	5342,5	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной							9286,84	2856,84	6411	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 2 856,84)							5713,68			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 856,84)							1714,1			
Итого с накладными и см. прибылью							16714,62			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):										
Итого Поз. 3										
Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Итого							16714,62			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"							127198,26			
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы							19			
Машины и механизмы							6411			
ФОТ							2856,84			
Накладные расходы							5713,68			
Сметная прибыль							1714,1			
НДС 18%							22895,69			
ВСЕГО по смете							150093,95			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2014 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на . ВЛ-35 кВ Т-10 «БВС-Центр» инв. №ЕО0000798

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 403,226 тыс. руб.

строительных работ _____ 6,469 тыс. руб.

прочих _____ 335,248 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,527 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 657,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (12360,6 руб.): 200% от ФОТ СП (3708,18 руб.): 60% от ФОТ	1 га	5	3341,7	1030,05	2311,65		16708,5	5150,25	11558,25	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"									274865,44			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"												
8	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (1154,16 руб.): 200% от ФОТ СП (346,25 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	70	22,71	6,87	15,41		1589,7	480,9	1078,7	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (1538,88 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (461,66 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	70	30,23	9,16	20,55		2116,1	641,2	1438,5	
3	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	20	12,81		12,81		256,2		256,2	
4	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	20	11,42		11,42		228,4		228,4	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-10 "БВС-Центр"									64807,75			
Раздел 3. Стоимость талона												
5		Талон	шт	29	9,26				268,54			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									2043,59			
Раздел 4. Транспорт												
Итого по разделу 4 Транспорт												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									21167,44	6272,35	14560,05	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 1, 8, 7))									25333,92	7526,82	17472,06	
Накладные расходы									15053,64			
Сметная прибыль									4516,09			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3									256,2		256,2	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									307,44		307,44	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4									228,4		228,4	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									274,08		274,08	
Материалы:												
Итого Поз. 5									268,54			
Итого									850,06			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								6468,96			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 8, 7								20414,3	6272,35	14075,45	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в								24483,86	7526,82	16890,54	
	Накладные расходы 200% ФОТ (от 7 526,82)								15053,64			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 526,82)								4516,09			
	Итого с накладными и см. прибылью								44053,59			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 6											
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого								44053,59			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								335247,82			
	Итого								341716,78			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								335,04			
	Машины и механизмы								17472,06			
	ФОТ								7526,82			
	Накладные расходы								15053,64			
	Сметная прибыль								4516,09			
	НДС 18%								61509,02			
	ВСЕГО по смете								403225,8			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковое" инв. №ЕО0004204

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 167,996 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,969 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 257,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-8	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную	1 га	4,2	1485,2	457,8	1027,4		6237,84	1922,76	4315,08	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"									102616,44			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"												
5	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	77	22,71	6,87	15,41		1748,67	528,99	1186,57	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-149 "Двуречье-Известковая"									28478,37			
Раздел 3. Транспорт												
6	ФСЭМ-91.13.03-	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-	маш.-ч	2	179,02		179,02	13,5	358,04		358,04	27
Итого по разделу 3 Транспорт									3242,47			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8344,55	2451,75	5859,69	27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся									9935,23	2942,1	6960,02	27
Накладные расходы									5936,04			
Сметная прибыль									1781,46			

			всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Итоги по смете:										
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):										
Итого Поз. 1, 5							7986,51	2451,75	5501,65	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной							9577,19	2942,1	6601,98	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 2 942,10)							5884,2			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 942,10)							1765,26			
Итого с накладными и см. прибылью							17226,65			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):										
Итого Поз. 6							358,04		358,04	27
Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)							51,84			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)							16,2			
Итого с накладными и см. прибылью							426,08			
Итого							17652,73			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"							134337,28			
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы							33,11			
Машины и механизмы							6960,02			
ФОТ							2969,1			
Накладные расходы							5936,04			
Сметная прибыль							1781,46			
Итого сумма для расчета лимитированных затрат										
Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%										
Итого										
Итого с прочими затратами (134 337,28)							134337,28			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200							8032,5			
Итого с учетом доп. работ и затрат							142369,78			
НДС 18%							25626,56			
ВСЕГО по смете							167996,34			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан - Известковое" инв. №ЕО0004197

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 580,897 тыс. руб.
 строительных работ _____ 108,984 тыс. руб.
 прочих _____ 354,729 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 8,484 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 596,88 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-1	Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (673,68 руб.): 200% от ФОТ СП (202,1 руб.): 60% от ФОТ	1 га	9,87	445,02	28,44	416,58		4392,35	280,7	4111,65	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье: густое НР (974,24 руб.): 80% от ФОТ СП (548,01 руб.): 45% от ФОТ	га	9,87	1032,44		1032,44	102,82	10190,18		10190,18	1014,83
3	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (10679,56 руб.): 200% от ФОТ СП (3203,87 руб.): 60% от ФОТ	1 га	4,32	3341,7	1030,05	2311,65		14436,14	4449,82	9986,32	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"									388900,38			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"												

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ВУЕР_ВЛ-1-9-Д	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм <i>НР (417,6 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (125,28 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	50	11,91	3,48	8,22		595,5	174	411	
13	ВУЕР_ВЛ-1-9-Е	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм <i>НР (1253,08 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (375,92 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	76	22,71	6,87	15,41		1725,96	522,12	1171,16	
14	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (1319,04 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (395,71 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	60	30,23	9,16	20,55		1813,8	549,6	1233	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковая"									67227,27			
Раздел 3. Транспорт												
9	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	2	179,02		179,02	13,5	358,04		358,04	27
10	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	94,38		94,38	13,5	471,9		471,9	67,5
11	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	19,76		19,76		98,8		98,8	
Итого по разделу 3 Транспорт									7585,5			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									34082,67	5976,24	28032,05	1109,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3, 12-14))									40698,59	7171,49	33452,72	1312,3
Накладные расходы									15369,06			
Сметная прибыль									4867,1			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									10190,18		10190,18	1014,83
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									12228,22		12228,22	1217,8
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 217,80)									974,24			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 217,80)									548,01			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								13750,47			
	Машины:											
	Итого Поз. 10-11								570,7		570,7	67,5
	Итого								14321,17			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								108984,1			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 3, 12-14								22963,75	5976,24	16913,13	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								27541,63	7171,49	20295,76	
	Накладные расходы 200% ФОТ (от 7 171,49)								14342,98			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 171,49)								4302,89			
	Итого с накладными и см. прибылью								46187,5			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 9								358,04		358,04	27
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)								51,84			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)								16,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								426,08			
	Итого								46613,58			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								354729,34			
	Итого								463713,44			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								74,38			
	Машины и механизмы								33452,72			
	ФОТ								8483,79			
	Накладные расходы								15369,06			
	Сметная прибыль								4867,1			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								108984,1			
	Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								6909,59			
	Итого								115893,69			
	Итого с прочими затратами (354 729,34)								470623,03			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								21662,25			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								492285,28			
	НДС 18%								88611,35			
	ВСЕГО по смете								580896,63			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан " инв. №ЕО0004202

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 600,715 тыс. руб.

строительных работ _____ 246,597 тыс. руб.

прочих _____ 232,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,413 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 237,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан "												
1	ВУЕР_ВЛ-1-1	Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (1559,64 руб.): 200% от ФОТ СП (467,89 руб.): 60% от ФОТ	1 га	22,85	445,02	28,44	416,58		10168,71	649,85	9518,86	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье: густое НР (2255,46 руб.): 80% от ФОТ СП (1268,7 руб.): 45% от ФОТ	га	22,85	1032,44		1032,44	102,82	23591,25		23591,25	2349,44
3	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (5438,66 руб.): 200% от ФОТ СП (1631,6 руб.): 60% от ФОТ	1 га	2,2	3341,7	1030,05	2311,65		7351,74	2266,11	5085,63	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан "									471485,08			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Транспорт												
4	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	2	179,02		179,02	13,5	358,04		358,04	27
5	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	94,38		94,38	13,5	471,9		471,9	67,5
6	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	19,76		19,76		98,8		98,8	
Итого по разделу 2 Транспорт									7585,5			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42040,44	2915,96	39124,48	2443,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3))									50262,78	3499,15	46763,63	2913,83
Накладные расходы									9305,6			
Сметная прибыль									3384,39			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									23591,25		23591,25	2349,44
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									28309,5		28309,5	2819,33
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 819,33)									2255,46			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 819,33)									1268,7			
Итого с накладными и см. прибылью									31833,66			
Машины:												
Итого Поз. 5-6									570,7		570,7	67,5
Итого									32404,36			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									246597,18			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 3									17520,45	2915,96	14604,49	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									21024,54	3499,15	17525,39	
Накладные расходы 200% ФОТ (от 3 499,15)									6998,3			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 499,15)								2099,49			
	Итого с накладными и см. прибылью								30122,33			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 4								358,04		358,04	27
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)								51,84			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)								16,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								426,08			
	Итого								30548,41			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								232473,4			
	Итого								479070,58			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Машины и механизмы								46763,63			
	ФОТ								6412,98			
	Накладные расходы								9305,6			
	Сметная прибыль								3384,39			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								246597,18			
	Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								15634,26			
	Итого								262231,44			
	Итого с прочими затратами (232 473,40)								494704,84			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								14376			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								509080,84			
	НДС 18%								91634,55			
	ВСЕГО по смете								600715,39			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит - Кульдур" инв. №ЕО0004203

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 795,262 тыс. руб.

строительных работ _____ 281,053 тыс. руб.

прочих _____ 353,264 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,288 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 444 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"												
1	ВУЕР_ВЛ-1-1	Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (1781,48 руб.): 200% от ФОТ СП (534,44 руб.): 60% от ФОТ	1 га	26,1	445,02	28,44	416,58		11615,02	742,28	10872,74	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье: густое НР (2576,26 руб.): 80% от ФОТ СП (1449,14 руб.): 45% от ФОТ	га	26,1	1032,44		1032,44	102,82	26946,68		26946,68	2683,6
3	ВУЕР_ВЛ-1-7	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли НР (8405,2 руб.): 200% от ФОТ СП (2521,56 руб.): 60% от ФОТ	1 га	3,4	3341,7	1030,05	2311,65		11361,78	3502,17	7859,61	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"									587311,34			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"												
8	ВУЕР_ВЛ-1-9-Ж	Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ бензопилой: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (1758,72 руб.): 200% от ФОТ</i> <i>СП (527,62 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	80	30,23	9,16	20,55		2418,4	732,8	1644	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-35 кВ Т-148 "Брусит-Кульдур"									39420,56			
Раздел 3. Транспорт												
5	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (51,84 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (16,2 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	2	179,02		179,02	13,5	358,04		358,04	27
6	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	94,38		94,38	13,5	471,9		471,9	67,5
7	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	19,76		19,76		98,8		98,8	
Итого по разделу 3 Транспорт									7585,5			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									53270,62	4977,25	48251,77	2778,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3, 8))									63730,68	5972,7	57716,38	3314,82
Накладные расходы									14573,5			
Сметная прибыль									5048,96			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									26946,68		26946,68	2683,6
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									32336,02		32336,02	3220,32
Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 220,32)									2576,26			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 3 220,32)									1449,14			
Итого с накладными и см. прибылью									36361,42			
Машины:												
Итого Поз. 6-7									570,7		570,7	67,5
Итого									36932,12			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								281053,43			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 3, 8								25395,2	4977,25	20376,35	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								30465,92	5972,7	24451,62	
	Накладные расходы 200% ФОТ (от 5 972,70)								11945,4			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 972,70)								3583,62			
	Итого с накладными и см. прибылью								45994,94			
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 5								358,04		358,04	27
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 27,00)								51,84			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 27,00)								16,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								426,08			
	Итого								46421,02			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								353263,96			
	Итого								634317,39			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								41,6			
	Машины и механизмы								57716,38			
	ФОТ								9287,52			
	Накладные расходы								14573,5			
	Сметная прибыль								5048,96			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								281053,43			
	Зимнее удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								17818,79			
	Итого								298872,22			
	Итого с прочими затратами (353 263,96)								652136,18			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								21814,5			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								673950,68			
	НДС 18%								121311,12			
	ВСЕГО по смете								795261,8			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС", инв. №ЕО0005226

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 339,997 тыс. руб.

строительных работ _____ 72,501 тыс. руб.

прочих _____ 211,036 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,568 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 551,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"												
1	ВУЕР_РС-5-14	Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером	1 га	7,8	345,36	28,44	316,92		2693,81	221,83	2471,98	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое	га	7,8	1032,44		1032,44	102,82	8053,03		8053,03	802
3	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли	1 га	4,2	3168,45	1030,05	2138,4		13307,49	4326,21	8981,28	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"									233568,49			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"												
11	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм	1 дерево	136	21,58	6,87	14,26		2934,88	934,32	1939,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-185 "БВС"									33765,5			
Раздел 3. Стоимость талона												
7		Талон	шт	69	9,26				638,94			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									4862,33			
Раздел 4. Транспорт												
5	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров	1 т груза	48	12,81		12,81		614,88		614,88	
6	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	48	11,42		11,42		548,16		548,16	
8	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	1	179,02		179,02	13,5	179,02		179,02	13,5
9	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	94,38		94,38	13,5	94,38		94,38	13,5
10	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	19,76		19,76		19,76		19,76	
Итого по разделу 4 Транспорт									11340,57			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									29084,35	5482,36	22901,85	829
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3, 11))									34469,95	6578,83	27190,98	989,4
Накладные расходы									13427,19			
Сметная прибыль									4388,48			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 2 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									8053,03		8053,03	802
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									9663,64		9663,64	962,4
Накладные расходы 80% ФОТ (от 962,40)									769,92			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 962,40)									433,08			
Итого с накладными и см. прибылью									10866,64			
Итого									10866,64			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									57919,19			
Итого по Поз. 7, 5-6, 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Материалы:												

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 7								638,94			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 5								614,88		614,88	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 6								548,16		548,16	
	Машины:											
	Итого Поз. 9-10								114,14		114,14	13,5
	Итого								1916,12			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								14581,67			
	Итого								72500,86			
	Итоги по Прочим затратам											
	Итоги по Поз. 1, 3, 11 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 3, 11								18936,18	5482,36	13392,62	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								22711,17	6578,83	16071,14	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 6 578,83)								12631,35			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 578,83)								3947,3			
	Итого с накладными и см. прибылью								39289,82			
	Итого								39289,82			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"								209414,74			
	Итоги по Поз. 8 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 8								179,02		179,02	13,5
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 13,50)								25,92			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13,50)								8,1			
	Итого с накладными и см. прибылью								213,04			
	Итого								213,04			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								1621,23			
	Итого								211035,97			
	Итого								283536,83			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								700,14			
	Машины и механизмы								27190,98			
	ФОТ								7568,23			
	Накладные расходы								13427,19			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									4388,48			
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат									72500,86			
Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%									4596,55			
Итого									77097,41			
Итого с прочими затратами (211 035,97)									288133,38			
НДС 18%									51864,01			
ВСЕГО по смете									339997,39			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.7 "МК" инв. №ЕО0005222

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 218,695 тыс. руб.
 строительных работ _____ 42,809 тыс. руб.
 прочих _____ 142,526 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,758 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 415,68 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (4746,47 руб.): 192% от ФОТ СП (1483,27 руб.): 60% от ФОТ	1 га	2	3168,45	1030,05	2138,4		6336,9	2060,1	4276,8	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"									73735,33			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"												
9	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (379,89 руб.): 192% от ФОТ СП (118,72 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	24	21,58	6,87	14,26		517,92	164,88	342,24	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм НР (4009,88 руб.): 192% от ФОТ СП (1253,09 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	190	28,71	9,16	19,01		5454,9	1740,4	3611,9	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.7 "МК"									68790,47			
Раздел 3. Стоимость талона												
7		Талон	шт	215	9,26				1990,9			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									15150,75			
Раздел 4. Транспорт												
5	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	150	12,81		12,81		1921,5		1921,5	
6	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	150	11,42		11,42		1713		1713	
Итого по разделу 4 Транспорт									27658,55			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17935,12	3965,38	11865,44	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 9-10))									20374,39	4758,46	13511,63	
Накладные расходы									9136,24			
Сметная прибыль									2855,08			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 7									1990,9			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 5									1921,5		1921,5	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 6									1713		1713	
Итого									5625,4			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									42809,29			
Итого по Прочим затратам												
Итого по Поз. 1, 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 9-10								12309,72	3965,38	8230,94	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								14748,99	4758,46	9877,13	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 758,46)								9136,24			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 758,46)								2855,08			
	Итого с накладными и см. прибылью								26740,31			
	Итого								26740,31			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"								142525,85			
	Итого по Поз. 8 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 8											
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Итого								142525,85			
	Итого								185335,14			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								2104,3			
	Машины и механизмы								13511,63			
	ФОТ								4758,46			
	Накладные расходы								9136,24			
	Сметная прибыль								2855,08			
	НДС 18%								33360,33			
	ВСЕГО по смете								218695,47			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 04" 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК" инв. №ЕО0005221

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 279,469 тыс. руб.

строительных работ _____ 51,301 тыс. руб.

прочих _____ 185,537 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,198 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 541,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (7119,71 руб.): 192% от ФОТ СП (2224,91 руб.): 60% от ФОТ	1 га	3	3168,45	1030,05	2138,4		9505,35	3090,15	6415,2	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"									110603,04			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"												
8	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (1994,38 руб.): 192% от ФОТ СП (623,24 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	126	21,58	6,87	14,26		2719,08	865,62	1796,76	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм НР (2785,8 руб.): 192% от ФОТ СП (870,56 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	132	28,71	9,16	19,01		3789,72	1209,12	2509,32	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6 "МК"									74934,36			
Раздел 3. Стоимость талона												
6		Талон	шт	257	9,26				2379,82			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									18110,43			
Раздел 4. Транспорт												
4	ФССЦпг-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	180	12,81		12,81		2305,8		2305,8	
5	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	180	11,42		11,42		2055,6		2055,6	
Итого по разделу 4 Транспорт									33190,25			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									22755,37	5164,89	15082,68	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 8-9))									25932,61	6197,87	17226,94	
Накладные расходы									11899,91			
Сметная прибыль									3718,72			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 6									2379,82			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 4									2305,8		2305,8	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 5									2055,6		2055,6	
Итого									6741,22			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									51300,68			
Итого по Прочим затратам												
Итого по Поз. 1, 8-9 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 8-9									16014,15	5164,89	10721,28	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									19191,39	6197,87	12865,54	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6 197,87)									11899,91			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 197,87)									3718,72			
Итого с накладными и см. прибылью									34810,02			
Итого									34810,02			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									185537,41			
Итого по Поз. 7 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 7												
Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Итого									185537,41			
Итого									236838,09			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									2507,8			
Машины и механизмы									17226,94			
ФОТ									6197,87			
Накладные расходы									11899,91			
Сметная прибыль									3718,72			
НДС 18%									42630,86			
ВСЕГО по смете									279468,95			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.190 "БВС", инв. №ЕО0005229

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 264,439 тыс. руб.

строительных работ _____ 85,197 тыс. руб.

прочих _____ 138,904 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,767 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 403,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.190 "БВС"												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (4746,47 руб.): 192% от ФОТ СП (1483,27 руб.): 60% от ФОТ	1 га	2	3168,45	1030,05	2138,4		6336,9	2060,1	4276,8	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.190 "БВС"									73735,33			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.190"БВС"												
13	ВУЕР_РС-5-6-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм НР (898 руб.): 192% от ФОТ СП (280,63 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	112	11,31	3,48	7,6		1266,72	389,76	851,2	
14	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (3134,04 руб.): 192% от ФОТ СП (979,39 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	198	21,58	6,87	14,26		4272,84	1360,26	2823,48	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (105,52 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (32,98 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	5	28,71	9,16	19,01		143,55	45,8	95,05	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.190"БВС"									65168,68			
Раздел 3. Стоимость талона												
9	Талон		шт	315	9,26				2916,9			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									22197,61			
Раздел 4. Транспорт												
7	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	220	12,81		12,81		2818,2		2818,2	
8	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	220	11,42		11,42		2512,4		2512,4	
10	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	113,14		113,14	10,06	565,7		565,7	50,3
11	ФСЭМ-91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	5	476,43		476,43	17,84	2382,15		2382,15	89,2
Итого по разделу 4 Транспорт									62999			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									23215,36	3855,92	16324,98	139,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 13-15))									25595,85	4627,1	17934,29	139,5
Накладные расходы									8884,03			
Сметная прибыль									2776,26			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 9									2916,9			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 7									2818,2		2818,2	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 8									2512,4		2512,4	
Машины:												


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 10-11									2947,85		2947,85	139,5
Итого									11195,35			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									85196,61			
Итоги по Прочим затратам												
Итоги по Поз. 1, 13-15 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 13-15									12020,01	3855,92	8046,53	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									14400,5	4627,1	9655,84	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 4 627,10)									8884,03			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 627,10)									2776,26			
Итого с накладными и см. прибылью									26060,79			
Итого									26060,79			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									138904,01			
Итоги по Поз. 12 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 12												
Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Итого									138904,01			
Итого									224100,62			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									3034,46			
Машины и механизмы									17934,29			
ФОТ									4766,6			
Накладные расходы									8884,03			
Сметная прибыль									2776,26			
НДС 18%									40338,11			
ВСЕГО по смете									264438,73			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.20 "Биробиджан" инв. №ЕО0005211 (ВЛ-6 кВ Ф-477 «ГЗУ»)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 182,677 тыс. руб.

строительных работ _____ 104,026 тыс. руб.

прочих _____ 50,785 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,254 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 148,08 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (2230,85 руб.): 192% от ФОТ СП (697,14 руб.): 60% от ФОТ	1 га	0,94	3168,45	1030,05	2138,4		2978,34	968,25	2010,09	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"									34655,66			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"												
12	ВУЕР_РС-5-6-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 100-150 мм НР (160,36 руб.): 192% от ФОТ СП (50,11 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	20	11,31	3,48	7,6		226,2	69,6	152	
13	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (443,19 руб.): 192% от ФОТ СП (138,5 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	28	21,58	6,87	14,26		604,24	192,36	399,28	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (422,09 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (131,9 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	20	28,71	9,16	19,01		574,2	183,2	380,2	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.477 "ГЗУ"									16129,22			
Раздел 3. Стоимость талона												
8		Талон	шт	72	9,26				666,72			
Итого по разделу 3 Стоимость талона									5073,74			
Раздел 4. Транспорт												
6	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	50	12,81		12,81		640,5		640,5	
7	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	50	11,42		11,42		571		571	
9	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	20	113,14		113,14	10,06	2262,8		2262,8	201,2
10	ФСЭМ-91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	маш.-ч	20	476,43		476,43	17,84	9528,6		9528,6	356,8
Итого по разделу 4 Транспорт									98952,07			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18052,6	1413,41	15944,47	558
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 12-14))									18923,59	1696,09	16532,78	558
Накладные расходы									3256,49			
Сметная прибыль									1017,65			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 8									666,72			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 6									640,5		640,5	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 7									571		571	
Машины:												
Итого Поз. 9-10									11791,4		11791,4	558
Итого									13669,62			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								104025,81			
	Итоги по Прочим затратам											
	Итоги по Поз. 1, 12-14 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 12-14								4382,98	1413,41	2941,57	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								5253,97	1696,09	3529,88	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 696,09)								3256,49			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 696,09)								1017,65			
	Итого с накладными и см. прибылью								9528,11			
	Итого								9528,11			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"								50784,83			
	Итоги по Поз. 11 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 11											
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Итого								50784,83			
	Итого								154810,64			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								694,72			
	Машины и механизмы								16532,78			
	ФОТ								2254,09			
	Накладные расходы								3256,49			
	Сметная прибыль								1017,65			
	НДС 18%								27865,92			
	ВСЕГО по смете								182676,56			


Составил: Ведущий инженер СОПР _____

В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____

В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 01. 09 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-93 «Пронькино» инв. №ЕО0000753

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 247,615 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,970 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 607,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-93												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (5316,04 руб.): 192% от ФОТ СП (1661,26 руб.): 60% от ФОТ	1 га	2,24	3168,45	1030,05	2138,4		7097,33	2307,31	4790,02	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-93									82583,5			
Раздел 2. Валка деревьев ВЛ-10 кВ Ф-93												
4	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (4748,54 руб.): 192% от ФОТ СП (1483,92 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	300	21,58	6,87	14,26		6474	2061	4278	
3	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	1 дерево	208	28,71	9,16	19,01		5971,68	1905,28	3954,08	
Итого по разделу 2 Валка деревьев ВЛ-10 кВ Ф-93									143267,2			
Раздел 3. Транспорт												
5	ФСЭМ-91.13.03-	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-	маш.-ч	1	179,02		179,02	13,5	179,02		179,02	13,5
Итого по разделу 3 Транспорт									1135,5			


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									19722,03	6273,59	13201,12	13,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся									23581,17	7528,31	15805,54	13,5
Накладные расходы									14480,28			
Сметная прибыль									4525,09			
Итого по смете:												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 4, 3 МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в									23402,15	7528,31	15626,52	
Итого Поз. 5									179,02		179,02	13,5
Итого									23581,17	7528,31	15805,54	13,5
Накладные расходы 192% ФОТ (от 7 541,81)									14480,28			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 541,81)									4525,09			
Итого с накладными и см. прибылью									42586,54			
Итого									42586,54			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									226986,26			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									247,32			
Машины и механизмы									15805,54			
ФОТ									7541,81			
Накладные расходы									14480,28			
Сметная прибыль									4525,09			
НДС 18%									40857,53			
ВСЕГО по смете									267843,79			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.16 "Амурзет" инв. №ЕО0003119

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 375,279 тыс. руб.

строительных работ _____ 2,576 тыс. руб.

прочих _____ 290,557 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,309 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 796,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 3 кв 2017 г. _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-16 "Амурзет"												
1	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (12815,46 руб.): 192% от ФОТ СП (4004,83 руб.): 60% от ФОТ	1 га	5,4	3168,45	1030,05	2138,4		17109,63	5562,27	11547,36	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-16 "Амурзет"									199085,31			
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"												
4	ВУЕР_РС-5-7-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 150-200 мм НР (4400,31 руб.): 192% от ФОТ СП (1375,1 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	278	21,58	6,87	14,26		5999,24	1909,86	3964,28	
5	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм НР (295,47 руб.): 192% от ФОТ СП (92,33 руб.): 60% от ФОТ	1 дерево	14	28,71	9,16	19,01		401,94	128,24	266,14	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"									73650,42			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Талон												
6		Талон НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт	13	9,26				120,38			
Итого по разделу 3 Талон									916,09			
Раздел 4. Транспорт												
7	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9	12,81		12,81		115,29		115,29	
8	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9	11,42		11,42		102,78		102,78	
9	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 НР (181,44 руб.): 192% от ФОТ СП (56,7 руб.): 60% от ФОТ	маш.-ч	7	179,02		179,02	13,5	1253,14		1253,14	94,5
10	ФСЭМ-91.14.03-002	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т НР (181,44 руб.): 192% от ФОТ СП (56,7 руб.): 60% от ФОТ	маш.-ч	7	87,49		87,49	13,5	612,43		612,43	94,5
Итого по разделу 4 Транспорт									19480,99			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									25714,83	7600,37	17861,42	189
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4-5))									30390,46	9120,44	21016,98	189
Накладные расходы									17874,12			
Сметная прибыль									5585,66			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 6									120,38			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 7									115,29		115,29	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 8									102,78		102,78	
Итого									338,45			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									2575,6			
Итого по Прочим затратам												
Итого по Поз. 1, 4-5 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 1, 4-5								23510,81	7600,37	15777,78	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"								28186,44	9120,44	18933,34	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 9 120,44)								17511,24			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9 120,44)								5472,26			
	Итого с накладными и см. прибылью								51169,94			
	Итого								51169,94			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"								272735,78			
	Итого по Поз. 9-10 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 9-10								1865,57		1865,57	189
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 189,00)								362,88			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 189,00)								113,4			
	Итого с накладными и см. прибылью								2341,85			
	Итого								2341,85			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								17821,48			
	Итого								290557,26			
	Итого								293132,86			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								132,66			
	Машины и механизмы								21016,98			
	ФОТ								9309,44			
	Накладные расходы								17874,12			
	Сметная прибыль								5585,66			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								24900			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								318032,86			
	НДС 18%								57245,91			
	ВСЕГО по смете								375278,77			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "01" "09" 2017 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф-19 «Волочаевка - Забелова» инв. № ЕО0002049

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 867,082 тыс. руб.
 строительных работ _____ 317,469 тыс. руб.
 прочих _____ 369,174 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 12,392 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 665,04 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"												
1	ВУЕР_РС-5-14	Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером НР (1572,61 руб.): 192% от ФОТ СП (491,44 руб.): 60% от ФОТ	1 га	24	345,36	28,44	316,92		8288,64	682,56	7606,08	
2	ФЕР01-02-117-07	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье: густое НР (2368,98 руб.): 80% от ФОТ СП (1332,55 руб.): 45% от ФОТ	га	24	1032,44		1032,44	102,82	24778,56		24778,56	2467,68
3	ВУЕР_РС-5-11	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли НР (8306,34 руб.): 192% от ФОТ СП (2595,73 руб.): 60% от ФОТ	1 га	3,5	3168,45	1030,05	2138,4		11089,58	3605,18	7484,4	
Итого по разделу 1 Чистка просеки ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"									371265,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"												
6	ВУЕР_РС-5-8-1	Валка деревьев, угрожающих падением на провода бензопилой: Деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, мм 250-400 мм <i>НР (6310,29 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (1971,97 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 дерево	299	28,71	9,16	19,01		8584,29	2738,84	5683,99	
Итого по разделу 2 Валка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-19 "Волочаевка-Забелово"									98877,47			
Раздел 3. Новый Раздел												
7		Талон <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	шт	541	9,26				5009,66			
Итого по разделу 3 Новый Раздел									38123,51			
Раздел 4. Транспорт												
8	ФССЦлг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	414	12,81		12,81		5303,34		5303,34	
9	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	414	19,29		19,29		7986,06		7986,06	
10	ФСЭМ-91.14.03-002	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т <i>НР (1296 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (405 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	50	87,49		87,49	13,5	4374,5		4374,5	675
11	ФСЭМ-91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 <i>НР (207,36 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (64,8 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	8	179,02		179,02	13,5	1432,16		1432,16	108
12	ФСЭМ-91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т <i>НР (414,72 руб.): 192% от ФОТ</i> <i>СП (129,6 руб.): 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	16	94,38		94,38	13,5	1510,08		1510,08	216
13	ФСЭМ-91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т <i>НР 192% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	маш.-ч	16	19,76		19,76		316,16		316,16	
Итого по разделу 4 Транспорт									178376,72			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									78673,03	7026,58	66475,33	3466,68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 3, 5-6))									89188,95	8431,9	75585,93	3960,22
Накладные расходы									20476,31			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									6991,09			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Итоги по Поз. 2 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 2									24778,56		24778,56	2467,68
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									29734,27		29734,27	2961,22
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 961,22)									2368,98			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 961,22)									1332,55			
Итого с накладными и см. прибылью									33435,8			
Итого									33435,8			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									178212,81			
Итоги по Поз. 7-9 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 7									5009,66			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 8									5303,34		5303,34	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 9									7986,06		7986,06	
Итого									18299,06			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"									139255,85			
Итого									317468,66			
Итоги по Прочим затратам												
Итоги по Поз. 1, 3, 5-6 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 1, 3, 5-6									27962,51	7026,58	20774,47	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									33522,72	8431,9	24929,36	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 8 431,90)									16189,25			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 431,90)									5059,14			
Итого с накладными и см. прибылью									54771,11			
Итого									54771,11			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=5,33"									291930,02			
Итоги по Поз. 10-13 "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"												

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 10-13								7632,9		7632,9	999
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 999,00)								1918,08			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 999,00)								599,4			
	Итого с накладными и см. прибылью								10150,38			
	Итого								10150,38			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. СМР=7,61"								77244,39			
	Итого								369174,41			
	Итого								686643,07			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								161,46			
	Машины и механизмы								75585,93			
	ФОТ								12392,12			
	Накладные расходы								20476,31			
	Сметная прибыль								6991,09			
	Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								317468,66			
	Зимние удорожание ГСН81.05-02-2007 6,71%*0,9*1,05 6,34%								20127,51			
	Итого								337596,17			
	Итого с прочими затратами (369 174,41)								706770,58			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								28045,01			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								734815,86			
	НДС 18%								132266,85			
	ВСЕГО по смете								867082,71			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин