

Утверждаю  
 Главный инженер СП «СЭС»  
 Д.А. Будько  
 « 22 » 09 2017 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
 (Локальный сметный расчет)  
 на Ремонт ВЛ-35 кВ Бам-Тахтамыгда

Сметная стоимость: **1 315.864** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.156** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **46.785** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2017 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

**Раздел 1. ВЛ-35 кВ Бам-Тахтамыгда**

- Е01-02-112-05  
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)  
 Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесья средние МДС 81 - 35. 2004 Прил. № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 га  
 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2  
 - К2 = 1; К3 = 5.8; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1
- Е01-02-117-08  
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)  
 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесья средние МДС 81 - 35. 2004 Прил. № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 га  
 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2  
 - К2 = 1; К3 = 6.09; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1

11.2	2 273.21	2 273.21	25 459.90	25 459.90	25 459.90	6 146.82	2.02	22.58
11.2	8 294.58	8 294.58	92 899.30	92 899.30	92 899.30	21 365.29	7.01	78.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Е01-02-117-11 (Постановление № 633 от 13.11.2010) При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-117-08 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 га Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2 - К2 = 1; К3 = 6.09; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1		22.4	1 704.37	1 704.37 391.93	38 177.93		38 177.93 8 779.16	1.44	32.26
4. Е01-02-087-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1000 м3 снега Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2 - К2 = 1; К3 = 7.11; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1		1	2 568.64	2 568.64 754.58	2 568.64		2 568.64 754.58	2.77	2.77
5. Е01-02-087-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1000 м3 снега Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2 - К2 = 1; К3 = 7.11; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1		1	834.00	834.00 244.93	834.00		834.00 244.93	0.9	0.9
6. Е01-01-046-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1000 м3 грунта Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2 - К2 = 1; К3 = 7.11; К4 = 17.55; К5 = 1; К6 = 1		1.02	17 491.37	17 491.37 5 138.01	17 841.20		17 841.20 5 240.77	18.88	19.25
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					177 780.97		177 780.97 42 531.55		156.25
<b>Раздел 2. Материалы</b>									
7. Прайс-лист. ПГС,		1020	791.72		807 558.48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Поправки: М: \*1.02

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71.4 - по стр. 1-5;  
%=85 - по стр. 6)

. СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-5;  
%=40 - по стр. 6)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ

без пуско-наладки и оборудования

с Кзоны

с пуско наладочными и оборудованием

индекс дефлятор

с индекс дефлятором

нормативная трудоемкость

трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)

Командировочные расходы (дневная ставка руб)

Зимние удорожание

Непредвиденные расходы

Итого по смете

сметная зарплата с Кзоны

807 558.48

985 339.45

985 339.45

31 080.27

15 520.99

1 031 940.71

1 031 940.71

31 080.27

15 520.99

1 031 940.71

1 135 134.78

1 135 134.78

79 572.95

1 214 707.73

156.25

19.53

9 765.00

53 349.96

38 041.73

1 315 864.42

46 784.71

177 780.97

42 531.55

177 780.97

42 531.55

156.25

156.25

156.25

Составил: Нач-к ПТС СП «СЭС»

А.В.Марченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)