

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО «ДРСК»
"Хабаровские электрические сети"
А.В. Булах
2017 г.

Закупка № 65.1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт ЗвС
(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛСР № 1	Капитальный ремонт Здание ЦРП-11 (инв № НВ005640)	985822			985822
2	ЛСР № 2	Капитальный ремонт ПС Хурба (инв № НВ004748)	818335			818335
3	ЛСР № 3	Капитальный ремонт ПС Солнечная ЗРУ (инв № НВ004069)	674234			674234
4	ЛСР № 4	Капитальный ремонт ПС Озёрная (инв № НВ004394)	1191654			1191654
		Итого по Главе 2	3670045			3670045
		Итого по Главам 1-2	3670045			3670045
Глава 7. Прочие работы и затраты						
5		Командировочные расходы	254386			254386
		Итого по Главе 7	254386			254386
		Итого по Главам 1-7	3924431			3924431
Непредвиденные затраты						
7		Непредвиденные затраты	117412			117412
		Итого Непредвиденные затраты	117412			117412
		Итого с непредвиденными	4041843			4041843
Дополнительные затраты в текущих ценах						
8		Дефлятор	90133			90133
		Итого Дополнительные затраты	90133			90133
		Итого с учетом доп. затрат	4131976			4131976
		Всего по сводному расчету	4131976			4131976

Согласовано:

Директор СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

Н.В. Булах

С.А. Булах

Д.А. Булах

ПС Озёрная
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС Озерная СелРЭС инв. № НВ004394
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1336,465 тыс. руб.

Средства на оплату труда 226,962 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1208,45 чел.час

Трудозатраты механизаторов 34,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Ремонт кровли																			
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (ИДС35 пр. 1 п.3 п.4. Производятся ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-3-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,91; ЗПМ=14,83 НР (450 руб.); 74%=87% 0,85 от ФОТ СП (318 руб.); 52%=65% 0,8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,36	113,08	112,8	0,28			41	41			10,92	3,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка кирпичного парапета (ИДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83 НР (1718 руб.): 99%=116%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (633 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	0,88	266,45	115,99	150,46	17,58	234	102	132	15	9,89	8,7	1,38	1,21
3	ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пробивка гнезд для устройства мауэрлата (ИДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,83 НР (14123 руб.): 99%=116%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (6848 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	1,08	2583,5	667,87	1915,63	223,51	2790	721	2059	241	54,92	59,31	17,54	18,94
4	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка анкерных болтов с гайкой 16х220 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,12; ЗПМ=14,83; МАТ=6,33 НР (2565 руб.): 94%=110%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (1201 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,036	5211,42	5089,2	107,41	6,42	188	184	4		434,71	15,65	0,37	0,01
5	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм (ИДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4477 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07	шт.	108	12,32				1331							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны, лежень) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство стропильных и других работ около объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗГ=14,83; ЭМ=6,93; ЗГМ=14,83; МАТ=6,64 НР (54719 руб.); 105%=124%*0.85 от ФОТ СП (22409 руб.); 43%=63%*0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	9.5	2389,79	366,01	68,08	3,85	22703	3477	647	37	28,91	274,66	0,23	2,19
7	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Устройство односкатной кровли с высотой подъема 0,7 м из профнастила: оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 и увеличением свесов к ширине здания - 0,3 м, включая подкровельную обрешетку (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство стропильных и других работ около объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗГ=14,83; ЭМ=4,49; ЗГМ=14,83; МАТ=2,07 НР (122628 руб.); 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (50427 руб.); 44%=65%*0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	2.55	17657,9	2987,26	1134,01	43,09	45027	7618	2892	110	239,94	611,85	2,52	6,43
8	ТССЦ-101-4575 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4575 4 квартал 2017 г. МАТ=3,27	м2	293.3	163,66				48001							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7314 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-101-7314 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм МАТ=1,75	шт.	18	101,1				1820							
10	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм ГОСТ 24045-94 (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ТЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7315 4 квартал 2017 г. МАТ=1,92	шт.	26	117,22				3048							
11	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ТЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,85; ТЗМ=14,83; МАТ=4,67 НР (6354 руб.): 105%=124%*(0,85 от ФОТ СП (2602 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом и проемов) разверну тых поверхно стей карнизов	0,183	7965,96	2227,97	144,53		1458	408	26		197,34	38,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью листовой кровельной СЛК-1: по дереву с одной стороны (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,14; ЗПМ=14,83; МАТ=2,34 НР (3395 руб.): 105%=124%*0,85 от ФОТ СП (1390 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,183	15986,18	1190,29	31,09	1,8	2922	218	6			110,11	20,15	0,11	0,02
13	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: фронтонов с высотой подъема крыши 0,7 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,89; ЗПМ=14,83; МАТ=4,28 НР (7257 руб.): 105%=124%*0,85 от ФОТ СП (2972 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 стен, фронтов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,44	8605,84	1059,46	166,99		3787	466	73			93,84	41,29		
14	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Облицовка фронтонов профнастилом: с покрытием полиэстер НС21-0,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76 НР (3376 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2417 руб.): 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,44	1658,88	567,3	843,53	71,26	730	250	371	31	49	21,56	3,91		1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТСЦ-101-4568 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4540 4 квартал 2017 г. МАТ=3,18	м2	50,6	114,34				5786							
16	ТСЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления проф.настила фронтальной части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1751 4 квартал 2017 г. МАТ=0,31	10 шт.	26	81,35				2115							
17	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-6-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=7,91; ЗПМ=14,83; МАТ=6,54 НР (3976 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (1970 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,43	1318,66	571,79	9,21		586	246	4		50,03	21,51		
Итого по разделу 1 Ремонт кровли										981255				1114,71		30,52
Раздел 2. Отмостка																
18	ТЕР08-12-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (МДС35 пр.1 п.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-12-4 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=5,33; ЗПМ=14,83 НР (731 руб.): 93%=108%*0,85 от ФОТ СП (377 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0392	3722,33	988,86	2723,47	345,77	146	39	107	14	93,26	3,66	20,22	0,79

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную в корыте отмостки толщиной 20 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗПМ=14,83 НР (2780 руб.); 71%=84%*0,85 от ФОТ СП (1214 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,1568	1682,14	1682,14			264	264			162,84	25,53			
20	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9 НР (1732 руб.); 127%=149%*0,85 от ФОТ СП (887 руб.); 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 материя ла основани я (в плотном теле)	0,1568	4187,52	230,17	3898,13	357,43	657	36	611	56	18,86	2,96	22,21		3,48
21	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная (ПГС 10) (МДС35 пр.1 п.3 п.4. Производство ремонтно- строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2017 г. к ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=5,66	м3	19,13	101,12				1934								

[illegible]

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТСЦЦпг-03-21-01-085 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг03-21-01-027 4 квартал 2017 г. ЗМ=7,41 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	30,608	53,11		53,11		1626		1626					
Вывоз строительного мусора																
Заголовки																
26	ТСЦЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЗМ=9,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	11,59	52,73	52,73			611	611						
27	ТСЦЦпг-03-21-01-106 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 105 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг03-21-01-106 4 квартал 2017 г. ЗМ=7,41 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	11,59	63,84		63,84		740	740						
Итого по разделу 3 Транспортировка																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				158313	15370	9323	504		1208,45							34,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				755435	219488	53748	7474		1208,45							34,82
Накладные расходы				236971												
Сметная прибыль				101041												
ВСЕГО по смете				1336465					1208,45							34,82

Составил: Инженер ПТС СП "СЭС" М.А. Грахов

(подпись, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер I кат. Е.Л. Пятакова

(подпись, подпись, расшифровка)

Согласовано:
И.о. начальник ПТС СП "СЭС" С.А. Матюхина

ПС Солнечная
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС Солнечная ЗРУ инв. № НВ004069
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 753,785 тыс. руб.
Средства на оплату труда 141,433 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 645,16 чел.час
Трудозатраты механизаторов 20,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Кровля																				
1	ТЕР58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (ИДС35 пр.1 т.3 п.4. Производствo ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМР=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-3-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМР=3,91; ЗПМ=14,83 НР (263 руб.); 74%=87%*0,85 от ФОТ СП (185 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,21	113,08	112,8	0,28			24	24			10,92	2,29					

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка кирпичного парапета (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83 НР (2599 руб.); 99%=116%*0,85 от ФОТ СП (1280 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	1,33	266,45	115,99	150,46	17,58	354	154	200	23	8,24	10,96	1,38	1,84
3	ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пробивка гнезд для устройства мауэрлата (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,83 НР (9160 руб.); 99%=116%*0,85 от ФОТ СП (4441 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	0,7	2583,5	667,87	1915,63	223,51	1808	468	1340	156	45,77	32,04	17,54	12,28
4	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка анкерных болтов с гайкой 16х220 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,12; ЗПМ=14,83; МАТ=6,33 НР (1631 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (763 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,023	5211,42	5099,2	107,41	6,42	120	117	2		362,26	8,33	0,37	0,01
5	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4477 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07	шт.	70	12,32				862							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны, лежень) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,93; ЗПМ=14,83; МАТ=6,84 НР (33977 руб.): 105%=124%*0,85 от ФОТ СП (13914 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	5,9	2388,79	366,01	68,08	3,85	14100	2159	402	23	27,7	163,43	0,23	1,36
7	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Устройство односкатной кровли с высотой подьема 0,7 м из профнастила: оцинкованный Н60-845-0,7 и увеличением свесов к ширине здания - 0,3 м, включая подкровельную обрешетку (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=4,49; ЗПМ=14,83; МАТ=2,07 НР (89957 руб.): 107%=126%*0,85 от ФОТ СП (36580 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,85	17657,75	2987,26	1134,01	43,09	32667	5626	2098	80	199,95	369,91	2,52	4,66
8	ТССЦ-101-4540 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4575 4 квартал 2017 г. МАТ=3,27	м2	212,8	133,58				28426							


Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=7,85; ЗПМ=14,83; МАТ=4,67 НР (3285 руб.): 105%=124%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (1345 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,0946	7965,96	2227,97	144,63		754	211	14		164,45	15,56			
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью листовой кровельной СТК-1: по дереву с одной стороны (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=7,14; ЗПМ=14,83; МАТ=2,34 НР (1760 руб.): 105%=124%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (721 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0946	15966,18	1190,29	31,09	1,8	1510	113	3			91,76	8,68	0,11	0,01
11	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: фронтонов с высотой подъема крыши 0,7 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=7,89; ЗПМ=14,83; МАТ=4,28 НР (3317 руб.): 105%=124%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (1358 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,2012	8603,84	1059,46	166,99		1731	213	34		78,2	15,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Облицовка фронтонов профнастилом: оцинкованный НС21-0,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=1,4, 83; ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76 НР (1538 руб.); 81%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (1101 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2012	1858,88	567,3	843,53	71,26	334	114	170	14	40,83	8,22	3,91	0,79
13	ТССЦ-101-4530 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный НС21-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4540 4 квартал 2017 г. МАТ=3,18	м2	23,138	87,5				2025							
14	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7314 4 квартал 2017 г. МАТ=1,75	шт.	10	101,1				1011							
15	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7315 4 квартал 2017 г. МАТ=1,92	шт.	20	117,22				2344							
16	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления проф.настила фронтальной части ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1751 4 квартал 2017 г. МАТ=0,31	10 шт.	12	81,35				976							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-6-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,91; ЗПМ=14,83; МАТ=6,54 НР (2215 руб.): 109%=128%*(0,85 от ФОТ СП (1097 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,23	1341,15	596,65	8,84		308	137	2		43,5	10,01		
Итого по разделу 1 Кровля										620715				645,16		20,95
Раздел 2. Вывоз строительного мусора																
18	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,39	52,73	52,73			73	73						
19	ТССЦпр-03-21-01-020 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-020 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,39	19,92	19,92			28	28						
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора										280						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										89455	9309	4293	296	645,16		20,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										409527	137044	21531	4389	645,16		20,95
Накладные расходы										148702						
Сметная прибыль										62766						
ВСЕГО по смете										753785				645,16		20,95

Составил: Инженер ПТС СП "СЭС"  М.А. Грахов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер I кат.  Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:
И.о. начальник ПТС СП "СЭС"  С.А. Матюхина

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пробивка гнезд для устройства мауэрлата. Здание ЗРУ (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83 НР (16473 руб.); 99%=116% (0,85 от ФОТ СП (7987 руб.); 46%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	1,1	2848,69	777,76	2071,13	242	3134	856	2278	266	63,96	70,36	19	20,9
4	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка анкерных болтов с гайкой 16x220 мм. Здание ЗРУ м ОПУ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,12; ЗПМ=14,83; МАТ=6,33 НР (2412 руб.); 94%=110% (0,85 от ФОТ СП (1129 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,034	5211,42	5099,2	107,41	6,42	177	173	4	434,71	14,78	0,37	0,01	0,01
5	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x220 мм. Здание ЗРУ и ОПУ (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4477 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07	шт.	110	12,32				1355							
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны, лежень). Здание ОПУ и ЗРУ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,93; ЗПМ=14,83; МАТ=6,64 НР (43195 руб.); 105%=124% (0,85 от ФОТ СП (17689 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,5	2389,79	366,01	68,08	3,85	17923	2745	511	29	33,24	249,3	0,23	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Устройство односторонней кровли из профнастила: оцинкованный Н60-845-0,7 с устройством обрешетки и увеличением свесов (S кровли 9 м * 6,4 м) Здание ОПУ и ЗРУ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=1,4,83; ЭМ=1,4,49; ЗПМ=1,4,63; МАТ=2,07 НР (98715 руб.): 107%=128% (0,85 от ФОТ СП (40593 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	2,053	17657,75	2887,26	1134,01	43,08	36251	6133	2328	86	239,94	492,6	2,52	5,17
8	ТССЦ-101-4540 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4540 4 квартал 2017 г. МАТ=3,18	м2	237,245	133,58				31681							
9	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью листов кровельной СЛК-1: по дереву с одной стороны (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 4 квартал 2017 г. ОЗП=1,4,83; ЭМ=1,4,49; ЗПМ=1,4,63; МАТ=2,34 НР (2679 руб.): 105%=124% (0,85 от ФОТ СП (1097 руб.): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1444	15666,18	1190,29	31,09	1,8	2306	172	4		110,11	15,9	0,11	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,83; МАТ=4,67 НР (5014 руб.); 105%=124% (0,85 от ФОТ СП (2053 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1444	7965,96	2227,97	144,53		1150	322	21		197,34	28,5			
11	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: фронтонов с высотой подъема крыши 0,7 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,89; ЗПМ=14,83; МАТ=4,28 НР (6618 руб.); 105%=124% (0,85 от ФОТ СП (2710 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,401	8605,84	1059,46	166,99		3451	425	67		93,84	37,63			
12	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Облицовка фронтонов профнастилом: оцинкованный/оцинкованный НС21-0,5 Здание ОПУ и ЗРУ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76 НР (3075 руб.); 81%=95% (0,85 от ФОТ СП (2202 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,401	1658,88	587,3	843,53	71,26	665	227	338	29	49	19,65	3,91		1,57
13	ТССЦ-101-4530 Приказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный НС21-0,5 (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4530 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07	м2	46,12	97,5				4036								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления проф.настила фронтальной части (ИДС35 пр.1 м. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1751 4 квартал 2017 г. МАТ=0,31	10 шт.	24	61,35				1952							
15	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (ИДС35 пр.1 м. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7314 4 квартал 2017 г. МАТ=1,75	шт.	16	101,1				1618							
16	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ИДС35 пр.1 м. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7315 4 квартал 2017 г. МАТ=1,92	шт.	26	117,22				3048							
Итого по разделу 1 Кровля														936,07		29,85
Раздел 2. Вывоз строительного мусора																
17	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ИДС35 пр.1 м. 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43 НР 0%-0% 0,85 от ФОТ СР 0%-0% 0,8 от ФОТ	1 т груза	1,24	63,28	63,28			78	78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦп03-21-01-080 Приказ Минстрой России от 14.03.14 №87/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1, 2; ЭМ=1, 2 кВ, ЗПМ=1, 2; ТЗ=1, 2; ТЗМ=1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦп03-21-01-080 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41 ИР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	1 т груза	1,24	50,67		60,67		75		75					
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил: Инженер ПТС ОП "СЭС" _____ М.А. Грахов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат. _____ Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:
И.о. начальника ПТС ОП "СЭС" _____ С.А. Матюхина

ЦРП-11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Капитальный ремонт здание ЦРП-11 инв.№ НВ005640
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1116,561 тыс. руб.
Средства на оплату труда 211,960 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1169,49 чел.час
Трудозатраты механизаторов 25,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Кровля																	
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗМ=3,91; ЗПМ=14,83 НР (263 руб.): 74%=87%*0,85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (356 руб.)	100 м покрытий	0,21 20,8 / 100	113,08	112,8	0,28		24	24				10,92	2,29		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка параллеля (ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83 НР (366 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ (370 руб.) СП (178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (370 руб.)	1 м3	0,19 0,247*(0,5*0,5*3)	266,45	115,99	150,46	17,58	51	22	29	3	9,89	1,88	1,38	0,26
3	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пробивка гнезд для устройства мауэрлата (ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,83 НР (10189 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ (10292 руб.) СП (4940 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10292 руб.)	100 шт.	0,68 (((6-21,3)*2)/(0,8)/100	2848,89	777,76	2071,13	242	1937	529	1408	165	63,96	43,49	19	12,92
4	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка анкерных болтов с гайкой 16х220 мм 3 771,49 = 17 219,08 - 1 x 13 447,59 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,12; ЗПМ=14,83; МАТ=6,33 НР (1492 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ (1587 руб.) СП (698 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1587 руб.)	1 т	0,021 68*0,31/1000	5211,42	5099,2	107,41	6,42	109	107	2		434,71	9,13	0,37	0,01
5	ТССЦ-101-4477 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм (ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4477 4 квартал 2017 г. МАТ=3,07	шт.	68	12,32				838							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропильной системы (мауэрлат, стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны, лежень) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,93; ЗПМ=14,83; МАТ=6,64 НР (37886 руб.); 105%=124%*0,85 от ФОТ (36082 руб.) СП (15515 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (36082 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,58	2389,79	366,01	68,08	3,85	15725	2408	448	25	28,91	190,23	0,23	1,51

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Устройство односкатной кровли из профнастила: оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 с устройством обрешетки и увеличением свесов 16 457,17 = 33 193,75 - 126 x 132,83 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=4,49; ЗПМ=14,83; МАТ=2,07 НР (67313 руб.); 107%=126%*0,85 от ФОТ (62909 руб.) СП (27680 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (62909 руб.)	100 м2 кровли	1,4 140 / 100	17657,75	2987,26	1134,01	43,09	24721	4182	1588	60	239,94	335,92	2,52	3,53
8	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,85; ЗПМ=14,83; МАТ=4,67 НР (3768 руб.); 105%=124%*0,85 от ФОТ (3569 руб.) СП (1543 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (3569 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1085 (21,7*0,2+0,2*0,1) / 100	7985,96	2227,97	144,53		864	242	16	197,34	21,41			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обивка карнизов оцинкованной кровельной стальной листовой кровельной СТК-1: по дереву с одной стороны (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-044-12 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,14; ЗПМ=14,83; МАТ=2,34 НР (2009 руб.): 105%=124%*0.85 от ФОТ (1913 руб.) СП (823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1913 руб.)	100 м2 проемов	0,1085 (21,7*0,2+0,2*0,1)/100	15966,18	1190,29	31,09	1,8	1732	129	3		110,11	11,95	0,11	0,01
10	ТССЦ-101-4575 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4575 4 квартал 2017 г. МАТ=3,27	м2	161 140*1,15	163,66				26349							
11	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: фронтонов с высотой подъема крыши 0,7 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,89; ЗПМ=14,83; МАТ=4,28 НР (4640 руб.): 105%=124%*0.85 от ФОТ (4419 руб.) СП (1900 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4419 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,281 28,1/100	8605,84	1059,46	166,99		2418	298	47		93,84	26,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр (Прим.)	Облицовка фронтонов профнастилом: оцинкованный с покрытием полиэстер HC21-0,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=1,4,83; ЭМ=5,34; ЗПМ=14,83; МАТ=5,76 НР (2151 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2655 руб.) СП (1540 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (2655 руб.)	100 м2 покрытия	0,281 28,1 / 100	1658,88	567,3	843,53	71,26	466	159	237	20	49	13,77	3,91	1,1
13	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер HC21-0,5 (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4540 4 квартал 2017 г. МАТ=3,18	м2	32,315 28,1*1,15	114,34				3695							
14	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7314 4 квартал 2017 г. МАТ=1,75	шт.	13	101,1				1314							
15	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7315 4 квартал 2017 г. МАТ=1,92	шт.	10	117,22				1172							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой для крепления проф.настила фронтовой части (ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1751 4 квартал 2017 г. МАТ=0,31	10 шт.	17 (2в,1*6)/10	81,35				1383							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-07-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,91; ЗПМ=14,83; МАТ=4,27 НР (6660 руб.); 109%=128%*0,85 от ФОТ (6110 руб.) СП (3299 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (6110 руб.)	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	0,6 60 / 100	1432,86	686,15	11,05		850	412	7		60,04	36,02		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Кровля																
Раздел 2. Отмостка (шириной 1 м, высотой 0,15 м, наклон отмостки i=0.03)																
18	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (МДС35 пр.1 п.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в спешных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,03; ЗПМ=14,83 НР (1834 руб.); 93%=109%*0,85 от ФОТ (1972 руб.) СП (947 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (1972 руб.)	100 м3 конструк ций	0,0864 (57,6*1,0,15) / 100	4280,68	1148,69	3131,99	397,63	370	99	271	34	107,26	9,27	23,26	2,01

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную толщиной слоя 20 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗПМ=14,83 НР (2043 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ (2877 руб.) СП (892 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2877 руб.)	100 м3 грунта	0,1152 (57,6*0,2)/100	1682,14	1682,14			194	194			162,84	18,76		
20	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,78; ЗПМ=14,83; МАТ=3,9 НР (1262 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ (994 руб.) СП (646 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (994 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,115 (57,6*0,2)/100	4187,52	230,17	3898,13	357,43	482	26	448	41	21,7	2,5	22,21	2,55

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих слоев бетонных топочной 15 см с устройством деформационных швов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-09 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=4,46; ЗПМ=14,83; МАТ=7,33 НР (7896 руб.); 110%=129%*0,85 от ФОТ (7178 руб.) СП (3661 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (7178 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	8,64 57,6*0,15	686,94	56,06	0,42		5935	484	4			5,05	43,63		
22	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная (ПГС 10) (МДС35 пр.1 п.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 4 квартал 2017 г. МАТ=5,72	м3	14,1 57,6*0,2*1,22	101,12				1426								
23	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Армирование подстилающих слоев арматурными сварными сетками 100х100х4 мм 429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,09; ЗПМ=14,83; МАТ=2,96 НР (292 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ (311 руб.) СП (137 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (311 руб.)	1 т	0,1026 1,8*57*1/1000	508,02	204,61	66,1	4,12	52	21	7			17,45	1,79	0,24	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Арматурные сетки сварные 100х100х4 мм 1,8*32*1/1000 (ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0069 4 квартал 2017 г. МАТ=3,13	Т	0,1026 1,8*57*1/1000	11280,32				1157							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Отмостка (шириной 1 м, высотой 0,15 м, наклон отмостки i=0.03)																
									87928					75,95		4,58
									6283							
									13327							
									68318	12220	4291	1112		75,95		4,58
									9616	824	730	75		75,95		4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 3. Ремонт стены																	
25	ТЕРр53-22-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (МДС35 пр.1 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-22-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=7,91; ЗПМ=14,83; МАТ=5,5 НР (2877 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (3737 руб.) СП (2093 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ (3737 руб.)	100 м стоек	0,22	1564,97	1143,96	20,34		344	252	4			106,81	23,5		
26	ТЕРр53-15-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (МДС35 пр.1 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-15-3 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,17; ЗПМ=14,83; МАТ=5,25 НР (6748 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (8764 руб.) СП (4908 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ (8764 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,065 6,5 / 100	27158,37	9053,62	360,37	47,2	1765	588	23	3		837,53	54,44	2,76	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР46-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Усиление стен кирпичных по периметру и угловой части: швеллером и уголком (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-01-004-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=6,13; ЗПМ=14,83; МАТ=5,13 НР (53412 руб.); 99%=116%*0,85 от ФОТ (53952 руб.) СП (25897 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ (53952 руб.)	1 т	1,3	4923,13	2783,39	162,31	15,6	6400	3618	211	20	243,52	316,58	0,91	1,18
28	ТСЦ-101-2546 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая 80x80 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2546 4 квартал 2017 г. МАТ=6,29	т	0,102	6759,75				689							
29	ТСЦ-101-1871 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1871 4 квартал 2017 г. МАТ=6,11	т	1,08	6837,52				7385							
30	ТСЦ-101-2543 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая 60x60x4 мм (МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2543 4 квартал 2017 г. МАТ=5,86	т	0,118	6915,81				816							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,12; ЗПМ=14,83; МАТ=3,47 НР (684 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (845 руб.) СП (408 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (845 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,55 55,2 / 100	448,07	103,32	16,19	0,19	246	57	9		7,33	4,03	0,01	0,01
32	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обеспыливание поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=2,97; ЗПМ=14,83 НР (1033 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (1275 руб.) СП (612 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1275 руб.)	1 м2 обеспыл иваемой поверхн ости	55,2	2,03	1,56	0,47		112	86	26		0,14	7,73		
33	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,61; ЗПМ=14,83; МАТ=4,43 НР (420 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (519 руб.) СП (249 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (519 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,55 55,2 / 100	480,1	63,48	10,72	0,16	264	35	6		4,6	2,53	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Ремонт стены																
Раздел 4. Транспортировка																
Перевозка ПГС																
34	ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 7 км 1 класс груза (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПИ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-027 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	22,56 14,1*1,6	13,36				13,36	301		301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вывоз строительного мусора																
35	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (МДС36 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=9,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СР 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	8,36	63,28	63,28			529	529						
36	ТССЦпг-03-21-01-056 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 56 км 1 класс груза (МДС36 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-056 4 квартал 2017 г. ЭМ=7,41 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СР 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	8,36	45,96	45,96			384	384	384					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Итого по разделу 4 Транспортировка																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
									112397	14415	5453	371		1169,49		25,3
									612252	206458	30530	5502		1169,49		25,3
									214208							
									98137							
									1116561					1169,49		25,3

Составил: Инженер ПТС СП "СЭС" _____ М.А. Грахов
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Инженер СТЭИР СОПР _____ Е.Л. Пятакова
 (должность, подпись, расшифровка)