

**Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости
Строительство ЛЭП 6 кВ и двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ в г. Большой Камень для ООО «Визит ДВ»**

Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
Перевод в текущие цены, I квартал 2018г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018.

Таблица 1. Строительство ЛЭП 6 кВ и двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ в г. Большой Камень для ООО «Визит ДВ»

№ п.п.	Наименование	Обоснование	Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб.	Объем	Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.	Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб.	Стоимость в ценах I кв. 2018г. с учетом ДВ коэффициента K=1,09 (руб.)					Всего, руб.
							Строительно-монтажные работы, руб.	Оборудование, приспособления и производственные и инвентарь, руб.	Пусконаладочные работы, руб.	Проектно-изыскательские работы, руб.	Прочие, руб.	
Раздел 1. Строительство ЛЭП 6 кВ												
1	КЛ 6(10) кВ(ААБЛУ-6 3х185мм2) две 2-х цепные, км	табл. 9	777,3	0,36	1,191	333,28	1 687 320,00	0,00	25 990,00	133 050,00	316 440,00	2 162 800,00
Итого по разделу 1							1 687 320,00	0,00	25 990,00	133 050,00	316 440,00	2 162 800,00
Раздел 2. Строительство КТП 6/0,4 кВ												
2	КТП (2х400-6/0,4кВ), киоскового типа, шт.	табл.6	405,4	1	1,131	458,51	1 071 045,00	664 202,00	171 643,00	418 372,00	261 205,00	2 586 467,00
Итого по разделу 2							1 071 045,00	664 202,00	171 643,00	418 372,00	261 205,00	2 586 467,00
Итого в ценах 4 кв. 2017 год							2 758 365,00	664 202,00	197 633,00	551 422,00	577 645,00	4 749 267,00
НДС 18%							496 505,70	119 556,36	35 573,94	99 255,96	103 976,10	854 868,18
ВСЕГО по расчету							3 254 870,70	783 758,36	233 206,94	650 677,96	681 621,10	5 604 135,84

Примечания:

K=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложению №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.

1 Для ПС:

1.1. по п.4.7:

- 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- 1,0-4,0% - благоустройство;
- 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

$$K=1,131=1+(2,6+7,5+7,3)/100$$

2 Для кабельных линий:

2.1. по п.3.3:

- 1,5% - благоустройство;
- 1,5 - 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика;
- 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

$$K=1,191=1+(1,5+1,5+2,6+1,5+7,5+3)/100$$

Заместитель директора по развитию и инвестициям

В.А. Скаредин

Начальник ОСДР

Л.В. Стеценко

Инженер-сметчик ОСДР

Л.В. Ларионова