

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Строительство ВЛ-0,4 кВ (демонтаж) г. Свободный (ИП Удалова Н.Г.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1358-11-10/18

Сметная стоимость строительных работ _____ 11,587 тыс. руб.


Средства на оплату труда _____ 2,238 тыс. руб.


Сметная трудоемкость _____ 6,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ																
1	ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	7	627,99	151,7	476,29	114,76		4395,93	1061,9	3334,03	803,32	0,81	5,67	
2	ФССЦпг-01-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого	1 т груза	2,1	181,8		181,8			381,78		381,78				
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	2,1	117,28		117,28			246,29		246,29				
4	ФССЦпг-01-01-02-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого	1 т груза	2,1	181,8		181,8			381,78		381,78				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ										10180,07					6,8	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										5 405,78	1 061,90	4 343,88	803,32		5,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										6 486,94	1 274,28	5 212,66	963,98		6,80	
В том числе, справочно:																
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4, 3)										1 081,16	212,38	868,78	160,66		1,13	
Накладные расходы										2 350,17						
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		105% ФОТ (от 2238,26) (Поз. 1)								2 350,17						
		Сметная прибыль								1 342,96						
		В том числе, справочно:														
		60% ФОТ (от 2238,26) (Поз. 1)								1 342,96						
		Итоги по смете:														
		Линии электропередачи								8 968,25					6,80	
		Погрузо-разгрузочные работы								916,27						
		Перевозка грузов автотранспортом								295,55						
		Итого								10 180,07					6,80	
		В том числе:														
		Машины и механизмы								5 212,66						
		ФОТ								2 238,26						
		Накладные расходы								2 350,17						
		Сметная прибыль								1 342,96						
		Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								676,88						
		Зимнее удорожание 5,49%								558,89						
		Итого								11 415,84						
		Непредвиденные затраты 1,5%								171,24						
		ВСЕГО по смете								11 587,08					6,80	

Составил:  Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)