

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная" г. Свободный (ООО "Корона")
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1377-11-10/18

Сметная стоимость _____ 51,489 тыс. руб.
 строительных работ _____ 0,050 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 5,091 тыс. руб.
 оборудования _____ 44,739 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,816 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 8,69 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы. (Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная")																
1	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,87; ЗПМ=20,64; МАТ=13,37 НР (521,17 руб.): 95% от ФОТ СП (356,59 руб.): 65% от ФОТ	шт	3	164,84	144,77	20,07	7,62		494,52	434,31	60,21	22,86	0,729	2,19	
2	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-1-15 ОЗП=13,12; ЭМ=13,12; ЗПМ=13,12; МАТ=13,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,06	292,97		292,97			17,58		17,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦпг-03-01-01-006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-6 ФССЦпг3-1-1-6 ОЗП=10,71; ЭМ=10,71; ЗПМ=10,71; МАТ=10,71 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,06	107,21		107,21			6,43		6,43				
4	ФССЦпг-01-01-02-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,12; ЭМ=13,12; ЗПМ=13,12; МАТ=13,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,06	292,97		292,97			17,58		17,58				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. (Реконструкция ПС 35/10 кВ "Северная")										1521,09					2,63	
Раздел 2. Монтажные работы																
5	ФЕРм08-01-053-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-53-1 ФЕРм8-1-53-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,87; ЗПМ=20,64; МАТ=13,37 НР (1204,44 руб.): 95% от ФОТ СП (824,09 руб.): 65% от ФОТ	шт	2	655,1	482,56	66,91	25,39		1310,2	965,12	133,82	50,78	2,43	4,86	
Итого по разделу 2 Монтажные работы										3619,71					6,06	
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:																
6 О	Прайс-лист.	Трансформатор тока ТОЛ-10 СЭЩ-10-21	шт.	2	21509,14				43018,28	43018,28						
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:										44739,01						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										44 864,59	1 399,43	235,62	73,64		7,05	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										46 973,52	1 725,63	289,16	90,80		8,69	
В том числе, справочно:																
Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 5-6)										1 773,14	38,60	5,35	2,03		0,19	
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 4, 3, 1, 5)										335,79	287,61	48,19	15,13		1,45	
Накладные расходы										1 725,61						
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 1816,43) (Поз. 1, 5)										1 725,61						
Сметная прибыль										1 180,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1816,43) (Поз. 1, 5)										1 180,68						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										49,91						
Итого Монтажные работы										5 090,89					8,69	
Итого Оборудование										44 739,01						
Итого										49 879,81					8,69	
В том числе:																
Материалы										219,72						
Машины и механизмы										289,16						
ФОТ										1 816,43						
Оборудование										44 739,01						
Накладные расходы										1 725,61						
Сметная прибыль										1 180,68						
Итого СМР для расчета лимитированных затрат										5 140,80						
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500										565,63						
Зимнее удорожание 5,49%										282,23						
Итого										5 988,66						
Итого с оборудованием (44 739,01)										50 727,67						
Непредвиденные затраты 1,5%										760,92						
ВСЕГО по смете										51 488,59					8,69	

Составил: _____ Инженер-сметчик ГРП Н.А. Паноченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)