

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Строительство РП 0,4 кВ для заявителя ООО Газпром инвестгазификация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 42,461 тыс. руб.

строительных работ _____ 13,968 тыс. руб.

монтажных работ _____ 12,951 тыс. руб.

оборудования _____ 15,542 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,513 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 52,94 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительство РП 0,4 кВ												
Монтаж												
1	ФЕРм08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм	шт	1	94,62	23,51	66,49	7,39	95	24	66	7
2	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (применительно к установке приставки)	шт	1	199,82	33,67	120,54	11,25	200	34	121	11
3	ФЕРм08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	2	93,1	37,36	3,19	0,26	186	75	6	1
4	ФЕРм08-04-741-02	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х185 мм ²	шт	2	242,7	108,71			485	217		
5	ФЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,04	225	144,97	50,17	5,02	9	6	2	
6	ФЕРм08-03-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (применительно для установке швеллера)	кг	31,2	7,96	1,56	0,08		248	49	2	
Установка заземлителя												
7	ФЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	3	41,26	5,75	2,66		124	17	8	
8	ФЕР33-04-015-01	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций	10 м	0,7	30,04	15,23	13,57	1,16	21	11	9	1
9	ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м ³	0,021	1934,4	1934,4			41	41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3	0,021	907,5	907,5			19	19		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1428	493	214	20
Накладные расходы									486			
Сметная прибыль									317			
Итого по разделу 1 Строительство РП 0,4 кВ :												
Итого Строительные работы									4786			
Итого Монтажные работы									12951			
Итого									17737			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									721			
Машины и механизмы									214			
ФОТ									513			
Накладные расходы									486			
Сметная прибыль									317			
Итого по разделу 1 Строительство РП 0,4 кВ									17737			
Раздел 2. Строительство РП 0,4 кВ (материалы)												
12	ФССЦ-05.1.02.06-0008	Приставки сборные железобетонные: ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход арматуры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт	1	234,37				234			
14	ФССЦ-20.2.09.08-0010	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 4КВТп-1-150/240	компл.	2	281,38				563			
15	ФССЦ-08.3.11.01-0051	Швеллеры: № 12 сталь марки ВС3пс5	т	0,0312	4900				153			
	Швеллеры: № 12 - вес 1 метра равен 10,4 кг											
Заземление РП												
16	ФССЦ-08.3.08.02-0083	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,03033	6743,51				205			
	Уголок 45х45х5 – вес 1 метра равен 3,37 кг											
17 О	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,00945	6100				58			
Оборудование												
13 О	Прайс ООО Завод Электроконтакто р от 07.12.18	Автоматический выключатель ВА-5139 400А	шт	2	628,93 5900/1,18/7,95				1258			
11 О	Прайс Красэнергокомп лекс от 10.12.18	Щит ЩРНМ-6	шт	1	638,57 5990,43/1,18/7,95				639			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3110			
Итого по разделу 2 Строительство РП 0,4 кВ (материалы) :												
Итого Строительные работы									9182			
Итого Оборудование									15542			
Итого									24724			
Справочно, в базисных ценах:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								1155			
	Оборудование								1955			
	Итого по разделу 2 Строительство РП 0,4 кВ (материалы)								24724			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								4538	493	214	20
	Накладные расходы								486			
	Сметная прибыль								317			
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы								13968			
	Итого Монтажные работы								12951			
	Итого Оборудование								15542			
	Итого								42461			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								1876			
	Машины и механизмы								214			
	ФОТ								513			
	Оборудование								1955			
	Накладные расходы								486			
	Сметная прибыль								317			
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат								26919			
	Итого с оборудованием (15 542)								42461			
	ВСЕГО по смете								42461			

Составил - Инженер 2 кат. ОКСиИ:  Родченко Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил - Начальник ОКСиИ:  Царегородцев А.В.
(должность, подпись, расшифровка)