

**Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" - "ЮЯЭС" на 2015 год**

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
	<b>Всего ремонт</b>							
<b>I.</b>	<b>Передаточные устройства</b>							
<b>I.1.</b>	<b>110 кВ</b>							
<b>I.1.1.</b>	<b>ВЛ №101 "ЧуГРЭС-М.Нимныр" инв.номер №YA0000430</b>			<b>К.</b>	<b>февраль</b>	<b>июль</b>	<b>180</b>	Ручная расчистка 6,5 га.;Бурение скважин и установка приставок (14 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м; 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м) 20 шт.;Замена: П-обр опор 8 шт.;Замена траверс на П-обр опорах 15 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 33 шт.;Установка доп опор П-обр 2 шт.
<b>I.1.2.</b>	<b>ВЛ №102 "ЧуГРЭС-Хатыми" инв.номер №YA0000431</b>			<b>К.</b>	<b>февраль</b>	<b>сентябрь</b>	<b>240</b>	Ручная расчистка 6,6 га.;Бурение скважин и установка приставок (16 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м, 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м) 22 шт.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Замена: П-обр опор 10 шт.;Замена траверс на П-обр опорах 12 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 39 шт.
<b>I.1.3.</b>	<b>ВЛ №102А "Хатыми - М.Нимныр" инв.номер №YA0000432</b>			<b>К.</b>	<b>август</b>	<b>август</b>	<b>30</b>	Замена: П-обр опор 8 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 24 шт.;
<b>I.1.4.</b>	<b>ВЛ №103 "М.Нимныр-Б.Нимныр" инв.номер №YA0000569</b>			<b>К.</b>	<b>июль</b>	<b>август</b>	<b>60</b>	Ручная расчистка просеки 10 Га;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 4 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
<b>I.1.5.</b>	<b>ВЛ №104 "Лебединий-Куранах" инв.номер №YA0000572</b>			<b>К.</b>	<b>март</b>	<b>октябрь</b>	<b>240</b>	Ручная расчистка просеки 10 Га;Бурение скважин и установка приставок 36 шт.;Замена: АП-обр опор 4 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 90 шт.Замена П-обр опор 22 шт.
<b>I.1.6.</b>	<b>ВЛ №111 "Н.Куранах-В.Куранах" инв.номер №YA0000565</b>			<b>К.</b>	<b>февраль</b>	<b>июль</b>	<b>180</b>	Бурение скважин и установка приставок 14 шт.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Замена: П-обр опор 5 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21 шт.
<b>I.1.7.</b>	<b>ВЛ №112 "ТДЭС-24км" инв.номер №YA0000593</b>			<b>К.</b>	<b>март</b>	<b>сентябрь</b>	<b>210</b>	Ручная расчистка просеки 4 Га.;Замена: АП-обр опор 4 шт.;Замена П-обр опор (на ж/б приставках 6 шт. металлические траверсы) 3 шт.;Замена: П-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 24 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 36 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
I.1.8.	<b>ВЛ №105 "отпайки от ВЛ №№ 205/206-ТДЭС" инв.номер №YA0000592</b>			К.	июнь	июль	60	Замена: П-обр опор 5 шт.;Бурение скважин и установка приставок 10 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5 шт.
I.1.9.	<b>ВЛ №133 А"Б.Нимныр-Юхта" инв.номер №YA0000570</b>			К.	июнь	июнь	30	Ручная расчистка просеки 6 Га
I.1.10.	<b>ВЛ №134 "Лебединый-Алдан" инв.номер №YA0000575</b>			К.	июнь	август	90	Ручная расчистка просеки 8 Га;Расширение просеки 5,175 Га
I.1.11.	<b>ВЛ №114,115"НГРЭС-ЧугРЭС"" инв.номер №YA0000447</b>			К.	июль	сентябрь	90	Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 20 шт.;Ручная расчистка просеки 5,8 Га
I.1.12.	<b>ВЛ №116"НГРЭС- ОФ"" инв.номер №YA0000434</b>			К.	август	сентябрь	60	Ручная расчистка просеки 17 Га
I.1.13.	<b>ВЛ №117"НГРЭС-40 ОФ"" инв.номер №YA0000433</b>			К.	май	июль	90	Ручная расчистка просеки 12 Га
I.1.14.	<b>ВЛ №119 "НГРЭС-СХК" инв.номер №YA0000436</b>			К.	август	август	30	Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 15 шт.
I.1.15.	<b>ВЛ №121 "СХК-Беркакит" инв.номер №YA0000442</b>			К.	август	сентябрь	60	Ручная расчистка просеки 7 Га.
I.1.16.	<b>ВЛ №122 "Отпайка от ВЛ-120-Серебрянный Бор" инв.номер №YA0000437</b>			К.	май	сентябрь	150	Замена: АП-обр опор 2 шт.;Бурение скважин и установка приставок 16 шт.;Ручная расчистка просеки 3,4 Га.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12 шт.
I.1.17.	<b>ВЛ №123 "Отпайка от ВЛ-119 - п. Сер.Бор ." инв.номер №YA0000438</b>			К.	апрель	сентябрь	180	Ручная расчистка просеки 2,7 Га.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 8 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
I.1.18.	<b>ВЛ №124,125"НГРЭС-В.Котельная" инв.номер №YA0000439</b>			К.	май	июнь	60	Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 16 шт.
<b>I.2.</b>	<b>35 кВ</b>							
I.2.1.	<b>ВЛ №1"ЧугРЭС-Аэропорт ." инв.номер №YA0000449</b>			К.	июнь	июнь	30	Ручная расчистка просеки 5,5 Га.
I.2.2.	<b>ВЛ №2"ЧугРЭС-Аэропорт ." инв.номер №YA0000450</b>			К.	июль	июль	30	Ручная расчистка просеки 6,6 Га.
I.2.3.	<b>ВЛ №3"Лебединый-ПС 7 МПС" инв.номер №YA0000561</b>			К.	июль	август	60	Ручная расчистка просеки 8,1 Га.
I.2.4.	<b>ВЛ №2А"Сосновый-Якокут" инв.номер №YA0000576</b>			К.	август	август	30	Ручная расчистка просеки 4 Га.
I.2.5.	<b>ВЛ №7 "Озерный-РЛ-340" инв.номер №YA0000559</b>			К.	февраль	октябрь	270	Ручная расчистка просеки 2 Га.;Замена: П-обр опор 21 шт.;Замена: АП-обр опор 2 шт.Бурение скважин и установка приставок 28 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 75 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
1.2.6.	<b>ВЛ №9 "Лебединый-Алдан" инв.номер №УА0000566</b>			К.	февраль	июль	180	Ручная расчистка просеки 4 Га.; Замена П-обр опор (на ж/б приставках 24 шт. металлические траверсы) 12 шт.; Замена: АП-обр опор 2 шт. Бурение скважин и установка приставок 32 шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 48 шт.
1.2.7.	<b>ВЛ №9А "Лебединый-Водозабор" инв.номер №УА0000566</b>			К.	май	июнь	60	Замена: АП-обр опор 2 шт.; Бурение скважин и установка приставок 20 шт.; Замена П-обр опор (на ж/б приставках 12шт. металлические траверсы) 6 шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 30 шт.
1.2.8.	<b>ВЛ №15А "ПС Канавное-Якобит" инв.номер № нет</b>			К.	июль	июль	60	Ручная расчистка просеки 3,6 Га.
1.2.9.	<b>ВЛ №15 "ПС №7 МПС-Сосновый" инв.номер №УА0000562</b>			К.	апрель	август	150	Ручная расчистка просеки 4 Га.; Бурение скважин и установка приставок 8 шт.; Замена: АП-обр опор 2 шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12 шт.
1.2.10.	<b>ВЛ №20" ПС №18 Н.Куранах-Хатыстыр" инв.номер №УА0000568</b>			К.	апрель	сентябрь	180	Ручная расчистка просеки ,4 Га.; Замена: АП-обр опор 2 шт.; Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 46шт., металлические траверсы) 23 шт.; Бурение скважин и установка приставок 54 шт.; Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81 шт.; Установк ОПС-Л6-35/40,5-10/650(II) 2 комп.
1.2.11.	<b>ВЛ №18 "Алексеевск - Укулан" инв.номер №УА0000599</b>			К.	март	июль	150	Замена: АП-обр опор 1 шт.; Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 2 шт.; Бурение скважин и установка приставок 4 шт.
1.2.12.	<b>ВЛ №22 "Отпайка от Л 106 -пос. Ыллымах" инв.номер №УА0000599</b>			К.	март	сентябрь	210	Ручная расчистка просеки 10,8 Га.; Замена П-обр опор (на ж/б приставках 16 шт. металлические траверсы) 8 шт.; Замена: АП-обр опор 1 шт. Бурение скважин и установка приставок 20 шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 24 шт.
1.2.13.	<b>ВЛ №17" ПС №26-Алексеевск" инв.номер №УА0000596</b>			К.	март	август	180	Ручная расчистка просеки 8,4 Га.; Бурение скважин и установка приставок 4 шт.; Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 4 шт. металлические траверсы) 2 шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
1.3.14.	<b>ВЛ №38 «ОФ – ХПВ», инв. № УА 0000440</b>			К.	май	июнь	60	Установка ОПС-Л6-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре 1 комп.; Монтаж заземлителей 6 шт.; Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-У120АD-II-УХЛ1 27 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
1.3.15.	<b>ВЛ №39 «ОФ – ХПВ», инв. № YA 0000441</b>			К.	май	июнь	60	Установка ОПН-Л6-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре 1 комп.; Монтаж заземлителей 6 шт.; Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 27 шт.
1.3.	<b>6-10 кВ</b>							
1.3.1.	<b>Ф. Алдан-1 инв.номер №YA0000090</b>	Предписание	РТН п.79, предп. 420	К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена опор: ООП, 5шт. Замена опор АП 3шт.
1.3.2.	<b>Ф. РПБ-3 инв.номер №YA0003579</b>	Ц.П. 1.1.		К.	июнь	июнь	30	Расчистка просеки вручную 0,2Га Расширение и расчистка просеки 0,81Га
1.3.3.	<b>Ф.МПС-2 инв.номер №YA0003483</b>	Ц.П. 1.1.		К.	июнь	июнь	30	Расчистка просеки вручную 0,36Га Расширение и расчистка просеки 1,43Га
1.3.4.	<b>Ф.Аэропорт-2 инв.номер №YA0000100</b>	Ц.П. 1.1.		К.	май	май	30	Расчистка просеки вручную 0,33Га Расширение и расчистка просеки 1,31Га
1.3.5.	<b>Ф. Прогресс инв.номер №YA0003481</b>	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена опор: ООП, 7шт. Замена опор: АП 1шт.
1.3.6.	<b>Ф. Алдан-5 инв.номер №YA0000094</b>	Предписание	РТН п.56 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена опор: ООП 5шт. Замена опор: АП 1шт.
1.3.7.	<b>Ф. Аэропорт-1 инв.номер №YA0000099</b>	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 1 шт.; Замена: РЛНД 1 шт.; Замена опор: АП 1 шт.
1.3.8.	<b>Ф. Посёлок (пос. Алексеевск) инв.номер №YA0000803</b>	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена опор: ООП 4шт. Замена опор: АП 2шт.
1.3.9.	<b>Ф.Слюда (г.Томмот) инв.номер №YA0000798</b>	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 8шт. Замена опор: АП 3шт.
1.3.10.	<b>Ф.Карьер (г.Томмот) инв.номер №YA0000796</b>	Ц.П. 1.1.		К.	июнь	июнь	30	Расчистка просеки вручную 0,18Га Расширение и расчистка просеки 0,73Га
1.3.11.	<b>Ф.Синегорье (г.Томмот) инв.номер №YA0003478</b>	Ц.П. 1.1.		К.	июнь	июнь	30	Расчистка просеки вручную 0,25Га Расширение и расчистка просеки 1,01Га
1.3.12.	<b>Ф.Орбита-2 (г.Алдан) инв.номер №YA0000574</b>	Предписание	РТН п.97 предп.420	К.	апрель	май	60	Замена опор: ООП 18 шт.; Замена РЛНД 2 шт.; Замена опор: АП 4 шт.
1.3.13.	<b>Ф.Город (г.Томмот) инв.номер №YA0000802</b>	Тех. состояние.		К.	июнь	июнь	30	Замена опор: ООП 4шт. Замена опор: АП 2шт.
1.3.14.	<b>Ф.Поселок (п.Ыллымах) инв.номер №YA0000804</b>	Тех. состояние.		К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена опор: ООП 4 шт.
1.3.15.	<b>Ф.Вермикулит (г.Томмот) инв.номер №YA0000799</b>	Тех. состояние.		К.	июнь	июнь	30	Замена опор: ООП 5шт. Замена опор: АП 1шт.
1.3.16.	<b>Ф Жилпоселок (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412</b>	Приведение в соответствие РС	программа филиала 2014г	К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 2 шт.
1.3.17.	<b>Ф Н.Поселок (п.Хатыстыр) инв.номер №YA0000414</b>	Предписание	РТН п.103 предп.420	К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 2шт. Замена опор: АП 1шт.
1.3.18.	<b>Ф.В-Поселок (п.Хатыстыр) инв.номер №б/н</b>	Приведение в соответствие РС	программа филиала 2014г	К.	август	сентябрь	60	Замена опор: ООП 19 шт.; замена РЛНД 1 шт.; Замена опор: АП 6 шт. Бурение скважин и установка приставок ж/б 2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
1.3.19.	<b>Ф.Насосная-2 (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 1 шт.
1.3.20.	<b>Ф.Посёлок (п.В.Куранах) инв.номер №YA0001908</b>	<i>Протокол ТО № 5.6.29</i>		К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 4 шт.
1.3.21.	<b>ф.Бойлерная (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000411</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Замена опор: ООП 1 шт.; Замена опор: АП 2 шт.; Замена опор: ОУП на АП 1 шт.
1.3.22.	<b>ф.Поселок-1 (п. Сер.Бор) инв.номер №YA0002495</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	апрель	июль	120	Замена опор: АП (2 АП с подкосом, 1АП простая) 3шт. Бурение скважин и установка приставок ж/б 8шт.
1.3.23.	<b>ф.Поселок-2 (п. Сер.Бор) инв.номер №YA0002498</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	май	июль	90	Замена опор: АП (АП-обр. опоры с подкосом) 3шт. Бурение скважин и установка приставок ж/б 9шт.
1.4.	<b>0,4 кВ</b>							
1.4.1.	<b>ТП-3 ф. Нагорная (пос.Лебединый) YA 0000116</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.100 предп.420</i>	К.	сентябрь	октябрь	60	Замена ООП опор 9 шт.
1.4.2.	<b>ТП-5 ф. Разрезная (пос. Лебединый) YA 0000116</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.101 предп.420</i>	К.	октябрь	октябрь	30	Замена ООП опор 5шт. Замена ОУП опор 1шт.
1.4.3.	<b>ТП-5 ЯЦИК ф. Хвойная YA 0000105</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.89 предп.420</i>	К.	август	август	30	Замена ООП опор 6шт. Замена ОУП опор 2шт.
1.4.4.	<b>ТП-27 ф.50 лет ВЛКСМ YA 0000105</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.88 предп.420</i>	К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена ООП опор 2 шт.
1.4.5.	<b>ТП-27 ф. Якутская YA 0000105</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.86 предп.420</i>	К.	май	май	30	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.6.	<b>ТП-27 ф. Серебровского YA 0000105</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.87 предп.420</i>	К.	ноябрь	ноябрь	30	Замена ООП опор 10 шт.
1.4.7.	<b>ТП-62 ф. Комарова YA 0000105</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	апрель	апрель	30	Замена ООП опор 2шт. Замена ОУП опор 3шт.
1.4.7.	<b>ТП-68 ф. Быт YA 0000105</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	март	март	30	Замена ООП опор 14 шт.; Замена провода на СИП-2 390 м.; Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.9.	<b>ТП-70 ф. Ясная YA 0000105</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	апрель	апрель	30	Замена ООП опор 4шт. Замена ОУП опор 1шт.
	<b>п. В. и Н. Куранах, инв.номер №YA0000418, инв.номер №YA0001909</b>							
1.4.10.	<b>ПС-1 YA 0000418</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	август	60	Разделение вводов на абонентов для установки учета 40шт. Монтаж СИП 4 2*16 1100м
1.4.11.	<b>ТП-1 ф. Старарельская YA 0000418</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.104 предп.420</i>	К.	апрель	апрель	30	Замена ООП опор 1шт. замена ввода СИП 4 2*16 (1шт) 30м.
1.4.12.	<b>ТП-2 ф. Старательская YA 0000418</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.105 предп.420</i>	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 2 шт.
1.4.13.	<b>ТП-8 ф. Лесная YA 0000418</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.108 предп.420</i>	К.	март	март	30	Замена ООП опор 1 шт.
1.4.14.	<b>ТП-11 ф.детская поликлиника YA 0000418</b>	<i>Предписание</i>	<i>РТН п.111 предп.420</i>	К.	июнь	июнь	30	Замена ОУП опор 1шт. Замена воздушного спуска от ТП до опоры СИП 2 4*70 40м

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
1.4.15.	ТП-14 ф. 2 квартал YA 0000418	Предписание	РТН п.112 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 1шт.
1.4.16.	ТП-15 ф. Гаражи 0000418 YA	Тех. состояние.		К.	апрель	апрель	30	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.17.	ТП-15 ф. Строительная 9 YA 0000418	Предписание	РТН п.114 предп.420	К.	август	август	30	Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 2шт.
1.4.18.	ТП-22 ф. Новая 0000418 YA	Предписание	РТН п.117 предп.420	К.	май	май	30	Замена ООП опор 4 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (4шт) 110 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
1.4.19.	ТП-23ф Старательская 80,84 YA 0000418	Предписание	РТН п.119 предп.420	К.	май	май	30	Замена ОУП опор 3 шт.
1.4.20.	ТП-23ф. Федоренко YA 0000418	Предписание	РТН п.118 предп.420	К.	май	май	30	Замена ООП опор 1 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (4шт) 60 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
1.4.21.	ТП-27 ф. пер. Федоренко YA 0000418	Предписание	РТН п.124 предп.420	К.	октябрь	ноябрь	60	Замена ООП опор 16 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (3 шт) 110 м.;Замена ОУП опор 2 шт.Замена провода на СИП 2 4*70+1*16 55 м.Замена ООП опор 6 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (7 шт) 140 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
1.4.22.	ТП-58 ф. Магистральная YA 0000418	Предписание	РТН п.137 предп.420	К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена ООП опор 6 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (7 шт) 140 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
1.4.23.	ТП-26 ф. Новая YA 0000418	Предписание	РТН п.122 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 2шт. замена ввода СИП 2 4*25 (1шт) 15м.
1.4.24.	ТП-24 ф. пер. Школьный YA 0000418	Предписание	РТН п.121 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.25.	ТП-57 ф.Отвалы YA 0000418	Предписание	РТН п.135 предп.420	К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена ООП опор 3 шт.
1.4.26.	ТП-31 ф. СТО (пос. В.Куранах) YA 0000417	Предписание	РТН п.126 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 1шт.
1.4.27.	ТП-63 ф. Дет. сад (пос. В Куранах) YA 0000416	Предписание	РТН п.141 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 1 шт.
1.4.28.	ТП-8 ф. Дразная YA 0000418	Предписание	РТН п.109 предп.420	К.	март	апрель	60	Замена ООП опор 9 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (14 шт) 300 м.;Замена ОУП опор 2 шт.замена провода на СИП 2 4*70+1*16 450 м.замена провода на СИП 2 4*35 90 м.
	с.Хатыстыр инв.номер №YA0002956							
1.4.29.	ТП-50 ф. водокачка б/н	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена ООП опор 4шт. Замена ОУП опор 1шт.
1.4.30.	ТП-51 ф. 50 лет Октября YA 0000415	Тех. состояние.		К.	октябрь	октябрь	30	Замена ОУП опор 1шт. замена ввода СИП 4 2*16 (2шт) 50м.
1.4.31.	ТП-51 ф. Карамзина YA 0000415	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена ООП опор 1 шт.;Переподкл. ввода дома СИП 4 2*16 (1шт) 30 м.;Замена ООП на ОУП опоры 1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
1.4.32.	ТП-50 ф.Петрова б/н п. Сер.Бор	Тех. состояние.		К.	ноябрь	ноябрь	30	Замена ООП опор 2шт. ;Замена ОУП опор 5шт.;установка подкоса 1 шт.;монтаж СИП 2 4*50 (на устанавливаемых опорах) 440м.замена ввода СИП 4 2*16 (17 шт) 960 м.
1.4.33.	ТП-135 ф. 15 YA0002482	Тех. состояние.		К.	май	август	120	Замена ООП опор 1 шт.
1.4.34.	ТП-496 ф. 11 YA0002490	Тех. состояние.		К.	май	август	120	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.35.	ТП-136 ф. 7 YA0002462	Тех. состояние.		К.	май	август	120	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.36.	ТП-127 ф.3 YA0002458	Тех. состояние.		К.	май	август	120	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.37.	ТП-127 ф.1 YA0002456	Тех. состояние.		К.	май	август	120	Замена ОУП опор 1 шт.
1.4.38.	ТП-142 ф. 19 YA0002487	Тех. состояние.		К.	март	октябрь	240	Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт 80 м.
1.4.39.	ТП-142 ф. 13 YA0002486	Тех. состояние.		К.	март	октябрь	240	Замена вводов на дома СИП 2-25 3шт. 60 м.
1.4.40.	ТП-142 ф. 7 YA0002485	Тех. состояние.		К.	март	октябрь	240	Замена вводов на дома СИП 2-25 5шт. 100 м.
1.4.41.	ТП-142 ф. 1 YA0002484	Тех. состояние.		К.	март	октябрь	240	Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт. 80м.
1.4.42.	Бурение скважин и установка приставок г. Томмот инв.номер №YA0000825	Тех. состояние.		К.	май	июнь	60	ТП-135 ф. 15, ТП-496 ф. 11, ТП-136 ф. 7, ТП-127 ф.3, ТП-127 ф.1, ТП-142 ф. 19, ТП-142 ф. 13, ТП-142 ф. 7, ТП-142 ф. 1
1.4.43.	ТП-14 ф. 1 YA 0000839	Тех. состояние.		К.	сентябрь	сентябрь	30	Замена ООП опор 6шт. Замена ОУП опор 3шт.
1.4.44.	ТП-16 ф.1 YA 0000838	Тех. состояние.		К.	август	сентябрь	60	Замена ООП опор 9шт. Замена ОУП опор 2шт.
1.4.45.	ТП-19 ф.4 YA 0000835	Тех. состояние.		К.	июль	август	60	Замена ООП опор 7шт. Замена ОУП опор 2шт.
1.4.46.	ТП-49 ф. 4 YA 0000806	Тех. состояние.		К.	май	май	30	Замена ООП опор 10шт. ;Замена ОУП опор 3шт.;Замена АОП опор 1 шт.;Замена провода на СИП 2 3*70+1*95 500м.
1.4.47.	ТП-7 ф. 1,2 YA 0000818	Тех. состояние.	РТН п.172 предп.420	К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 8шт. ;Замена ОУП опор 3шт.;Замена АОП опор 2 шт.;Замена провода на СИП 2 3*70+1*54 650м.
1.4.48.	ТП-8 ф.1 YA 0000814	Тех. состояние.		К.	июнь	июнь	30	Замена ООП опор 8шт. Замена ОУП опор 2шт.
2.	Оборудование подстанций							
2.1.				К.				
2.1.1.	110кВ ПС №2 "Лебединый"			К.	июнь	июнь	30	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 501, 502. 9шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 6шт.
2.1.2.	35кВ ПС №3 "Б. Гора"			К.	май	май	30	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-35-1Т 1шт.
2.1.3.	35кВ ПС №4 "Ленинский"			К.	май	май	30	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-330 1шт.
2.1.4.	110кВ ПС №5 "Алдан"			К.	июнь	июнь	30	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-110; кВ Р-110-1Т, Р-110-2Т 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.1.5.	35кВ ПС №6 "Восточная"			К.	август	август	30	Капитальный ремонт масляного выключателя С-35М-630 В-12 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Р-35-1ТН, Рш-35-1Т, Рш-4, Рш-35-2Т, Рл-4 5шт. Капитальный ремонт разъединителей SONK-7,5-31; Рш-12, Рл-12 2шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 24шт.
2.1.6.	35кВ ПС №7 "МПС"			К.	август	август	30	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Рл-3, Рл-15, СР-1, СР-2, Р-35-1Т, Р-35-2Т. 6шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 36шт.
2.1.7.	110кВ ПС №8 "В.Куранах"			К.	июль	июль	30	Ремонт выключателей МКП-110М; В-110-1Т, В-110-2Т 2шт. "
2.1.8.	110 кВ ПС №16 "Юхта"			К.	август	сентябрь	60	Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-16-110/600; Рл-133, Рл-133А, Р-100-1Т. 3шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 12шт.
2.1.9.	35 кВ ПС №17 "Электрокотельная"			К.	август	август	30	Капитальный ремонт разъединителей SONK-7,5-31; Рл-12, Рш-35-1Т, Рш-35-2Т 3шт. Капитальный ремонт масляных выключателей ВТ-35-630-12,5 У1, В-35-2Т. С-35М-630, В-35-1Т 2шт.
2.1.10.	110 кВ ПС №37 "Б.Нимыр"			К.	август	август	30	Капитальный ремонт масляных выключателей ВМТ-110Б-УХЛ1: В-27 1шт.
2.1.11.	35кВ ПС №23 "Ылллымах"			К.	май	май	30	Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№3 ТМ-40/10 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№4 WMPVZ/S-12/06/16 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10 №5 НТМИ 10-66 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№6 WMPVZ/S-12/06/16 1шт.
2.1.12.	35 кВ ПС №25 "Алексеевск"			К.	июль	июль	30	Капитальный ремонт масляного выключателя С-35М-630/10 У1 В-243 1шт.
2.1.13.	110 кВ ПС №26 "24 км"			К.	июль	июль	30	Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-2-110/600 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-1Б-110/600 1шт. Замена изоляторов на ОПТК-10-110 Б-2 УХЛ-1 12шт.



№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.1.14.	110 кВ ПС №33 "ТДЭС"			К.	июль	июль	30	Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-151 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-152 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-161 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-162 1шт. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-1 1шт. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-2 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 ф.А,ф.В,ф.С 1шт.
2.1.15.	35 кВ ПС №35 "Левобережная"			К.	июль	июль	30	Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 1 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 3 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 4 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 6 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 7 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 8 1шт.
2.1.16.	35 кВ ПС №11 "Аэропорт"			К.	март	август	60	Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-1, НТМИ-2 2шт.
2.1.17.	110кВ ПС №39 "Хатыми"			К.	сентябрь	сентябрь	30	Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПП-10-630 яч. 4 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ 16-110/1000ХЛ; РЛ-102, РЛ-102а РНДЗ-2-110/1000-ХЛ 1. РШ-110-1Т 3шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.1.18.	110 кВ ПС№40"ОФ"			К.	февраль	июнь	120	Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35-65-У1 ф.А ф.В ф.С3шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1с яч. 11 шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения ТМ-250/6/0,4 ТСН-1: ТСН-2 2шт. Капитальный ремонт трансформатора тока ТОЛ-35 ф. А; ф. С ТТ-32 ;ТТ-30 2шт. Капитальный ремонт реактора РБСДГ 2500\6 2Р1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП--35 В-35-2Т;В-35-1Т;В-27;В-35-3Т;СМВ-355шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-35 кВ – РШ-32;Р-35-1Т2шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РШ-110-1Т, РШ-116, РШ-110-3Т3шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ ШРС-3,РШ-117, ШРС-2, 3шт.Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-1-3, СМВ-1-2) 2шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-3С (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч.№12,14,29,33 4шт."
2.1.19.	110кВ ПС №41 "Беркакит"			К.	март	август	60	Капитальный ремонт трансформатора напряжения1ТН-35 (ЗНОМ-35) (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РТ-110-1Т ; РТ-110-2Т ;ШРС-2 ;РП-121 4шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (В-110-2Т) 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 1ТН-110 (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч. №12,14,4,21 4шт. Капитальный ремонт трансформатора ТСН-2 ТМ-160/6 1шт.
2.1.20.	110кВ ПС №42 Городская			К.	февраль	июнь	90	Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 1шт. Капитальный ремонт токоограничивающих реакторов ДГК-1;ДГК-2 2шт. Капитальный ремонт секции шин 1-СШ 10кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РЛ-117;РЛ-116;РШ-117;РШ-116;ШРС-1;ШРС-2 6шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч №10, 11, 19, 21, 24, 32. 6шт.
2.1.21.	110кВ ПС №43 Гранитная			К.	апрель	апрель	30	Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1С 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.1.22.	35кВ ПС №44 "РМЗ-1"			К.	январь	май	60	Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч. 3, яч. 49, яч. 51, яч. 53 4шт.
2.1.23.	110кВ ПС №45 "Сер. Бор"			К.	апрель	июль	60	Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-122, РЛ-123 2шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б (В-110-2Т) 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2 (2 шт) , яч. № 7,18 2шт.
2.1.24.	110кВ ПС №47 "СХК"			К.	февраль	июль	60	Капитальный ремонт трансформаторов тока ТФЗМ-110Б ТТ-Р ф. А, ТТ-Р ф. В, ТТ-Р ф. С, ТТ-129 ф. А, ТТ-129 ф. В, ТТ-129 ф. С, 2ТТШ-СМВ-110 ф. А, 2ТТШ-СМВ-110 ф. В, 2ТТШ-СМВ-110 ф. С 9шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 2ТН-110 ф. А, 2ТН-110 ф. В, 2ТН-110 ф. С 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б-УХЛ1: В-130, В-119, ОВ-110 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМП-10-630-20-У2 яч. 8 1шт.
2.1.25.	110кВ ПС №49 "Городская-2"			К.	февраль	июль	60	Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, Яч.№ 9,23,24,26 4шт.
2.1.26.	110кВ ПС №50 "РМЗ-2"			К.	январь	май	90	Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 1- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 2- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 3- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 4- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 (2ТН-10 кВ) яч. 33 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2 яч.№13,21,23,35,37 5шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-110) 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-127; РЛ-128 2шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.) 3шт.
2.1.27.	35кВ ПС №51 "ХПВ"			К.	июнь	июнь	30	Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт.
2.2.				<b>Т.</b>				
2.2.1.	110кВ ПС №2 "Лебединый"			Т.	июнь	июнь	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.2.2.	110кВ ПС №5 "Алдан"			Т.	июнь	июнь	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
2.2.3.	35кВ ПС №6 "Восточная"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-6300/35/6 -1Т ; 2Т 2шт. Текущий ремонт разъединителей РЛНД-35 Рл-5 1шт.
2.2.4.	35кВ ПС №7 "МПС"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-4000/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
2.2.5.	110кВ ПС №8 "В.Куранах"			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-10000/110/35/6 2Т 1шт.
2.2.6.	35кВ ПС №10 "Водозабор"			Т.	июнь	июнь	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
2.2.7.	110 кВ ПС №16 "Юхта"			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 1шт.
2.2.8.	110 кВ ПС №36 "М.Нимныр"			Т.	май	май	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/6. -1Т 1шт.
2.2.9.	110 кВ ПС №37 "Б.Нимныр"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10-1Т 1шт.
2.2.10.	35 кВ ПС №12 "Укулан"			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 3Т 1шт.
2.2.11.	35 кВ ПС №21 "Якоцит"			Т.	июнь	июнь	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т 1шт.
2.2.12.	35кВ ПС №23 "Ылллымах"			Т.	май	май	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т 1шт.
2.2.13.	35 кВ ПС №25 "Алексеевск"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 2Т 1шт.
2.2.14.	110 кВ ПС №26 "24 км"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 У1 2Т 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного МКП-110М В-21 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-237 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-253 1шт.
2.2.15.	35кВ ПС №32 "РПБ Укулан"			Т.	май	май	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТНОСА-1600/35/10 1шт.
2.2.16.	110 кВ ПС №33 "ТДЭС"			Т.	июнь	июнь	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМТГ-7500/110/35/6 2Т 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.2.17.	35 кВ ПС №35 "Левобережная"			Т.	май	июнь	60	Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 2Т 1шт.
2.2.18.	35 кВ ПС №11 "Аэропорт"			Т.	август	август	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/35/6 3Т 1шт. Текущий ремонт трансформатора ТСН-2 ТМ-100/6 1шт.
2.2.19.	110кВ ПС №39 "Хатыми"			Т.	сентябрь	сентябрь	30	Текущий ремонт трансформатора ТСН-2 ТСКС-40/145-10-У3 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10 1Т 1шт.
2.2.20.	110 кВ ПС №40 "ОФ"			Т.	май	июнь	60	Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 3Т 1шт.
2.2.21.	110кВ ПС №41 "Беркакит"			Т.	март	август	60	Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-10000/110/35/10 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-10000/110/35/11 1шт. Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110кВ: ШРС-1 1шт. Текущий ремонт выключателей ВМПЭ-10-630-20У2 яч. №1;15;9 3шт.
2.2.22.	110кВ ПС №42 Городская			Т.	февраль	июнь	60	Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-16000/110/10 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-16000/110/10 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч. № 9;14;17;22 4шт.
2.2.23.	110кВ ПС №43 Гранитная			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/110/6 1Т 1шт.
2.2.24.	35кВ ПС №44 "РМЗ-1"			Т.	май	май	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 2Т 1шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/630 РЛ-27, РЛ-29 2шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/1000 Р-35-1Т, Р-35-2Т, ШРС-1, ШРС-2 4шт.
2.2.25.	110кВ ПС №45 "Сер. Бор"			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 2Т 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
2.2.26.	110кВ ПС №47 "СХК"			Т.	июль	август	60	Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 2Т 1шт. Текущий ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТСН-3 1шт.
2.2.27.	110кВ ПС №49 "Городская-2"			Т.	июль	июль	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 2Т 1шт.
2.2.28.	110кВ ПС №50 "РМЗ-2"			Т.	май	май	30	Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-40000/110/6/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-40000/110/6/6 2Т 1шт.
2.2.29.	35кВ ПС №51 "ХПВ"			Т.	июнь	июль	60	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-1600/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1600/35/6 2Т 2шт.
3.	Трансформаторные подстанции							
3.1.	г.Алдан-ТП-87 инв.номер №УА0000083	Тех. состояние.		К.	июнь	июль	60	Замена камер КСО 4шт. замена панелей ЩО-70 2шт.
4.	Здания и сооружения							
4.1.	ПС "Гранитная" № 43, инв.номер УА 0000485	Предписание техаудита ИА. График ремонта озражений ПС		К.	май	май	30	Ремонт ограждения
4.2.	ПС "Городская-2" № 49, инв.номер УА 0000512	Предписание РТН п.8 предп 420		К.	август	август	30	Ремонт маслоприёмных устройств В-110-1Т, В-110-2Т, В-110-3Т
4.3.	ПС "Городская" № 42, инв.номер УА 0000482	Предписание РТН п.9 предп 420		К.	июнь	август	60	Ремонт маслоприёмных устройств В-110-1Т, В-110-2Т
4.4.	ПС "Сельхозкомплекс" № 47, инв.номер УА 0000500	Предписание РТН п.11 предп 420		К.	июнь	июнь	30	Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т
4.5.	ПС "Беркакит" № 41, инв.номер УА 0000476	Предписание РТН п.12 предп 420		К.	июль	июль	30	Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т, В-110-1Т, В-110-2Т, СМВ-110
4.6.	Теплосеть РПБ-3 НГРЭС инв.номер УА 0000534	Тех состояние.		К.	июнь	июль	60	Ремонт трубопроводов ТВС поверхностной укладки.
4.7.	Здание ОПУ ПС №42 "Городская", инв.номер УА0000479	Исполнение требований к установке оборудования ВОЛС		К.	май	май	30	Ремонт помещений связи
4.8.	Здание ОПУ ПС №47 "СХК", инв.номер УА0000497	Исполнение требований к установке оборудования ВОЛС		К.	май	май	30	Ремонт помещений связи

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
4.9.	<b>Здание административное (здание АРРС), инв.номер YA0000350</b>	<i>Решения энергоаудита ООО "ГЦЭ-энерго"</i>		К.	май	июнь	60	Ремонт наружных стен. Облицовка фасадов профлистом. 424м2 Огнезащитная обработка. 412м2
4.10.	<b>Здание столярной мастерской (Служба РЗАИ), инв.номер YA0000051</b>	<i>Решения энергоаудита ООО "ГЦЭ-энерго"</i>		К.	июль	август	60	Ремонт чердачного перекрытия, 244 м2 Ремонт оконных проёмов. 27,9м2; Ремонт отмостки 89м2; Огнезащитная обработка. 687м2
4.11.	<b>ПС "Аэропорт" № 11, инв.номер б/н</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Ремонт кровли. Ремонт фасадов
<b>5.</b>	<b>Транспортные средства</b>							
5.1.	<b>Автомобиль НЗАС -495011 гос. номер Т 102 ЕВ 14 инв. номер № YA0000244</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена редуктора среднего моста 1шт. Замена переднего моста 1шт.
5.2.	<b>Автомобиль УАЗ-390985 гос. номер Н386ЕТ14 инв. номер № YA0002107</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Ремонт двигателя 1шт. Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе 1шт. Замена переднего моста 1шт.
5.3.	<b>Автомобиль УАЗ-390944 гос. номер Х734ЕК14 инв. номер № YA0001169</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе 1шт. Замена переднего моста 1шт.
5.4.	<b>Автомобиль УАЗ-220694 гос. номер М 896 ЕК 14 инв. номер № YA0001278</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена переднего моста 1шт.
5.5.	<b>Автомобиль ПАЗ-3206 (ЗМЗ 672-11) гос. номер Т 129 ЕВ 14 инв. номер № YA0000248</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Ремонт- замена ДВС 1шт.
5.6.	<b>Автомобиль ПАЗ-3206 (ЗМЗ 672-11) гос. номер В 391 ЕА 14 инв. номер № YA0000756</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена переднего моста 1шт.
5.7.	<b>Автомобиль КАМАЗ-65225-63 гос. номер С 371 ЕХ14 инв. номер № YA0002372</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена коробки раздаточной в сборе 1шт.
5.8.	<b>Автомобиль УАЗ-390944 гос. номер Р 118 ЕК 14 инв. номер № YA0001279</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена переднего моста 1шт. Замена двигателя 1шт. Замена КПП, раздаточной коробки и стояночного тормоза в сборе 1шт.
5.9.	<b>Автомобиль Т-130 гос. номер 2668РТ инв. номер № YA0001981</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Замена муфты сцепления 1шт. Замена механизма натяжения гусеницы 2шт.
5.10.	<b>Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 4430РТ инв. номер № YA0001979</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	июль	июль	30	Замена лебедки 1шт. Замена коробки передач 1шт. Замена двигателя 1шт. Замена колес ведущих 2шт. Замена гусениц 2шт.
5.11.	<b>Автомобиль МБШ-539 гос. номер 11 83 РА 14 инв. номер № YA0002379</b>	<i>Тех. состояние.</i>		К.	август	август	30	Замена направляющего колеса 1шт. замена ведущих колес 1шт. Замена кареток подвески 2шт. Замена гусениц 2шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	обоснование включения объекта в программу ремонта	Примечание	Вид ремонта (К., С., Т.)	Срок ремонта (продолжительность)			Перечень работ
					Начало работ	Окончание работ	кол-во дней	
					(мес.)	(мес.)	(число)	
5.12.	Автомобиль КАМАЗ-43106 гос. номер Т157ЕВ14 инв. номер № УА0000255	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена насоса ТНВД Евро 2 1шт.
5.13.	Автомобиль Урал 32551 гос. номер Х956ЕК14 инв. номер № УА0001174	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена редуктора переднего моста 1шт.
5.14.	Автомобиль Урал 43203 гос. номер Т108ЕВ14 инв. номер № УА0000753	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена переднего моста Урал 1шт. Замена редукторов ведущих мостов 2шт. Замена насоса ТНВД 1шт. Замена коробки раздаточной в сборе 1шт.
5.15.	Автомобиль Урал 444400 гос. номер М495ВА14 инв. номер № УА0000260	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена переднего моста Урал-4320-24 1шт. Замена коробки раздаточной в сборе 1шт. Замена редукторов задних мостов 2шт.
5.16.	Автомобиль Урал-4320 гос. номер Т338ЕВ14 инв. номер № УА0000245	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена насоса ТНВД 1шт. Замена моста переднего 1шт.
5.17.	Автомобиль Урал-43204 гос. номер Т150ЕВ14 инв. номер № УА0000555	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена коробки раздаточной в сборе 1шт.
5.18.	Автомобиль Краз-256Б1 гос. номер С735 ЕХ14 инв. номер № УА0001991	Тех. состояние.		К.	август	август	30	Замена коробки передач 1шт.
5.19.	Автомобиль ЛБУ 50-08 гос. номер Н652ЕН14 инв. номер № УА0001666	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена коронки пневмоударника 1шт.
5.20.	Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 26-69РТ инв. номер № УА0001985	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена колеса ведущего 2шт.
5.21.	Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 22-32РТ инв. номер № УА0000754	Тех. состояние.		К.	июль	июль	30	Замена колеса ведущего 2шт.
6.	Прочее оборудование							
6.1.	г.Алдан, Здание управления	Тех. состояние.		К.	июнь	август	60	Ремонт системы электроснабжения СДТУ и ОДС
				К.				Монтаж силового кабеля
				К.				Монтаж ЩРН
7.	АИИС КУЭ							
7.1.	Затраты на замену элементов АИИС КУЭ	Тех. состояние.		К.	апрель	ноябрь	240	Замена счетчиков эл.энергии - 16шт., Замена МКС-1шт., трансформаторов тока- 9шт
8.	Аварийный резерв							