Приложение А к Договору

от_____№_____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ 01-122-10-546 **19.07.2021 г.**

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы "Владивостокский филиал.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта: КТП-СЭЩ-К-250/10/0,4 кВ "ИДК ЖДПП Пограничный" (далее – объект)

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: КТП-СЭЩ-К-250/10/0,4 кВ "ИДК ЖДПП Пограничный", расположенный по адресу: Приморский край, в районе железнодорожной станции Гродеково - I на 99 км ПК9, кадастровый номер земельного участка 25:14:040101:365.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 200 кВт;

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021.

7. Точки присоединения Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от фид. 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Пограничная.

8. Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Пограничная.

9. Резервный источник питания: отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Строительство ЛЭП 10 кВ отпайкой от существующей ЛЭП 10 кВ фид. 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Пограничная до границы земельного участка заявителя.

10.1.1. Строительство воздушной ЛЭП 10 кВ изолированным проводом сечением 50 мм^2 длиной 115 метров.

10.1.2. Реконструкция ЛЭП 10 кВ фид. 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом разъединителя.

10.2. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.3. Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям.

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Строительство ЛЭП 10 кВ от точки присоединения до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя с установкой коммутационного аппарата, позволяющего автоматически отключать поврежденную ЛЭП 10 кВ.

11.2. Строительство ТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором необходимой мощности.

11.2.1. Установка коммутационной аппаратуры в проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

11.3. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами

11.4. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

11.5. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» п. 1.7.101.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС» **С.Н. Корчемагин**

Исп. Бутусов А.В.
☎ 8 (423) 22-11-324
butusov@ prim.drsk.ru