СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"____" _____2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на ВЛ 110 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____473,300 тыс. руб.
строительных работ _____428,448 тыс. руб.
монтажных работ _____0,089 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____12,810 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____975,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01.2001г._____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ 110кВ - 0,359 км.																
1	**ФЕР33-01-024-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж: Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии *(ОП п.1.33.20 Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75)* *НР (2657 руб.): 113% от ФОТ (2351 руб.)* *СП (1411 руб.): 60% от ФОТ (2351 руб.)*	км	2,154	5799	751,01	5047,99	340,35	12491	1618	10873	733	78,07	168,16	34,84	75,05
2	**ФЕР33-01-024-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии *НР (3897 руб.): 113% от ФОТ (3449 руб.)* *СП (2069 руб.): 60% от ФОТ (3449 руб.)*	км	2,37	7732	1001,35	6730,65	453,8	18325	2373	15952	1076	104,09	246,69	34,84	82,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**Таблица мониторинга цен п.1**	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 185/29 мм2 *МАТ=127,93/1,2/стр*1,02*	м	2370	20,17 *127,93/1,2/стр*1,02*				47803							
4	**Таблица мониторинга цен п.2**	Зажим натяжной НБ-3-6б *МАТ=1068/1,2/стр*1,02*	шт	30	168,42 *1068/1,2/стр*1,02*				5053							
5	**Таблица мониторинга цен п.3**	Гаситель вибрации ГВ-5535-02М *МАТ=1260/1,2/стр*1,02*	шт	24	198,7 *1260/1,2/стр*1,02*				4769							
6	**ФССЦ-22.2.01.03-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б	шт	364	202,55				73728							
7	**ФССЦ-20.1.02.14-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Серьга СР-12-16	шт	36	13,29				478							
8	**ФССЦ-20.1.02.22-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ушко: однолапчатое У1-12-16	шт	36	137,86				4963							
9	**ФССЦ-01.7.15.10-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скоба: СК-12-1А	шт	72	54,7				3938							
10	**Таблица мониторинга цен п.4**	Зажим плашечный ЗП50-240/50-185 (SL14.2) *МАТ=253/1,2/стр*1,02*	шт	6	39,9 *253/1,2/стр*1,02*				239							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ФССЦ-20.1.01.11-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Зажим: плашечный соединительный ПА 4-1	шт	12	18,5				222							
Вывоз мусора на базу ДРСК (60км)																
13	**ФССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,757459	17,95		17,95		14		14					
14	**ФССЦпг-01-01-02-045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,757459	14,41		14,41		11		11					
15	**ФССЦпг-03-02-01-060** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 60 км (провода) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,589119	52,48		52,48		31		31					
16	**ФССЦпг-03-02-02-060** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 60 км (изоляторы) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,16834	61,73		61,73		10		10					
Раздел 2. ВЛ 110																
Земляные работы																
17	**ФЕР01-01-010-21** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 *НР (194 руб.): 100% от ФОТ (194 руб.)* *СП (97 руб.): 50% от ФОТ (194 руб.)*	1000 м3	0,46035	3215,12	49,22	3165,9	371,63	1480	23	1457	171	6,31	2,9	26,64	12,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	**ФЕР01-02-057-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)* *НР (675 руб.): 84% от ФОТ (804 руб.)* *СП (362 руб.): 45% от ФОТ (804 руб.)*	100 м3	0,3465	2321,28	2321,28			804	804			297,6	103,12		
19	**ФЕР01-01-034-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 *НР (17 руб.): 100% от ФОТ (17 руб.)* *СП (9 руб.): 50% от ФОТ (17 руб.)*	1000 м3	0,446	336,6		336,6	37,13	150		150	17			2,75	1,23
20	**ФЕР01-02-005-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 *НР (732 руб.): 100% от ФОТ (732 руб.)* *СП (366 руб.): 50% от ФОТ (732 руб.)*	100 м3	4,46	462,29	127,61	334,68	36,52	2062	569	1493	163	14,96	66,72	3,63	16,19
21	**ФЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР (153 руб.): 84% от ФОТ (182 руб.)* *СП (82 руб.): 45% от ФОТ (182 руб.)*	100 м3	0,2492	729	729			182	182			97,2	24,22		
Фундаменты																
22	**ФЕР08-01-002-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство основания под фундаменты: гравийного *НР (324 руб.): 128% от ФОТ (253 руб.)* *СП (202 руб.): 80% от ФОТ (253 руб.)*	м3	9,73	69,94	20,43	49,14	5,56	681	199	478	54	2,5	24,33	0,54	5,25
23	**ФССЦ-02.2.04.03-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смесь песчано-гравийная природная	м3	12,45	60				747							
24	**ФЕР33-01-001-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 *НР (607 руб.): 113% от ФОТ (537 руб.)* *СП (322 руб.): 60% от ФОТ (537 руб.)*	м3	10	192,45	36,19	150,22	17,48	1925	362	1502	175	3,99	39,9	1,23	12,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	**ФССЦ-05.1.05.14-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Фундаменты под опоры ВЛ: Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 2)	м3	10	3252,97				32530							
26	**ФЕР33-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 *831,52 = 2 582,27 - 1,01 х 1 733,42* *НР (292 руб.): 113% от ФОТ (258 руб.)* *СП (155 руб.): 60% от ФОТ (258 руб.)*	м3	1,6	831,52	114,64	716,88	46,67	1330	183	1147	75	12,64	20,22	3,89	6,22
27	**ФССЦ-05.1.03.13-0184** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ригели сборные железобетонные Р1-А	м3	1,616	4950,75				8000							
28	**ФССЦ-07.2.07.13-0221** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Хомуты стальные	кг	104	9,6				998							
29	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)* *СП (2 руб.): 70% от ФОТ (3 руб.)*	100 м2	0,05	268,49	56,55	9,22	0,22	13	3			5,31	0,27	0,02	
30	**ФЕР13-03-004-23** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой *НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2	0,05	238,68	26,12	11,78	0,33	12	1	1		2,88	0,14	0,03	
31	**ФЕР33-03-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т *НР (5 руб.): 113% от ФОТ (4 руб.)* *СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)*	т	0,287	92,79	4,78	88,01	8,86	27	1	26	3	0,56	0,16	0,67	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ФССЦ-01.2.03.03-0064** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Мастика битумно-резиновая: МБР-75 изоляционная (ГОСТ 15836-79)	т	0,287	8294,79				2381							
Линия ВЛ 110кВ																
33	**ФЕР33-01-016-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т *(Прил.33.3 п.3.14.3 Просеки и кустарники ОЗП=1,21; ЭМ=1,21 к расх.; ЗПМ=1,21; ТЗ=1,21; ТЗМ=1,21) НР (3587 руб.): 113% от ФОТ (3174 руб.) СП (1904 руб.): 60% от ФОТ (3174 руб.)*	т	5,733	2218,68	379,06	1839,62	174,57	12720	2173	10547	1001	37,68	216,02	14,47	82,96
34	**ФССЦ-07.4.03.01-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *к=1,03 тч п.2.33.*	Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства)	т	6,08215	18908,23				115003							
35	**ФССЦ-20.1.02.21-0050** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Узел крепления: КГП-16-3	шт	3	43,67				131							
36	**ФССЦ-20.1.02.22-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ушко: однолапчатое У1-12-16	шт	18	137,86				2481							
37	**ФССЦ-20.1.02.14-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Серьга СР-12-16	шт	30	13,29				399							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	**ФССЦ-01.7.15.10-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Скоба: СК-12-1А	шт	15	54,7				821							
39	**Таблица мониторинга цен п.2**	Зажим натяжной НБ-3-6б *МАТ=1068/1,2/стр*1,02*	шт	12	168,42 *1068/1,2/стр*1,02*				2021							
40	**ФССЦ-22.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *к=1,03 тч П.2.33.8*	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б	шт	148,32	202,55				30042							
41	**ФССЦ-20.1.01.12-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Зажим поддерживающий: глухой ПГН-5-3	шт	3	266,27				799							
42	**Таблица мониторинга цен п.4**	Зажим плашечный ЗП50-240/50-185 (SL14.2) *МАТ=253/1,2/стр*1,02*	шт	6	39,9 *253/1,2/стр*1,02*				239							
43	**Таблица мониторинга цен п.7**	Защитный протектор ПЗС-16,8-13 *МАТ=329/1,2/стр*1,02*	шт	3	51,88 *329/1,2/стр*1,02*				156							
44	**ФЕР33-01-029-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ *НР (160 руб.): 113% от ФОТ (142 руб.)* *СП (85 руб.): 60% от ФОТ (142 руб.)*	пролет	1	540,17	109,34	430,83	32,62	540	109	431	33	12,19	12,19	2,58	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	**Таблица мониторинга цен п.6** *к=1,03 тч п.2.33.10*	Трос грозозащитный ТК 50 (С50) (цена без НДС) *МАТ=51,217/стр*1,02*	м	61,8	9,69 *51,217/стр*1,02*				599							
46	**Таблица мониторинга цен п.8**	Зажим натяжной спиральный НС 9.1 П-02 (К70) *МАТ=2700/1,2/стр*1,02*	шт	4	425,79 *2700/1,2/стр*1,02*				1703							
47	**ФССЦ-20.1.02.22-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт	2	35,75				72							
48	**Таблица мониторинга цен п.9**	Подвесной изолятор ПС70Е *МАТ=480/1,2/стр*1,02*	шт	4	75,7 *480/1,2/стр*1,02*				303							
49	**ФССЦ-20.1.02.14-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Серьга СР-7-16	шт	2	9,36				19							
50	**Таблица мониторинга цен п.10**	Звено промежуточное ПТМ 7-3А *МАТ=222/1,2/стр*1,02*	шт	2	35,01 *222/1,2/стр*1,02*				70							
51	**ФССЦ-22.2.02.23-0141** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	шт	1	4,88				5							
52	**ФЕР33-01-024-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии *НР (718 руб.): 113% от ФОТ (635 руб.)* *СП (381 руб.): 60% от ФОТ (635 руб.)*	км	0,436	7732	1001,35	6730,65	453,8	3371	437	2934	198	104,09	45,38	34,84	15,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	**Таблица мониторинга цен п.5** *к=1,03 тч п.2.33.10*	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/24 мм2 *МАТ=105,78/1,2/стр*1,02*	м	449,08	16,68 *105,78/1,2/стр*1,02*				7491							
54	**Таблица мониторинга цен п.11**	Зажим ответвительный прессуемый ОА-240-2Т *МАТ=354/1,2/стр*1,02*	шт	6	55,83 *354/1,2/стр*1,02*				335							
71	**ФССЦ-20.1.01.02-0050** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Зажим аппаратный прессуемый: А2А-150-2 (А2А-150-3Т)	100 шт	0,06	2695				162							
Заземление опор																
56	**ФЕР33-03-004-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м *120,31 = 152,85 - 0,005 х 6 508,75 НР (59 руб.): 113% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.)*	шт	4	120,31	6,85	113,15	6,14	481	27	453	25	0,81	3,24	0,61	2,44
57	**ФССЦ-08.4.03.02-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм	т	0,032	5650				181							
58	**ФЕРм08-02-472-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 *233,12 = 1 115,50 - 3,7 х 238,48 НР (21 руб.): 100% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.)*	100 м	0,1264	233,12	156,04	64,45	5,52	29	20	8	1	16,6	2,1	0,44	0,06
59	**ФССЦ-08.3.07.01-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сталь полосовая: 40х6 мм, марка Ст3сп	т	0,003792	6674,64				25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	**ФССЦ-01.7.15.03-0041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00022	9040,01				2							
61	**ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *к=2*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (битумной) - за два раза *47,83 = 238,68 - 0,009 х 21 205,00* *НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2	0,012	47,83	26,12	11,78	0,33	1	1			2,88	0,03	0,03	
62	**ФССЦ-01.2.01.02-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битум разжиженный: РБ-2	т	0,001	3359,51				3							
Доставка конструкций из Комсомольска-на-Амуре на площадку строительства на расстояние свыше 30км, учтенных в ФССЦ (49,5-30=19,5км)																
63	**ФССЦпг-01-01-01-017** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,9	8,39		8,39		50		50					
64	**ФССЦпг-01-01-01-005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	25,2	10,15		10,15		256		256					
65	**ФССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	4	10,71		10,71		43		43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	**ФССЦпг-01-01-02-017** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,9	8,39		8,39		50		50					
67	**ФССЦпг-01-01-02-005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	25,2	10,15		10,15		256		256					
68	**ФССЦпг-01-01-02-003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	4	10,71		10,71		43		43					
69	**ФССЦпг-03-02-01-020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 20 км (Опоры металлические) *(Прил.4 При перевозке грузов специализированным подвижным составом: Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализированного подвижного состава ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15))* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,9	32,28		32,28		190		190					
70	**ФССЦпг-03-01-01-020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км (сб. ж/б изделия) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	29,2	15,41		15,41		450		450					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									406939	9085	48856	3725		975,79		314,49
Накладные расходы									14101							
Сметная прибыль									7497							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									428448					973,69		314,43
Итого Монтажные работы									89					2,1		0,06
Итого									428537					975,79		314,49
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									348998							
Машины и механизмы									48856							
ФОТ									12810							
Накладные расходы									14101							
Сметная прибыль									7497							
Переход к зоне строительства в Амурск (Постановление Правительства Хабаровского края от 10 июля 2015г №188-пр) (ПЗ-О)*0,11									44763							
ВСЕГО по смете									**473300**					**975,79**		**314,49**

Составил: _____Л.Н.Нестеренко

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____О.А.Пермяков

(должность, подпись, расшифровка)